T EDAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAĞITIM HAT VE ŞEBEKELERİ
PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 YILI
ELEKTRİK PROJE VE TESİS BİRİM FİYAT KİTABI

(Malzeme - ihzarat - Montaj - Demontaj)

2015

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yön.Kur.Bşk.

FİHRİST (TÜM YIL)

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ- SAYFA NO
1	AKUMULATOR	1
2	AMORTİSOR (DAMPER)	1
3	BARALAR	2
3.1	BAKIR BARALAR	2
3.2	ALUMİNYUM BARALAR	2-3
4	DENGELEME (KONTURPUA)	3
5	DİREKLER	3
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER	3
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN :	4
5 1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri	4
5 1 d	Tek Kat Boyalı Direk ve Traversler	4
5 1.h	Demir Direk ve Travers boyanması	4
5.1.ı	Her Cins direğe Yağmurluk Betonu Yapılması	4
5 1.j	Direklerin Keslerek Demontajı	4
5 1.k	Putrel ve Boru direklerin Demontajı	4
5.1.l	Eşdeğer A Direği Dikmeleri	4
5.2	BOYALI CİVATALI DEMİR DİREKLER	4
5.2 a	Boyalı,civatalı direk için , kesilmiş,delinmiş,sülyensuz montajı	5
	hazır direk elemanları	
5 2 b	Boyalı,civatalı direk için , kesilmiş,delinmiş,sülyenli montajı	5
	hazır direk elemanları	
5.2.c	Tek kat boyalı,civatalı direk elemanları	5
5.3	GALVANİZLİ VE GALVANİZ CİVATALI DEMİR DİREKLER	5
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	5
5 4 1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli, boyalı	5
	demir konstrüksiyon	5
5.5	GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	5
5 5 1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREKTRA,ve KON.	5
5.5 2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli galva-	5
	nizli demir konstrüksiyon	
5 5 3	GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREKLERİ	5-14
5.5 4	GALVANİZLİ SAÇ POLİGON DİREKLERİ	14-17
5.6	BETONARME DİREKLER	19
	SANTRFUJ BETONARME DİREKLER	19
5 6.1	I-Şehir içi A G ve O G Müşterek Şebeke Direkleri	19-28
5 6 2	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	28-36
5 6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ	36-39
5 6 4	BETONARME PROJEKTÖR DİREKLERİ	39
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ	39
5 6 5	BETONARME TRANSFORMATÖR PLATFORMU	39
5 6 6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİMELTİPİ)	39
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR	41
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSLER	41
	YÜKSEK GERİLİM DURDURUCU ve NİHAYET TRAVERSLER	43
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI KONSOLLAR	45
	YÜKSEK GERİLİM DURDURUCU ve NİHAYET KONSOLLAR	47
5 7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSLERİ	48
5 7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSLERİ	48
5.7.23	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI	49
5 8	AGAÇ DİREKLER	49
5 9	LENTE YAPILMASI	50
6	KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	50
6 1	AZ YAĞLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	51
6 3	GAZLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	51
6.5	VAKUM KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	52
7.5	DİZEL BORULARI	52
	1 - GALVANİZLİ BORULAR	52
	2-ÇELİK ÇEKME BORULAR	52
8	GAZ BORUSU (Kablo Muhafazası İçin)	53
8 2	Kablo Muhafaza Borusu	53

POZ N	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ- SAYFA NO
9	İLETKENLER	53
9	BAKIR İLETKENLER	53
9	ALUMİNYUM İLETKENLER :	54
9.3	ÇELİK-ALUMİNYUM İLETKENLER	54
9 3 1	ALUMİNYUM BAG TELİ	55
9 3 2	ALUMİNYUM BAND	55
9	ÇELİK KORUMA TELİ	55
9.5	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALUMİNYUM	55
	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	55
9.7	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALUMİNYUM	56
	LETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	56
	İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR	56
10	KLEMENSLER:	57
11	İZOLATÖRLER	58
11.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ (DAHİLİ TİP)	58
	HARİCİ TİP	59
11.2	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ	59
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ	60
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ	60
11.5	İZOLATÖR DEMİRLERİ	61
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİP)	61
11 6 1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (SİS TİPİ)	61
11.7	ASKI TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)	62
11.8	GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)	62
12	İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU	62
13	İZOLE PENS	62
13.1	İZOLE ELDİVEN	62
13.2	İZOLE HALI	62
13.3	İZOLE SEHPA	62
14	MEKANİK İRTİBAT TELİ	63
15	PARAFUDRLAR	63
16	RÖLELER (DiGer röleler için Poz : 24 7.2 bak)	63
	VII - Bucholz Rölesi	63
	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre	63
	IX - Alkollü Termometre	63
17	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	64
17.1	DAHİLİ TİP ADİ AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	64
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	64
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	65
17.4	DAHİLİ TİP SİGOR TOPRAK. AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	66
17 4 1	DAHİLİ TİP TOPRAK TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)	66
17.5	HARİCİ TİP ADİ AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	67
17.6	HARİCİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	67
17.7	HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	68
17 8	HARİCİ TİP SİGOR TOPRAK. AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	68
17 8 1	DAHİLİ TİP SİGORTA GRUBU	68
17.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP O G SİGORTA PATRONLARI	58
17.1	AYIRICI (SEKSİYONER) KUMANDA TERTİBATI	69
17.11	O G GÜÇ AYIRICILARI (SEKSİYONERLERİ)	69
18.0	SENKRONİZASYON TERTİBATI	69
19 0	SİGORTALAR	69
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	70
20 6	AMPULLER	73
21.0	BAKLAVAM SAÇ	73
22 0	SAÇ (TRAFO VEYA TEVZİ) KÖŞK	73
22.1	RİNG MAIN ÜNİTELİ SAÇ TRAFO KÖŞKLERİ	73
22.2	RING MAIN ÜNİTELİ YÜK AYIRICISI (RMU)	74
22.4	ORTA GERİLİM METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER	74
22 5	RMU BETON TRAFO KÖŞKÜ	77
23	ŞARJ TERTİBATI	82

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ- SAYFA NO
24	PANOLAR	82
24	A.G ALTERNATOR PANOSU	82
24	O.G ALTERNATOR PANOSU	83
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU	83
24.4.3	A.G. ABONE DAGITIM PANOSU (BOX)	84
25	KULE TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT A.G. ve O.G ÖLÇÜ ve	84
	KORUMA PANOLARI (ÖLÇÜ DOLABI)	84
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI	84
24 7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI	84
24 7.2	Poz No : 24 7 de KULLANILICAK PANO CİHAZLARI	85
25	TABLO CİHAZLARI	92
25.1	AMPERMETRE	92
25.2	VOLTMETRE	92
25.3	COS D METRE	93
25.4	KW METRE	93
25.5	FREKANSMETRE	93
25.6	KVAR METRE	93
25.8	SAYAÇLAR	93
25.13	VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ	94
	ŞALTERLER:	94
25.16	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)	94
25 17.1	COMPACT TİP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)	94
25.2	ÖZENGİLİ ŞALTERLER	94
25.2	KOLLU ADİ ŞALTER	95
25.2	SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ	95
25.21	A.G SİGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)	95
26.0	TEHLİKE LEVHASI	96
27	TEHLİKE İŞARETİ	96
28	TEL KAFESLİ KAPI	96
29	TEL KAFESLİ ÇİT	96
30	TOPRAKLAMALAR	96
31	TRANSFORMATÖRLER	97
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ	97
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ	105
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ	105
32	YERALTI KABLOLARI	114
32 a	1 KV NV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO	114
	b-I : YERALTINA DÖŞENECEGİNE GÖRE :	114-139
	b-II : BETON KANALA DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞ GÖRE :	141-150
	b-III : AYNI TOP.KANALA BİRDEN FAZLA A G KAB DÖŞ GÖRE	
	I.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN	150-156
	b-IV :a) AYNI TOP KANALA BİRDEN FAZLA O G KAB DÖŞ. Be	156-160
	b) BİR VEYA DAHA FAZLA A G KAB İLE BİR VEYA DAHA	
	FAZLA O G KABLO AYNI TOP. KANALA DÖŞENMESİ	
32.2	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI	156-166
32.28	0 6/1 KV TERMOPLAS EK KUTU (PROTOLIN EK MUFLAR)	166-173
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞ MAN KUTULARI	173-176
32 34 3	SİLİKON - KAUÇUK İZOLATÖRLÜ KABLO BAŞLIKLAI	176
32 34 9	BÜZÜŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI	178
	EKRANLI AYRILABİLEN (GEÇMELİ) TİP KABLO BAŞLIKLARI	181
32 4	KABLO PABUÇLARI	182
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLA.SÖK.VE YENİ YAPIL	183
34 0	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAÇ	183
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	183
35 0	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL	183
36.0	TIP TRAFO BİNALARI	183
36 6	DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERİ	186
37	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI	187
38	A.G KOMPANZASYON PANOLARI	196
39	KONTAKTÖRLER	197

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI ELEKTRİK BİRİM FİYAT KİTABINA AİT GENEL AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hazırlanan bu kitaptaki baz birim fiyatlar ; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.(TEDAŞ) Yönetim Kurulu'nun 10.05.2011 tarih ve 16-45 sayılı kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulamada esas alınan Birim Fiyat Tarifleri Kitabına göre tespit edilmiştir.

2- Fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.

3- Her türlü uygulama ve ödeme Birim Fiyat Tarifleri esas alınarak yapılacaktır.

4- Bu kitaptaki baz birim fiyatlar TEDAŞ'ın birim fiyat sözleşmeli işlerinde, ödemelerinde kullanmak için düzenlenmiştir. Yıl içindeki fiyat artışları, TEDAŞ sözleşme ve şartnamelerinin ilgili maddelerine göre ödenir.

5- Bu kitapta yer alan ihzarat nakliyesi sütunundaki fiyatlar hariç, diğer baz birim fiyatlara yüklenici karı ve Genel Giderlerden oluşan % 25 dahildir.

6- Kitapta yer alan ödeme sütunlarının açıklaması;

a) Şantiyeye getirilen (ihzar edilen) malzemeye, malzeme sütünundaki bedeller ödenir.

b) Montaj bedellerine nakliye bedeli dahildir.

c) Sökülen malzemelerin montaj ve nakliye bedeli, Birim Fiyat Tarifleri Kitabının 56. sayfasında açıklandığı şekilde ödenir.

d) Malzeme ihzarat bedelleri; Malzeme sütununda, ihzarat nakliye bedelleri ise; nakliye sütununda gösterilen bedeller üzerinden ödenir.

e) Kurum tarafından verilen malzemenin ihzarat bedeli olarak, sadece nakliye sütununda gösterilen bedeller, ihale indirimi veya zammı uygulanarak ödenir.

f) Bu Birim Fiyat Kitabında verilen nakliye ve montaj bedelleri ; ekli haritada belirtilen bölgelere göre düzenlenmiştir.

7- Bu Birim Fiyat Kitabındaki malzeme ve teçhizat ile montaj ve demontaj işlerinin bedelleri; TSE, TSE-İSO9000, TEK ,TEDAŞ ve İLLER BANKASI teknik şartnamelerine ve yüklenici tarafından teklif edilipte, TEK , İLLER BANKASI ve TEDAŞ ' ca kabul edilmiş teknik karakteristiklere uygun olarak tespit edilmiştir.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. * TEDAŞ 1994

8- Bu Birim Fiyat Kitabında gösterilen ve İDARECE verilecek veya şebekeden sökülecek malzeme ve teçhizat bedelleri ile bunların montaj ve demontaj bedellerine gümrükleme her tür depolama, bilumum nakliye, yükleme, boşaltma, nakliye sigortası, vergi ve resimler, malzeme ve teçhizat montajına ait fire ve bu birim fiyat kitabındaki pozlarda özel olarak belirtilmeyen gerekli mesnet, köşebent, kelepçe, cıvata, klemens, her cins irtibat malzemesi, boya, izolasyon, her cins zeminde hafriyat, su zamları, kalıp temel betonu yapılması, vb. tesisin noksansız işler hale gelebilmesi için gerekli her türlü malzeme bedelleri ile montaj bedelleri dahildir.

9- Bu kitaptaki ihzarat nakliye birim fiyatları, sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanması sonucu artan ve istemi halinde İDARENİN göstereceği yere teslim edilen malzeme için, malzeme birim fiyatı olarak ; Birim Fiyat Kitabında belirtilen malzeme birim fiyatlarına, nakliye birim fiyatının 1,25 katı eklenir ve yüklenici indirim veya zammı uygulanarak ödeme yapılır.

10- İşin bitiminden tasfiyesinden veya feshinden sonra Kurumdan kaynaklanan nedenler hariç, özel şartnamede gösterilen oranlardan fazla ihzar edilmiş malzeme arttığı taktirde, bu malzemenin iş yerine nakliyesi için nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, İDARENİN göstereceği yere iadesi için de nakliye bedeli ödenmez.

11- Yükleniciye, Kuruma ait depolardan faiz uygulamaksızın satılan veya nam ve hesabına aynı şartla bedeli üreticiye yatırılan malzemeden; sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanmasından sonra, istemi halinde Kuruma teslim edilenlere malzeme bedeli olarak, Birim Fiyat Kitabındaki malzeme fiyatlarının % 80'ine, nakliye fiyatının 1,25 katı eklenmek sureti ile yüklenici indirim veya zammı uygulanmadan ödenir.

12- Birim Fiyat Kitabında birim fiyatı bulunmasına rağmen, bedeli montaj bedeline dahil edilmiş bulunan malzeme için ayrıca ihzarat bedeli ödenmez.

13- Kurumca verilecek malzemelerin yüklenici şantiyesine teslim edilmesi halinde, ihzarat nakliye bölümündeki nakliye birim fiyatları 1,25 katı arttırılıp, montaj birim fiyatından düşülerek ödeme yapılır.

14- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Yönetim Kurulunun 27/04/2015 tarih ve 6-113 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

İzni Alınmadan kitap olarak veya dijital ortamda çoğaltılamaz

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ 1994
Yön.Kr.Bşk.

ILLERIN FIYAT BOLGELERI

İLİ		FİYAT BÖLGE NO	İLİ		FİYAT BÖLGE NO	İLİ		FİYAT BÖLGE NO	İLİ		FİYAT BÖLGE NO
1	ADANA	2	21	DİYARBAKIR	3	41	KOCAELİ	1	61	TRABZON	3
2	ADIYAMAN	3	22	EDİRNE	1	42	KONYA	2	62	TUNCELİ	3
3	AFYONKARAHİSAR	2	23	ELAZIĞ	3	43	KÜTAHYA	2	63	ŞANLIURFA	3
4	AĞRI	3	24	ERZİNCAN	3	44	MALATYA	3	64	UŞAK	2
5	AMASYA	2	25	ERZURUM	3	45	MANİSA	1	65	VAN	3
6	ANKARA	2	26	ESKİŞEHİR	2	46	KAHRAMANMARAŞ	3	66	YOZGAT	2
7	ANTALYA	2	27	GAZİANTEP	2	47	MARDİN	3	67	ZONGULDAK	2
8	ARTVİN	3	28	GİRESUN	3	48	MUĞLA	2	68	AKSARAY	2
9	AYDIN	1	29	GÜMÜŞHANE	3	49	MUŞ	3	69	BAYBURT	3
10	BALIKESİR	1	30	HAKKÂRİ	3	50	NEVŞEHİR	2	70	KARAMAN	2
11	BİLECİK	1	31	HATAY	2	51	NİĞDE	2	71	KIRIKKALE	2
12	BİNGÖL	3	32	ISPARTA	2	52	ORDU	3	72	BATMAN	3
13	BİTLİS	3	33	MERSİN	2	53	RİZE	3	73	ŞIRNAK	3
14	BOLU	2	34	İSTANBUL	1	54	SAKARYA	1	74	BARTIN	2
15	BURDUR	2	35	İZMİR	1	55	SAMSUN	2	75	ARDAHAN	3
16	BURSA	1	36	KARS	3	56	SİİRT	3	76	IĞDIR	3
17	ÇANAKKALE	1	37	KASTAMONU	2	57	SİNOP	2	77	YALOVA	1
18	ÇANKIRI	2	38	KAYSERİ	2	58	SİVAS	3	78	KARABÜK	2
19	ÇORUM	2	39	KIRKLARELİ	1	59	TEKİRDAĞ	1	79	KİLİS	2
20	DENİZLİ	2	40	KIRŞEHİR	2	60	TOKAT	2	80	OSMANİYE	2
									81	DÜZCE	2

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ 1994
Yön.Krl.Bşk.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ 1994
Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
1	AKUMULATOR											
1.a	AKUMULATOR BATARYASI (EBONİT VEYA PLASTİK KUTU İÇİNDE)											
	24 VOLT , 45 Ah	Ad.	134,00	264,00	290,00	343,00	34,32	37,75	44,62	52,80	58,10	68,60
	24 VOLT , 60 Ah	Ad.	173,00	280,00	308,00	364,00	36,40	40,04	47,32	56,00	61,60	72,80
	24 VOLT , 90 Ah	Ad.	226,00	299,00	329,00	389,00	38,87	42,76	50,53	59,80	65,80	77,70
	24 VOLT , 120 Ah	Ad.	306,00	332,00	365,00	432,00	43,16	47,48	56,11	66,40	73,00	86,30
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	375,00	397,00	437,00	516,00	51,61	56,77	67,09	79,40	87,30	103,20
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	485,00	397,00	437,00	516,00	51,61	56,77	67,09	79,40	87,30	103,20
	110 VOLT , 45 Ah	Ad.	599,00	832,00	915,00	1.082,00	108,16	118,98	140,61	166,40	183,00	216,30
	110 VOLT , 90 Ah	Ad.	1.009,00	865,00	952,00	1.125,00	112,45	123,70	146,19	173,00	190,30	224,90
	110 VOLT , 120 Ah	Ad.	1.376,00	918,00	1.010,00	1.193,00	119,34	131,27	155,14	183,60	202,00	238,70
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	1.685,00	983,00	1.081,00	1.278,00	127,79	140,57	166,13	196,60	216,30	255,60
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	2.260,00	1.118,00	1.230,00	1.453,00	145,34	159,87	188,94	223,60	246,00	290,70
	220 VOLT , 45 Ah	Ad.	1.199,00	918,00	1.010,00	1.193,00	119,34	131,27	155,14	183,60	202,00	238,70
	220 VOLT , 90 Ah	Ad.	2.040,00	983,00	1.081,00	1.278,00	127,79	140,57	166,13	196,60	216,30	255,60
	220 VOLT , 120 Ah	Ad.	2.750,00	1.118,00	1.230,00	1.453,00	145,34	159,87	188,94	223,60	246,00	290,70
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	3.369,00	1.253,00	1.378,00	1.629,00	162,89	179,18	211,76	250,60	275,70	325,80
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	4.515,00	1.429,00	1.572,00	1.858,00	185,77	204,35	241,50	285,80	314,40	371,50
1.b	STASYONER AKU (TSE 1352 YE UYGUN , 2 VOLTLUK TEK HÜCRELER HALİNDE)											
	24 VOLT , 75 Ah	Ad.	1.022,00	322,00	354,00	419,00	41,86	46,05	54,42	64,40	70,80	83,70
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	1.083,00	343,00	377,00	446,00	44,59	49,05	57,97	68,60	75,50	89,20
	24 VOLT , 130 Ah	Ad.	1.127,00	385,00	424,00	501,00	50,05	55,06	65,07	77,00	84,70	100,10
	24 VOLT , 170 Ah	Ad.	1.432,00	429,00	472,00	558,00	55,77	61,35	72,50	85,80	94,40	111,50
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	1.662,00	516,00	568,00	671,00	67,08	73,79	87,20	103,20	113,50	134,20
	110 VOLT , 75 Ah	Ad.	4.730,00	1.118,00	1.230,00	1.453,00	145,34	159,87	188,94	223,60	246,00	290,70
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	4.875,00	1.201,00	1.321,00	1.561,00	156,13	171,74	202,97	240,20	264,20	312,30
	110 VOLT , 130 Ah	Ad.	5.263,00	1.281,00	1.409,00	1.665,00	166,53	183,18	216,49	256,20	281,80	333,10
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	8.096,00	1.451,00	1.596,00	1.886,00	188,63	207,49	245,22	290,20	319,20	377,30
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	13.609,00	1.655,00	1.821,00	2.152,00	215,15	236,67	279,70	331,00	364,10	430,30
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	17.556,00	1.881,00	2.069,00	2.445,00	244,53	268,98	317,89	376,20	413,80	489,10
1.c	STASYONER AKU (TSE 1352 YE UYGUN , 12 VOLTLUK EBONİT KUTULAR HALİNDE)											
	24 VOLT , 25 Ah	Ad.	341,00	283,00	311,00	368,00	36,79	40,47	47,83	56,60	62,30	73,60
	24 VOLT , 50 Ah	Ad.	503,00	312,00	343,00	406,00	40,56	44,62	52,73	62,40	68,60	81,10
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	831,00	328,00	361,00	426,00	42,64	46,90	55,43	65,60	72,20	85,30
	24 VOLT , 125 Ah	Ad.	999,00	367,00	404,00	477,00	47,71	52,48	62,02	73,40	80,70	95,40
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	1.159,00	417,00	459,00	542,00	54,21	59,63	70,47	83,40	91,70	108,40
	110 VOLT , 50 Ah	Ad.	2.266,00	1.019,00	1.121,00	1.325,00	132,47	145,72	172,21	203,80	224,20	264,90
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	3.733,00	1.063,00	1.169,00	1.382,00	138,19	152,01	179,65	212,60	233,90	276,40
	110 VOLT , 125 Ah	Ad.	4.495,00	1.107,00	1.218,00	1.439,00	143,91	158,30	187,08	221,40	243,50	287,80
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	5.180,00	1.221,00	1.343,00	1.587,00	158,73	174,60	206,35	244,20	268,60	317,50
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	10.430,00	1.462,00	1.608,00	1.901,00	190,06	209,07	247,08	292,40	321,60	380,10
2	AMORTİSÖR (DAMPER)											
	Amortisör (Damper)	Ad.	70,29	32,41	35,65	42,13	0,3968	0,4365	0,5158	25,53	28,08	33,19

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3	BARALAR											
3.1	BAKIR BARALAR											
3.1.1	DIKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm^2 , 0.53 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	20 X 5 mm^2 , 0.89 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	25 X 3 mm^2 , 0.67 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	25 X 5 mm^2 , 1.11 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	30 X 3 mm^2 , 0.80 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	30 X 5 mm^2 , 1.34 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	40 X 3 mm^2 , 1.04 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	40 X 5 mm^2 , 1.78 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	40 X 10 mm^2 , 3.56 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	50 X 5 mm^2 , 2.23 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	50 X 10 mm^2 , 4.45 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	60 X 5 mm^2 , 2.67 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	60 X 10 mm^2 , 5.34 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	80 X 5 mm^2 , 3.56 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	80 X 10 mm^2 , 7.12 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	100 X 5 mm^2 , 4.45 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	100 X 10 mm^2 , 8.90 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	120 X 10 mm^2 , 10.68 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	160 X 10 mm^2 , 14.24 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
3.1.2	DAIRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.25 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	8 mm Çap, 0.45 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	10 mm Çap, 0.70 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	16 mm Çap, 1.80 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	20 mm Çap, 2.80 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
	30 mm Çap, 6.30 Kg/m	Kg	23,16	19,26	21,19	25,04	0,171	0,188	0,222	13,33	14,66	17,33
3.1.3	DAIRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 1.01 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 1.43 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 1.79 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 1.57 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 2.26 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 2.90 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 3.94 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 5.15 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 6.29 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 4.78 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 6.26 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 7.69 Kg/m	Kg	29,65	20,46	22,51	26,60	0,202	0,222	0,262	14,15	15,57	18,40
3.2	ALUMİNYUM BARALAR											
3.2.1	DIKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm^2 , 0.162 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	20 X 5 mm^2 , 0.270 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	25 X 3 mm^2 , 0.202 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	25 X 5 mm^2 , 0.338 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	30 X 3 mm^2 , 0.243 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	30 X 5 mm^2 , 0.405 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	40 X 3 mm^2 , 0.324 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	40 X 5 mm^2 , 0.540 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	40 X 10 mm^2 , 1.080 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	50 X 5 mm^2 , 0.675 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	50 X 10 mm^2 , 1.350 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	60 X 5 mm^2 , 0.810 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	60 X 10 mm^2 , 1.620 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	80 X 5 mm^2 , 1.080 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	80 X 10 mm^2 , 2.160 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	100 X 5 mm^2 , 1.350 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	100 X 10 mm^2 , 2.700 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	120 X 10 mm^2 , 3.240 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	160 X 10 mm^2 , 4.320 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
3.2.2	DAIRE KESİTLI BARALAR (Içi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.08 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	8 mm Çap, 0.14 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	10 mm Çap, 0.21 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	16 mm Çap, 0.54 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	20 mm Çap, 0.85 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
	30 mm Çap, 0.91 Kg/m	Kg	7,99	22,48	24,73	29,22	0,098	0,108	0,127	15,65	17,22	20,35
3.2.3	DAIRE KESİTLI BARALAR (Içi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm Iç Çap, 0.310 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	20 mm Dış Çap, 14 mm Iç Çap, 0.430 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	20 mm Dış Çap, 12 mm Iç Çap, 0.540 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	30 mm Dış Çap, 26 mm Iç Çap, 0.475 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	30 mm Dış Çap, 24 mm Iç Çap, 0.690 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	30 mm Dış Çap, 22 mm Iç Çap, 0.880 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	50 mm Dış Çap, 44 mm Iç Çap, 1.200 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	50 mm Dış Çap, 42 mm Iç Çap, 1.560 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	50 mm Dış Çap, 40 mm Iç Çap, 1.910 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	60 mm Dış Çap, 54 mm Iç Çap, 1.450 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	60 mm Dış Çap, 52 mm Iç Çap, 1.900 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	60 mm Dış Çap, 50 mm Iç Çap, 2.330 Kg/m	Kg	8,75	23,64	26,00	30,73	0,101	0,112	0,132	16,46	18,11	21,40
	NOT:Odemeler baraların net ağır. göre yapılır.											
4	DENGELEME (KONTURPUA)											
4.1	Döküm (Pik)	Kg.	1,83	4,00	4,40	5,20	0,068	0,075	0,089	3,13	3,44	4,07
4.2	Beton	Kg.	0,93	4,45	4,90	5,79	0,064	0,070	0,083	3,50	3,85	4,55
5	DIREKLER											
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMIR DIREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.	1,60	3,54	3,90	4,61	0,067	0,074	0,087	1,84	2,03	2,39
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	1,60	3,58	3,94	4,65	0,067	0,074	0,087	1,86	2,05	2,42
	NOT:IMALAT MONTAJ BEDELINE DAHILDIR.											

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	BOYALI KAYNAKLI DEMIR DIREKLERDEN :											
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri.....	Kg.	1,60				0,067	0,074	0,087			
5.1.d	Sülyenli ve bir kat Boyalı Direk ve Traversin.....	Kg.	1,60				1,012	1,113	1,316			
	imalatı (nakliye dahil)											
5.1.h	DEMIR DIREK VE TRAVERS BOYANMASI											
	a-Sülyen Sürme	Kg.		0,158	0,174	0,205						
	b-Bir Kat Yağlı Boya.....	Kg.		0,172	0,189	0,224						
	NOT:Imalatların , zorunlu nedenlerle boya ve/ veya sülyen eksiği ile teslim alınması veya verilmesi durumunda boya ve / veya sülyen yapım bedelleri ödenir veya kesilir.											
5.1.i	HER CINS DIREĞE YAGMURLUK BET.YAP.											
	Her Cins Direğe Yağmurluk Betonu Yapılması.....	Kg.		0,278	0,306	0,361						
5.1.j	DIREKLERIN KESILEREK DEMONTAJI											
	Idarenin Kontrol Teşkilatınca Kesilmesinde zaruret görülen ve Bir Tutanağa bağlanan her cins ve tipte direğin (boru ve ağaç direk ADET, demir ve beton direkler KG üzerinden) demon.											
	1-Demir Direkler	Kg.								1,251	1,376	1,626
	2-Beton Direkler	Kg.								0,512	0,563	0,666
	3-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								58,53	64,38	76,09
	3.1-Çift Putrel	Ad.								74,57	82,03	96,94
	4-Tek Ağaç Direkler	Ad.								37,63	41,39	48,92
	4.1-Çift Ağaç Direkler	Ad.								45,9	50,49	59,67
	NOT: Beton direğin zorunlu hallerde kesilerek demontaj edilmesinde , ödemeye esas direk birim ağırlığı olarak 5.6 pozundaki ağırlığın % 40 alınır.											
5.1.k	PUTREL VE BORU DIREKLERIN DEMONTAJI											
	1-Putrel ve Boru Direkler	Ad.								132,96	146,26	172,85
	2-Çift Putrel	Ad.								162,51	178,76	211,26
5.1.1	Eşdeğer A Direği Dikmeleri.....	Kg.		0,269	0,295	0,349						
5.2	BOYALI CIVATALI DEMIR DIREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.	1,60	6,52	7,17	8,48	0,067	0,074	0,087	3,57	3,93	4,64
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.	1,60	6,59	7,24	8,56	0,067	0,074	0,087	3,61	3,97	4,69
	NOT:IMALAT MONTAJ BEDELINE DAHILDIR.											
5.2.c	Boyalı , civatalı direk için ; kesilmiş , delinmiş , ... sülyenli , bir kat yağlı boyalı , montaja hazır direk elemanlarının imalatı	Kg.	1,60				2,531	2,784	3,291			

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.3	GALVANİZ CIVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.	1,60	10,16	11,17	13,21	0,067	0,074	0,087	4,57	5,03	5,94
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.	1,60	10,26	11,29	13,34	0,067	0,074	0,087	4,62	5,08	6,00
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT : Tasfiye veya sair sebeplerle idarece teslim alınan demir direkler için çukur başına direk nakli , çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.											
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Dir..için.	Kg.	1,60	4,11	4,52	5,34	0,067	0,074	0,087	2,08	2,29	2,71
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	1,60	4,15	4,57	5,40	0,067	0,074	0,087	2,11	2,32	2,74
5.4.1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı											
	için gerekli , boyalı demir konstrüksiyon.....	Kg.	1,60	4,85	5,34	6,31	0,067	0,074	0,087	1,67	1,83	2,17
5.5	GALVANİZ CIVATALI VE GALVANİZ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Dir..için.	Kg.	1,60	10,16	11,17	13,21	0,067	0,074	0,087	4,57	5,03	5,94
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	1,60	10,26	11,29	13,34	0,067	0,074	0,087	4,62	5,08	6,00
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.a	Galvaniz civatalı ve galvanizli demir direk ,											
	travers ve konsol imalatı	Kg.					4,707	4,707	4,707			
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Dir..için.	Kg.	1,60	6,76	7,43	8,78	0,067	0,074	0,087	1,993	2,192	2,591
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için.....	Kg.	1,60	6,83	7,51	8,87	0,067	0,074	0,087	2,013	2,214	2,617
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.1.a	Parçalı kaynaklı galvanizli demir direk ve											
	konsol imalatı	Kg.					3,18	3,18	3,18			
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı											
	için gerekli, galvanizli demir konstrüksiyon.	Kg.	1,60	7,26	7,98	9,43	0,067	0,074	0,087	1,80	1,98	2,34
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ											
	Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri.....	Kg.	1,92	11,49	12,64	14,94	0,069	0,076	0,089	1,86	2,05	2,42
	NOT:İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	Not : Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri galvanizlenmiş olarak imal edilerek iş yerine getirilmiş ise NAKLİYE sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödeme yapılır.	Kg.					7,813	8,595	10,157			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT:1) Yukarıdaki Galvanizli Sac Aydınlatma											
	Direklerine ait Birim Fiyatlar sadece;											
	-1997 ve daha önceki yıllara ait Birim Fiyat											
	kitapları ile ; Kğ' lı Birim Fiyat Sistemine göre											
	ihale edilip devam eden işlerde kullanılacaktır.											
	2) Kğ'lı Birim Fiyat sistemi ile ihale edilen											
	işler tamamlandığında bu fiyatlar Birim Fiyat											
	kitabından çıkartılacaktır.											
5.5.3	GALVANIZLI SAC AYDINLATMA DIREKLERI											
	TIP AĞIRLIKLARI											
	TEK KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi.,100 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi.,102 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi.,119 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi.,177 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi.,179 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi.,201 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi.,203 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ÇIFT KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi.,101 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi.,103 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi.,113 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi.,130 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi.,134 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi.,190 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi.,194 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M.E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3	ADT-110/20 Tipi.,214 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi.,218 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF ILE											
	IHALE EDILEN IŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri.....			1,801	1,982	2,342	0,076	0,084	0,099	0,671	0,738	0,872
	Galvanizli POLIGON çelik Aydınlatma Direkleri.....	Kg.		1,282	1,410	1,667	0,077	0,085	0,100	0,475	0,522	0,617
	NOT: 2002 YILI BF KITABINDAN ONCE IHALE											
	EDILEN IŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri.....	Kg.		1,811	1,992	2,354	0,085	0,094	0,111	0,671	0,738	0,872
	Galvanizli POLIGON çelik Aydınlatma Direkleri.....	Kg.		1,287	1,415	1,673	0,086	0,095	0,112	0,475	0,522	0,617
5.5.3.1	GALVANIZLI SAC AYDINLATMA (BORU)											
	DIREKLERI											
	TEK KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Agır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	199,90									
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Agır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	203,00									
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	206,40									
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	218,90									
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	222,20									
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	228,50									
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	247,50									
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	250,70									
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	253,80									
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	292,00									
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	295,10									
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	298,30									
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	304,60									
	ADT-80/20 Tipi.,100 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	317,30									
	ADT-80/25 Tipi.,102 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	323,70									
	ADT-90/20 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	371,30									
	ADT-90/25 Tipi.,119 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	377,70									
	ADT-100/20 Tipi.,177 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	561,70									
	ADT-100/25 Tipi.,179 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	568,10									
	ADT-110/20 Tipi.,201 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	637,80									
	ADT-110/25 Tipi.,203 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	644,10									
	ÇIFT KONSOLLU TIP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	215,70									
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	222,20									
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	228,50									
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	234,90									
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	241,20									
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	247,50									
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	263,40									
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	269,80									
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	276,00									
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	307,90									
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	314,10									
	ADT-75/12 Tipi.,101 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	320,60									
	ADT-80/12 Tipi.,103 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	326,90									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.1	ADT-80/20 Tipi.,113 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	358,60									
	ADT-80/25 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	371,30									
	ADT-90/20 Tipi.,130 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	412,50									
	ADT-90/25 Tipi.,134 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	425,20									
	ADT-100/20 Tipi.,190 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	603,00									
	ADT-100/25 Tipi.,194 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	615,50									
	ADT-110/20 Tipi.,214 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	679,10									
	ADT-110/25 Tipi.,218 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	691,80									
5.5.3.2	GALVANIZLI ÇELIK POLIGON											
	AYDINLATMA DIREKLERI											
	TEK KONSOLLU TIP											
	AD1 - 50/ 5 Tipi., 47 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	170,10									
	AD1 - 50/ 10 Tipi., 49 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	177,30									
	AD1 - 50/ 15 Tipi., 53 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	191,80									
	AD1 - 60/ 5 Tipi., 65 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	235,20									
	AD1 - 60/ 10 Tipi., 67 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	242,40									
	AD1 - 60/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	253,20									
	AD1 - 70/ 5 Tipi., 74 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	267,70									
	AD1 - 70/ 10 Tipi., 77 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	278,60									
	AD1 - 70/ 15 Tipi., 80 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	289,40									
	AD1 - 70/ 20 Tipi., 83 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	300,30									
	AD1 - 80/ 5 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	314,80									
	AD1 - 80/ 10 Tipi., 90 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	325,60									
	AD1 - 80/ 15 Tipi., 93 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	336,50									
	AD1 - 80/ 20 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	343,70									
	AD1 - 90/ 5 Tipi., 130 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	470,30									
	AD1 - 90/ 10 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	481,20									
	AD1 - 90/ 15 Tipi., 135 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	488,40									
	AD1 - 90/ 20 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	499,20									
	AD1 - 90/ 25 Tipi., 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	510,10									
	AD1 - 100/ 5 Tipi., 146 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	528,20									
	AD1 - 100/ 10 Tipi., 149 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	539,10									
	AD1 - 100/ 15 Tipi., 152 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	549,90									
	AD1 - 100/ 20 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	557,10									
	AD1 - 100/ 25 Tipi., 156 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	564,30									
	AD1 - 110/ 5 Tipi., 179 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	647,60									
	AD1 - 110/ 10 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	654,80									
	AD1 - 110/ 15 Tipi., 183 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	662,10									
	AD1 - 110/ 20 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	672,90									
	AD1 - 110/ 25 Tipi., 189 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	683,80									
	AD1 - 120/ 5 Tipi., 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	727,20									
	AD1 - 120/ 10 Tipi., 204 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	738,00									
	AD1 - 120/ 15 Tipi., 207 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	748,90									
	AD1 - 120/ 20 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	756,10									
	AD1 - 120/ 25 Tipi., 210 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	759,70									
	AD1 - 130/ 5 Tipi., 231 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	835,70									
	AD1 - 130/ 10 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	850,20									
	AD1 - 130/ 15 Tipi., 238 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	861,00									
	AD1 - 130/ 20 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	871,90									
	AD1 - 130/ 25 Tipi., 243 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	879,10									
	AD1 - 140/ 5 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	911,60									
	AD1 - 140/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	922,50									
	AD1 - 140/ 15 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	929,80									
	AD1 - 140/ 20 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	940,60									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD1 - 140/ 25 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	951,50									
	AD1 - 150/ 5 Tipi., 280 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.012,90									
	AD1 - 150/ 10 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.023,80									
	AD1 - 150/ 15 Tipi., 285 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.031,00									
	AD1 - 150/ 20 Tipi., 287 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.038,30									
	AD1 - 150/ 25 Tipi., 290 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.049,10									
	IKI KONSOLLU TIP											
	AD2 - 50/ 5 Tipi., 51 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	184,50									
	AD2 - 50/ 10 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	202,60									
	AD2 - 50/ 15 Tipi., 61 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	220,70									
	AD2 - 60/ 5 Tipi., 68 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	246,00									
	AD2 - 60/ 10 Tipi., 73 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	264,10									
	AD2 - 60/ 15 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	282,20									
	AD2 - 70/ 5 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	282,20									
	AD2 - 70/ 10 Tipi., 84 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	303,90									
	AD2 - 70/ 15 Tipi., 88 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	318,30									
	AD2 - 70/ 20 Tipi., 94 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	340,00									
	AD2 - 80/ 5 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	329,20									
	AD2 - 80/ 10 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	343,70									
	AD2 - 80/ 15 Tipi., 101.Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	365,40									
	AD2 - 80/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	383,50									
	AD2 - 90/ 5 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	481,20									
	AD2 - 90/ 10 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	499,20									
	AD2 - 90/ 15 Tipi., 144 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	520,90									
	AD2 - 90/ 20 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	542,60									
	AD2 - 90/ 25 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	557,10									
	AD2 - 100/ 5 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	542,60									
	AD2 - 100/ 10 Tipi., 155 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	560,80									
	AD2 - 100/ 15 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	582,50									
	AD2 - 100/ 20 Tipi., 165 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	596,90									
	AD2 - 100/ 25 Tipi., 171 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	618,60									
	AD2 - 110/ 5 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	654,80									
	AD2 - 110/ 10 Tipi., 188 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	680,10									
	AD2 - 110/ 15 Tipi., 193 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	698,20									
	AD2 - 110/ 20 Tipi., 198 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	716,30									
	AD2 - 110/ 25 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	734,40									
	AD2 - 120/ 5 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	734,40									
	AD2 - 120/ 10 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	756,10									
	AD2 - 120/ 15 Tipi., 215 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	777,80									
	AD2 - 120/ 20 Tipi., 220 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	795,90									
	AD2 - 120/ 25 Tipi., 225 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	814,00									
	AD2 - 130/ 5 Tipi., 236 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	853,70									
	AD2 - 130/ 10 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	871,90									
	AD2 - 130/ 15 Tipi., 246 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	889,90									
	AD2 - 130/ 20 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	911,60									
	AD2 - 130/ 25 Tipi., 258 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	933,30									
	AD2 - 140/ 5 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	926,10									
	AD2 - 140/ 10 Tipi., 261 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	944,20									
	AD2 - 140/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	962,30									
	AD2 - 140/ 20 Tipi., 272 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	984,00									
	AD2 - 140/ 25 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.002,10									
	AD2 - 150/ 5 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.023,80									
	AD2 - 150/ 10 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.045,50									
	AD2 - 150/ 15 Tipi., 295 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.067,20									
	AD2 - 150/ 20 Tipi., 300 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.085,30									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD2 - 150/ 25 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.099,70									
	ÜÇ KONSOLLU TIP											
	AD3 - 50/ 5 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	202,60									
	AD3 - 50/ 10 Tipi., 63 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	228,00									
	AD3 - 50/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	253,20									
	AD3 - 60/ 5 Tipi., 72 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	260,50									
	AD3 - 60/ 10 Tipi., 80 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	289,40									
	AD3 - 60/ 15 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	314,80									
	AD3 - 70/ 5 Tipi., 83 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	300,30									
	AD3 - 70/ 10 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	329,20									
	AD3 - 70/ 15 Tipi., 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	358,20									
	AD3 - 70/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	383,50									
	AD3 - 80/ 5 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	343,70									
	AD3 - 80/ 10 Tipi., 103 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	372,70									
	AD3 - 80/ 15 Tipi., 110.Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	397,90									
	AD3 - 80/ 20 Tipi., 118 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	426,90									
	AD3 - 90/ 5 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	499,20									
	AD3 - 90/ 10 Tipi., 146 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	528,20									
	AD3 - 90/ 15 Tipi., 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	553,50									
	AD3 - 90/ 20 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	582,50									
	AD3 - 90/ 25 Tipi., 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	615,00									
	AD3 - 100/ 5 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	557,10									
	AD3 - 100/ 10 Tipi., 162 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	586,00									
	AD3 - 100/ 15 Tipi., 170 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	615,00									
	AD3 - 100/ 20 Tipi., 178 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	643,90									
	AD3 - 100/ 25 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	672,90									
	AD3 - 110/ 5 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	672,90									
	AD3 - 110/ 10 Tipi., 195 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	705,50									
	AD3 - 110/ 15 Tipi., 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	730,70									
	AD3 - 110/ 20 Tipi., 210 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	759,70									
	AD3 - 110/ 25 Tipi., 218 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	788,60									
	AD3 - 120/ 5 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	756,10									
	AD3 - 120/ 10 Tipi., 217 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	785,10									
	AD3 - 120/ 15 Tipi., 224 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	810,30									
	AD3 - 120/ 20 Tipi., 232 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	839,30									
	AD3 - 120/ 25 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	871,90									
	AD3 - 130/ 5 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	871,90									
	AD3 - 130/ 10 Tipi., 248 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	897,10									
	AD3 - 130/ 15 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	926,10									
	AD3 - 130/ 20 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	951,50									
	AD3 - 130/ 25 Tipi., 273 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	987,60									
	AD3 - 140/ 5 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	940,60									
	AD3 - 140/ 10 Tipi., 267 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	965,90									
	AD3 - 140/ 15 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	998,40									
	AD3 - 140/ 20 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.023,80									
	AD3 - 140/ 25 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.060,00									
	AD3 - 150/ 5 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.045,50									
	AD3 - 150/ 10 Tipi., 296 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.070,80									
	AD3 - 150/ 15 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.099,70									
	AD3 - 150/ 20 Tipi., 312 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.128,70									
	AD3 - 150/ 25 Tipi., 321 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.161,30									
	DORT KONSOLLU TIP											
	AD4 - 50/ 5 Tipi., 59 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	213,50									

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.3.2	AD4 - 50/ 10 Tipi., 71 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	256,90									
	AD4 - 50/ 15 Tipi., 81 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	293,10									
	AD4 - 60/ 5 Tipi., 76 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	274,90									
	AD4 - 60/ 10 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	314,80									
	AD4 - 60/ 15 Tipi., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	354,50									
	AD4 - 70/ 5 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	314,80									
	AD4 - 70/ 10 Tipi., 98 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	354,50									
	AD4 - 70/ 15 Tipi., 108 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	390,70									
	AD4 - 70/ 20 Tipi., 119 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	430,50									
	AD4 - 80/ 5 Tipi., 99 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	358,20									
	AD4 - 80/ 10 Tipi., 110 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	397,90									
	AD4 - 80/ 15 Tipi., 120.Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	434,10									
	AD4 - 80/ 20 Tipi., 132 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	477,50									
	AD4 - 90/ 5 Tipi., 141 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	510,10									
	AD4 - 90/ 10 Tipi., 153 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	553,50									
	AD4 - 90/ 15 Tipi., 163 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	589,70									
	AD4 - 90/ 20 Tipi., 173 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	625,90									
	AD4 - 90/ 25 Tipi., 184 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	665,60									
	AD4 - 100/ 5 Tipi., 158 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	571,60									
	AD4 - 100/ 10 Tipi., 169 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	611,40									
	AD4 - 100/ 15 Tipi., 180 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	651,20									
	AD4 - 100/ 20 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	691,00									
	AD4 - 100/ 25 Tipi., 202 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	730,70									
	AD4 - 110/ 5 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	691,00									
	AD4 - 110/ 10 Tipi., 201 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	727,20									
	AD4 - 110/ 15 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	766,90									
	AD4 - 110/ 20 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	803,10									
	AD4 - 110/ 25 Tipi., 234 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	846,50									
	AD4 - 120/ 5 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	766,90									
	AD4 - 120/ 10 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	803,10									
	AD4 - 120/ 15 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	850,20									
	AD4 - 120/ 20 Tipi., 245 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	886,30									
	AD4 - 120/ 25 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	929,80									
	AD4 - 130/ 5 Tipi., 244 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	882,70									
	AD4 - 130/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	922,50									
	AD4 - 130/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	962,30									
	AD4 - 130/ 20 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.002,10									
	AD4 - 130/ 25 Tipi., 288 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.041,80									
	AD4 - 140/ 5 Tipi., 265 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	958,70									
	AD4 - 140/ 10 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	998,40									
	AD4 - 140/ 15 Tipi., 286 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.034,60									
	AD4 - 140/ 20 Tipi., 297 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.074,50									
	AD4 - 140/ 25 Tipi., 308 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.114,20									
	AD4 - 150/ 5 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.060,00									
	AD4 - 150/ 10 Tipi., 303 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.096,20									
	AD4 - 150/ 15 Tipi., 314 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.135,90									
	AD4 - 150/ 20 Tipi., 324 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.172,10									
	AD4 - 150/ 25 Tipi., 335 Kg ağır. POL. AYD. DIR.....	Ad.	1.211,90									
5.5.3.3	TIP PROJELI GALVANIZLI ÇELIK POLIGON											
	AYDINLATMA DIREKLERI	Kg.	3,62									
	TEDAŞ tesislerinde 01.09.2007 tarihinden itibaren											
	sadece bu pozdaki aydınlatma direkleri kullanılmaktadır.											
5.5.4	GALVANIZLI SAC POLIGON DIREKLERI											
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF ILE											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
Yön.Kn.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1.5											
5.5.4	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	503,00	247,00	272,00	321,00	10,67	11,74	13,87	65,33	71,86	84,93
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	587,00	288,00	317,00	374,00	12,44	13,68	16,17	76,14	83,75	98,98
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	659,00	323,00	355,00	420,00	13,98	15,38	18,17	85,54	94,09	111,20
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	912,00	448,00	493,00	582,00	19,35	21,29	25,16	118,44	130,28	153,97
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.025,00	503,00	553,00	654,00	21,74	23,91	28,26	133,01	146,31	172,91
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.122,00	551,00	606,00	716,00	23,81	26,19	30,95	145,70	160,27	189,41
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.217,00	597,00	657,00	776,00	25,81	28,39	33,55	157,92	173,71	205,30
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.376,00	675,00	743,00	878,00	29,19	32,11	37,95	178,60	196,46	232,18
	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.738,00	853,00	938,00	1.109,00	36,87	40,56	47,93	225,60	248,16	293,28
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.923,00	944,00	1.038,00	1.227,00	40,79	44,87	53,03	249,57	274,53	324,44
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.353,00	1.155,00	1.271,00	1.502,00	49,92	54,91	64,90	305,50	336,05	397,15
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.498,00	1.226,00	1.349,00	1.594,00	52,99	58,29	68,89	324,30	356,73	421,59
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	749,00	368,00	405,00	478,00	15,90	17,49	20,67	97,29	107,02	126,48
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	829,00	407,00	448,00	529,00	17,59	19,35	22,87	107,63	118,39	139,92
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.180,00	579,00	637,00	753,00	25,04	27,54	32,55	153,22	168,54	199,19
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.311,00	643,00	707,00	836,00	27,80	30,58	36,14	170,14	187,15	221,18
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.398,00	686,00	755,00	892,00	29,65	32,62	38,55	181,42	199,56	235,85
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.513,00	743,00	817,00	966,00	32,10	35,31	41,73	196,46	216,11	255,40
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.709,00	839,00	923,00	1.091,00	36,25	39,88	47,13	221,84	244,02	288,39
	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.169,00	1.064,00	1.170,00	1.383,00	46,01	50,61	59,81	281,53	309,68	365,99
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.433,00	1.194,00	1.313,00	1.552,00	51,61	56,77	67,09	315,84	347,42	410,59
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.958,00	1.452,00	1.597,00	1.888,00	62,75	69,03	81,58	383,99	422,39	499,19
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.143,00	1.542,00	1.696,00	2.005,00	66,67	73,34	86,67	407,96	448,76	530,35
	G 11.5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	786,00	386,00	425,00	502,00	16,67	18,34	21,67	101,99	112,19	132,59
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	880,00	432,00	475,00	562,00	18,66	20,53	24,26	114,21	125,63	148,47
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.253,00	615,00	677,00	800,00	26,58	29,24	34,55	162,62	178,88	211,41
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.390,00	682,00	750,00	887,00	29,49	32,44	38,34	180,48	198,53	234,62
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.506,00	739,00	813,00	961,00	31,95	35,15	41,54	195,52	215,07	254,18
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.615,00	793,00	872,00	1.031,00	34,26	37,69	44,54	209,62	230,58	272,51
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.825,00	896,00	986,00	1.165,00	38,71	42,58	50,32	236,88	260,57	307,94
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.314,00	1.135,00	1.249,00	1.476,00	49,08	53,99	63,80	300,33	330,36	390,43
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.592,00	1.272,00	1.399,00	1.654,00	54,99	60,49	71,49	336,52	370,17	437,48
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.154,00	1.548,00	1.703,00	2.012,00	66,90	73,59	86,97	409,37	450,31	532,18
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.353,00	1.645,00	1.810,00	2.139,00	71,12	78,23	92,46	435,22	478,74	565,79
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	829,00	407,00	448,00	529,00	17,59	19,35	22,87	107,63	118,39	139,92
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	930,00	457,00	503,00	594,00	19,74	21,71	25,66	120,79	132,87	157,03
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.325,00	650,00	715,00	845,00	28,11	30,92	36,54	172,02	189,22	223,63
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.474,00	723,00	795,00	940,00	31,26	34,39	40,64	191,29	210,42	248,68
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.600,00	785,00	864,00	1.021,00	33,95	37,35	44,14	207,74	228,51	270,06
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.713,00	841,00	925,00	1.093,00	36,33	39,96	47,23	222,31	244,54	289,00
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.941,00	952,00	1.047,00	1.238,00	41,17	45,29	53,52	251,92	277,11	327,50
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.462,00	1.208,00	1.329,00	1.570,00	52,23	57,45	67,90	319,60	351,56	415,48
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.759,00	1.354,00	1.489,00	1.760,00	58,53	64,38	76,09	358,14	393,95	465,58
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.356,00	1.647,00	1.812,00	2.141,00	71,20	78,32	92,56	435,69	479,26	566,40
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.570,00	1.752,00	1.927,00	2.278,00	75,73	83,30	98,45	463,42	509,76	602,45
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	930,00	457,00	503,00	594,00	19,74	21,71	25,66	120,79	132,87	157,03
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.057,00	519,00	571,00	675,00	22,43	24,67	29,16	137,24	150,96	178,41
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.517,00	745,00	820,00	969,00	32,18	35,40	41,83	196,93	216,62	256,01
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.702,00	835,00	919,00	1.086,00	36,10	39,71	46,93	220,90	242,99	287,17
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.861,00	913,00	1.004,00	1.187,00	39,48	43,43	51,32	241,58	265,74	314,05
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.006,00	984,00	1.082,00	1.279,00	42,55	46,81	55,32	260,38	286,42	338,49
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.676,00	1.313,00	1.444,00	1.707,00	56,76	62,44	73,79	347,33	382,06	451,53
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.918,00	1.432,00	1.575,00	1.862,00	61,90	68,09	80,47	378,82	416,70	492,47

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.291,00	1.615,00	1.777,00	2.100,00	69,81	76,79	90,75	427,23	469,95	555,40
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.994,00	1.960,00	2.156,00	2.548,00	84,72	93,19	110,14	518,41	570,25	673,93
	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.283,00	2.102,00	2.312,00	2.733,00	90,86	99,95	118,12	556,01	611,61	722,81
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.235,00	606,00	667,00	788,00	26,19	28,81	34,05	160,27	176,30	208,35
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.412,00	693,00	762,00	901,00	29,95	32,95	38,94	183,30	201,63	238,29
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.669,00	819,00	901,00	1.065,00	35,41	38,95	46,03	216,67	238,34	281,67
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.879,00	922,00	1.014,00	1.199,00	39,86	43,85	51,82	243,93	268,32	317,11
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.056,00	1.009,00	1.110,00	1.312,00	43,62	47,98	56,71	266,96	293,66	347,05
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.194,00	1.077,00	1.185,00	1.400,00	46,54	51,19	60,50	284,82	313,30	370,27
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.994,00	1.470,00	1.617,00	1.911,00	63,52	69,87	82,58	388,69	427,56	505,30
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.237,00	1.589,00	1.748,00	2.066,00	68,66	75,53	89,26	420,18	462,20	546,23
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.650,00	1.791,00	1.970,00	2.328,00	77,42	85,16	100,65	473,76	521,14	615,89
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.428,00	2.173,00	2.390,00	2.825,00	93,93	103,32	122,11	574,81	632,29	747,25
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.754,00	2.333,00	2.566,00	3.033,00	100,84	110,92	131,09	617,11	678,82	802,24
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.488,00	730,00	803,00	949,00	31,57	34,73	41,04	193,17	212,49	251,12
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.713,00	841,00	925,00	1.093,00	36,33	39,96	47,23	222,31	244,54	289,00
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.995,00	979,00	1.077,00	1.273,00	42,32	46,55	55,02	258,97	284,87	336,66
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.252,00	1.105,00	1.216,00	1.437,00	47,77	52,55	62,10	292,34	321,57	380,04
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.925,00	1.436,00	1.580,00	1.867,00	62,06	68,27	80,68	379,76	417,74	493,69
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.172,00	1.557,00	1.713,00	2.024,00	67,28	74,01	87,46	411,72	452,89	535,24
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.679,00	1.805,00	1.986,00	2.347,00	78,03	85,83	101,44	477,52	525,27	620,78
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.917,00	1.923,00	2.115,00	2.500,00	83,10	91,41	108,03	508,54	559,39	661,10
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.417,00	2.168,00	2.385,00	2.818,00	93,70	103,07	121,81	573,40	630,74	745,42
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.358,00	2.630,00	2.893,00	3.419,00	113,67	125,04	147,77	695,60	765,16	904,28
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.768,00	2.831,00	3.114,00	3.680,00	122,35	134,59	159,06	748,71	823,58	973,32
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.640,00	805,00	886,00	1.047,00	34,79	38,27	45,23	212,91	234,20	276,78
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.897,00	931,00	1.024,00	1.210,00	40,24	44,26	52,31	246,28	270,91	320,16
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.382,00	1.169,00	1.286,00	1.520,00	50,54	55,59	65,70	309,26	340,19	402,04
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.712,00	1.331,00	1.464,00	1.730,00	57,53	63,28	74,79	352,03	387,23	457,64
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.342,00	1.640,00	1.804,00	2.132,00	70,89	77,98	92,16	433,81	477,19	563,95
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.657,00	1.795,00	1.975,00	2.334,00	77,57	85,33	100,84	474,70	522,17	617,11
	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.261,00	2.092,00	2.301,00	2.720,00	90,40	99,44	117,52	553,19	608,51	719,15
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.786,00	2.349,00	2.584,00	3.054,00	101,53	111,68	131,99	621,34	683,47	807,74
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.409,00	2.655,00	2.921,00	3.452,00	114,74	126,21	149,16	702,18	772,40	912,83
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.564,00	3.222,00	3.544,00	4.189,00	139,24	153,16	181,01	852,11	937,32	1.107,74
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.104,00	3.486,00	3.835,00	4.532,00	150,69	165,76	195,90	922,14	1.014,35	1.198,78
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.930,00	947,00	1.042,00	1.231,00	40,94	45,03	53,22	250,51	275,56	325,66
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.238,00	1.098,00	1.208,00	1.427,00	47,47	52,22	61,71	290,46	319,51	377,60
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.755,00	1.352,00	1.487,00	1.758,00	58,45	64,30	75,99	357,67	393,44	464,97
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.143,00	1.542,00	1.696,00	2.005,00	66,67	73,34	86,67	407,96	448,76	530,35
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.957,00	1.942,00	2.136,00	2.525,00	83,95	92,35	109,14	513,71	565,08	667,82
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.334,00	2.127,00	2.340,00	2.765,00	91,93	101,12	119,51	562,59	618,85	731,37
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.062,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00	107,37	118,11	139,58	657,06	722,77	854,18
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.597,00	2.747,00	3.022,00	3.571,00	118,74	130,61	154,36	726,62	799,28	944,61
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.318,00	3.101,00	3.411,00	4.031,00	134,02	147,42	174,23	820,15	902,17	1.066,20
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.668,00	3.764,00	4.140,00	4.893,00	162,67	178,94	211,47	995,46	1.095,01	1.294,10
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.302,00	4.075,00	4.483,00	5.298,00	176,11	193,72	228,94	1.077,71	1.185,48	1.401,02
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.238,00	1.098,00	1.208,00	1.427,00	47,47	52,22	61,71	290,46	319,51	377,60
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.603,00	1.278,00	1.406,00	1.661,00	55,22	60,74	71,79	337,93	371,72	439,31
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.150,00	1.546,00	1.701,00	2.010,00	66,82	73,50	86,87	408,90	449,79	531,57
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.613,00	1.773,00	1.950,00	2.305,00	76,65	84,32	99,65	469,06	515,97	609,78
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.616,00	2.266,00	2.493,00	2.946,00	97,92	107,71	127,30	599,25	659,18	779,08
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.065,00	2.486,00	2.735,00	3.232,00	107,45	118,20	139,69	657,53	723,28	854,79
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.938,00	2.914,00	3.205,00	3.788,00	125,96	138,56	163,75	770,80	847,88	1.002,04
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.470,00	3.175,00	3.493,00	4.128,00	137,25	150,98	178,43	839,89	923,88	1.091,86
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.288,00	3.577,00	3.935,00	4.650,00	154,60	170,06	200,98	946,11	1.040,72	1.229,94
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.845,00	4.341,00	4.775,00	5.643,00	187,63	206,39	243,92	1.148,21	1.263,03	1.492,67

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
5.5.4	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9.595,00	4.709,00	5.180,00	6.122,00	203,53	223,88	264,59	1.245,50	1.370,05	1.619,15
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.875,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	60,98	67,08	79,27	373,18	410,50	485,13
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.396,00	1.667,00	1.834,00	2.167,00	72,04	79,24	93,65	440,86	484,95	573,12
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.841,00	1.885,00	2.074,00	2.451,00	81,49	89,64	105,94	498,67	548,54	648,27
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.439,00	2.179,00	2.397,00	2.833,00	94,16	103,58	122,41	576,22	633,84	749,09
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.054,00	2.971,00	3.268,00	3.862,00	128,42	141,26	166,95	785,84	864,42	1.021,59
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.673,00	3.275,00	3.603,00	4.258,00	141,55	155,71	184,02	866,21	952,83	1.126,07
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.922,00	3.888,00	4.277,00	5.054,00	168,05	184,86	218,47	1.028,36	1.131,20	1.336,87
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.364,00	4.105,00	4.516,00	5.337,00	177,42	195,16	230,65	1.085,70	1.194,27	1.411,41
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9.482,00	4.654,00	5.119,00	6.050,00	201,15	221,27	261,50	1.230,93	1.354,02	1.600,21
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	11.492,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00	243,78	268,16	316,91	1.491,78	1.640,96	1.939,31
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	12.549,00	6.159,00	6.775,00	8.007,00	266,20	292,82	346,06	1.629,02	1.791,92	2.117,73
5.5.4	GALVANİZLI SAC POLIGON DIREKLERI											
	NOT: 2002 YILI BF KITABINDAN ONCE IHALE											
	EDILEN IŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1.5											
	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	503,00	248,00	273,00	322,00	10,67	11,74	13,87	65,33	71,86	84,93
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	587,00	289,00	318,00	376,00	12,44	13,68	16,17	76,14	83,75	98,98
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	659,00	325,00	358,00	423,00	13,98	15,38	18,17	85,54	94,09	111,20
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	913,00	450,00	495,00	585,00	19,36	21,30	25,17	118,44	130,28	153,97
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.024,00	505,00	556,00	657,00	21,73	23,90	28,25	133,01	146,31	172,91
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.123,00	554,00	609,00	720,00	23,81	26,19	30,95	145,70	160,27	189,41
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.217,00	600,00	660,00	780,00	25,81	28,39	33,55	157,92	173,71	205,30
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.376,00	679,00	747,00	883,00	29,19	32,11	37,95	178,60	196,46	232,18
	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.738,00	857,00	943,00	1.114,00	36,87	40,56	47,93	225,60	248,16	293,28
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.923,00	948,00	1.043,00	1.232,00	40,79	44,87	53,03	249,57	274,53	324,44
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.354,00	1.161,00	1.277,00	1.509,00	49,93	54,92	64,91	305,50	336,05	397,15
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.499,00	1.232,00	1.355,00	1.602,00	53,00	58,30	68,90	324,30	356,73	421,59
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	749,00	370,00	407,00	481,00	15,90	17,49	20,67	97,29	107,02	126,48
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	829,00	409,00	450,00	532,00	17,59	19,35	22,87	107,63	118,39	139,92
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.180,00	582,00	640,00	757,00	25,04	27,54	32,55	153,22	168,54	199,19
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.310,00	647,00	712,00	841,00	27,80	30,58	36,14	170,14	187,15	221,18
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.398,00	689,00	758,00	896,00	29,65	32,62	38,55	181,42	199,56	235,85
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.514,00	747,00	822,00	971,00	32,11	35,32	41,74	196,46	216,11	255,40
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.709,00	843,00	927,00	1.096,00	36,25	39,88	47,13	221,84	244,02	288,39
	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.168,00	1.070,00	1.177,00	1.391,00	46,00	50,60	59,80	281,53	309,68	365,99
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.433,00	1.200,00	1.320,00	1.560,00	51,61	56,77	67,09	315,84	347,42	410,59
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.959,00	1.459,00	1.605,00	1.897,00	62,75	69,03	81,58	383,99	422,39	499,19
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.142,00	1.550,00	1.705,00	2.015,00	66,66	73,33	86,66	407,96	448,76	530,35
	G 11.5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	786,00	388,00	427,00	504,00	16,67	18,34	21,67	101,99	112,19	132,59
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	879,00	434,00	477,00	564,00	18,66	20,53	24,26	114,21	125,63	148,47
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.253,00	618,00	680,00	803,00	26,58	29,24	34,55	162,62	178,88	211,41
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.390,00	686,00	755,00	892,00	29,49	32,44	38,34	180,48	198,53	234,62
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.506,00	743,00	817,00	966,00	31,95	35,15	41,54	195,52	215,07	254,18
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.615,00	797,00	877,00	1.036,00	34,26	37,69	44,54	209,62	230,58	272,51
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.825,00	900,00	990,00	1.170,00	38,71	42,58	50,32	236,88	260,57	307,94
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.314,00	1.141,00	1.255,00	1.483,00	49,08	53,99	63,80	300,33	330,36	390,43
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.593,00	1.279,00	1.407,00	1.663,00	54,99	60,49	71,49	336,52	370,17	437,48
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.153,00	1.556,00	1.712,00	2.023,00	66,89	73,58	86,96	409,37	450,31	532,18
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.353,00	1.654,00	1.819,00	2.150,00	71,12	78,23	92,46	435,22	478,74	565,79
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	829,00	409,00	450,00	532,00	17,59	19,35	22,87	107,63	118,39	139,92
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	931,00	459,00	505,00	597,00	19,74	21,71	25,66	120,79	132,87	157,03
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.326,00	654,00	719,00	850,00	28,11	30,92	36,54	172,02	189,22	223,63

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.474,00	727,00	800,00	945,00	31,26	34,39	40,64	191,29	210,42	248,68
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.599,00	789,00	868,00	1.026,00	33,94	37,33	44,12	207,74	228,51	270,06
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.713,00	845,00	930,00	1.099,00	36,33	39,96	47,23	222,31	244,54	289,00
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.940,00	957,00	1.053,00	1.244,00	41,16	45,28	53,51	251,92	277,11	327,50
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.462,00	1.215,00	1.337,00	1.580,00	52,23	57,45	67,90	319,60	351,56	415,48
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.758,00	1.361,00	1.497,00	1.769,00	58,52	64,37	76,08	358,14	393,95	465,58
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.356,00	1.656,00	1.822,00	2.153,00	71,20	78,32	92,56	435,69	479,26	566,40
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.570,00	1.761,00	1.937,00	2.289,00	75,73	83,30	98,45	463,42	509,76	602,45
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	931,00	459,00	505,00	597,00	19,74	21,71	25,66	120,79	132,87	157,03
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.057,00	522,00	574,00	679,00	22,43	24,67	29,16	137,24	150,96	178,41
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.517,00	748,00	823,00	972,00	32,18	35,40	41,83	196,93	216,62	256,01
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.702,00	839,00	923,00	1.091,00	36,10	39,71	46,93	220,90	242,99	287,17
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.861,00	918,00	1.010,00	1.193,00	39,48	43,43	51,32	241,58	265,74	314,05
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.006,00	990,00	1.089,00	1.287,00	42,55	46,81	55,32	260,38	286,42	338,49
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.676,00	1.320,00	1.452,00	1.716,00	56,76	62,44	73,79	347,33	382,06	451,53
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.918,00	1.440,00	1.584,00	1.872,00	61,90	68,09	80,47	378,82	416,70	492,47
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.290,00	1.624,00	1.786,00	2.111,00	69,81	76,79	90,75	427,23	469,95	555,40
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.994,00	1.970,00	2.167,00	2.561,00	84,72	93,19	110,14	518,41	570,25	673,93
	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.283,00	2.113,00	2.324,00	2.747,00	90,86	99,95	118,12	556,01	611,61	722,81
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.234,00	609,00	670,00	792,00	26,19	28,81	34,05	160,27	176,30	208,35
	G 14 / 4 Tipi.390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.412,00	697,00	767,00	906,00	29,95	32,95	38,94	183,30	201,63	238,29
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.669,00	823,00	905,00	1.070,00	35,41	38,95	46,03	216,67	238,34	281,67
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.879,00	927,00	1.020,00	1.205,00	39,86	43,85	51,82	243,93	268,32	317,11
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.056,00	1.015,00	1.117,00	1.320,00	43,62	47,98	56,71	266,96	293,66	347,05
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.194,00	1.082,00	1.190,00	1.407,00	46,54	51,19	60,50	284,82	313,30	370,27
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.994,00	1.477,00	1.625,00	1.920,00	63,52	69,87	82,58	388,69	427,56	505,30
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.237,00	1.597,00	1.757,00	2.076,00	68,66	75,53	89,26	420,18	462,20	546,23
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.649,00	1.800,00	1.980,00	2.340,00	77,42	85,16	100,65	473,76	521,14	615,89
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.429,00	2.184,00	2.402,00	2.839,00	93,94	103,33	122,12	574,81	632,29	747,25
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.754,00	2.345,00	2.580,00	3.049,00	100,84	110,92	131,09	617,11	678,82	802,24
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.488,00	734,00	807,00	954,00	31,57	34,73	41,04	193,17	212,49	251,12
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.713,00	845,00	930,00	1.099,00	36,33	39,96	47,23	222,31	244,54	289,00
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.996,00	984,00	1.082,00	1.279,00	42,32	46,55	55,02	258,97	284,87	336,66
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.252,00	1.111,00	1.222,00	1.444,00	47,77	52,55	62,10	292,34	321,57	380,04
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.925,00	1.443,00	1.587,00	1.876,00	62,06	68,27	80,68	379,76	417,74	493,69
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.172,00	1.565,00	1.722,00	2.035,00	67,28	74,01	87,46	411,72	452,89	535,24
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.679,00	1.815,00	1.997,00	2.360,00	78,03	85,83	101,44	477,52	525,27	620,78
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.917,00	1.933,00	2.126,00	2.513,00	83,10	91,41	108,03	508,54	559,39	661,10
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.417,00	2.179,00	2.397,00	2.833,00	93,70	103,07	121,81	573,40	630,74	745,42
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.358,00	2.644,00	2.908,00	3.437,00	113,67	125,04	147,77	695,60	765,16	904,28
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.768,00	2.845,00	3.130,00	3.699,00	122,35	134,59	159,06	748,71	823,58	973,32
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.641,00	809,00	890,00	1.052,00	34,80	38,28	45,24	212,91	234,20	276,78
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.898,00	936,00	1.030,00	1.217,00	40,25	44,28	52,33	246,28	270,91	320,16
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.383,00	1.175,00	1.293,00	1.528,00	50,54	55,59	65,70	309,26	340,19	402,04
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.711,00	1.338,00	1.472,00	1.739,00	57,52	63,27	74,78	352,03	387,23	457,64
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.343,00	1.649,00	1.814,00	2.144,00	70,90	77,99	92,17	433,81	477,19	563,95
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.658,00	1.804,00	1.984,00	2.345,00	77,58	85,34	100,85	474,70	522,17	617,11
	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.262,00	2.102,00	2.312,00	2.733,00	90,40	99,44	117,52	553,19	608,51	719,15
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.786,00	2.361,00	2.597,00	3.069,00	101,53	111,68	131,99	621,34	683,47	807,74
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.408,00	2.669,00	2.936,00	3.470,00	114,74	126,21	149,16	702,18	772,40	912,83
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.564,00	3.238,00	3.562,00	4.209,00	139,24	153,16	181,01	852,11	937,32	1.107,74
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.104,00	3.504,00	3.854,00	4.555,00	150,69	165,76	195,90	922,14	1.014,35	1.198,78
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.930,00	952,00	1.047,00	1.238,00	40,94	45,03	53,22	250,51	275,56	325,66
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.237,00	1.104,00	1.214,00	1.435,00	47,46	52,21	61,70	290,46	319,51	377,60
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.755,00	1.359,00	1.495,00	1.767,00	58,45	64,30	75,99	357,67	393,44	464,97
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.142,00	1.550,00	1.705,00	2.015,00	66,66	73,33	86,66	407,96	448,76	530,35
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.957,00	1.952,00	2.147,00	2.538,00	83,95	92,35	109,14	513,71	565,08	667,82

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.4	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.334,00	2.138,00	2.352,00	2.779,00	91,93	101,12	119,51	562,59	618,85	731,37
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.062,00	2.497,00	2.747,00	3.246,00	107,37	118,11	139,58	657,06	722,77	854,18
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.598,00	2.761,00	3.037,00	3.589,00	118,74	130,61	154,36	726,62	799,28	944,61
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.318,00	3.117,00	3.429,00	4.052,00	134,02	147,42	174,23	820,15	902,17	1.066,20
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.668,00	3.783,00	4.161,00	4.918,00	162,67	178,94	211,47	995,46	1.095,01	1.294,10
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.301,00	4.096,00	4.506,00	5.325,00	176,11	193,72	228,94	1.077,71	1.185,48	1.401,02
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.237,00	1.104,00	1.214,00	1.435,00	47,46	52,21	61,70	290,46	319,51	377,60
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.603,00	1.284,00	1.412,00	1.669,00	55,22	60,74	71,79	337,93	371,72	439,31
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.150,00	1.554,00	1.709,00	2.020,00	66,82	73,50	86,87	408,90	449,79	531,57
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.613,00	1.783,00	1.961,00	2.318,00	76,65	84,32	99,65	469,06	515,97	609,78
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.616,00	2.277,00	2.505,00	2.960,00	97,92	107,71	127,30	599,25	659,18	779,03
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.066,00	2.499,00	2.749,00	3.249,00	107,45	118,20	139,69	657,53	723,28	854,79
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.937,00	2.929,00	3.222,00	3.808,00	125,95	138,55	163,74	770,80	847,88	1.002,04
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.469,00	3.192,00	3.511,00	4.150,00	137,24	150,96	178,41	839,89	923,88	1.091,86
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.288,00	3.596,00	3.956,00	4.675,00	154,60	170,06	200,98	946,11	1.040,72	1.229,94
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.846,00	4.364,00	4.800,00	5.673,00	187,64	206,40	243,93	1.148,21	1.263,03	1.492,67
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9.595,00	4.733,00	5.206,00	6.153,00	203,53	223,88	264,59	1.245,50	1.370,05	1.619,15
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.875,00	1.418,00	1.560,00	1.843,00	60,98	67,08	79,27	373,18	410,50	485,13
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.396,00	1.675,00	1.843,00	2.178,00	72,04	79,24	93,65	440,86	484,95	573,12
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.841,00	1.895,00	2.085,00	2.464,00	81,49	89,64	105,94	498,67	548,54	648,27
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.439,00	2.190,00	2.409,00	2.847,00	94,16	103,58	122,41	576,22	633,84	749,09
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.054,00	2.986,00	3.285,00	3.882,00	128,42	141,26	166,95	785,84	864,42	1.021,59
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.673,00	3.292,00	3.621,00	4.280,00	141,55	155,71	184,02	866,21	952,83	1.126,07
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.923,00	3.908,00	4.299,00	5.080,00	168,05	184,86	218,47	1.028,36	1.131,20	1.336,87
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.364,00	4.126,00	4.539,00	5.364,00	177,42	195,16	230,65	1.085,70	1.194,27	1.411,41
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9.482,00	4.678,00	5.146,00	6.081,00	201,15	221,27	261,50	1.230,93	1.354,02	1.600,21
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	11.493,00	5.669,00	6.236,00	7.370,00	243,78	268,16	316,91	1.491,78	1.640,96	1.939,31
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	12.549,00	6.191,00	6.810,00	8.048,00	266,20	292,82	346,06	1.629,02	1.791,92	2.117,73
5.5.5	GALVANIZLI SAC POLIGON DIREK TRAVERS VE KONSOLLARI											
	OG TRAVERS											
	GT/27 100 Tipi 16 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	57,95	11,95	13,15	15,54	1,23	1,35	1,60	7,52	8,27	9,78
	GT/27 120 Tipi 18 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	65,18	13,44	14,78	17,47	1,38	1,52	1,79	8,46	9,31	11,00
	GT/27 140 Tipi 20 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	72,42	14,93	16,42	19,41	1,54	1,69	2,00	9,40	10,34	12,22
	GT/27 160 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	79,65	16,43	18,07	21,36	1,69	1,86	2,20	10,34	11,37	13,44
	GT/27 180 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	86,90	17,92	19,71	23,30	1,84	2,02	2,39	11,28	12,41	14,66
	GT/27 200 Tipi 27 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	97,75	20,16	22,18	26,21	2,07	2,28	2,69	12,69	13,96	16,50
	GT/27 220 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	105,00	21,66	23,83	28,16	2,23	2,45	2,90	13,63	14,99	17,72
	GT/27 240 Tipi 30 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	108,61	22,40	24,64	29,12	2,30	2,53	2,99	14,10	15,51	18,33
	GT/27 260 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	115,85	23,90	26,29	31,07	2,46	2,71	3,20	15,04	16,54	19,55
	GT/27 280 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	123,08	25,39	27,93	33,01	2,61	2,87	3,39	15,98	17,58	20,77
	GT/27 300 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	130,33	26,88	29,57	34,94	2,76	3,04	3,59	16,92	18,61	22,00
	GT/27 320 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	137,57	28,38	31,22	36,89	2,92	3,21	3,80	17,86	19,65	23,22
	GT/27 340 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	144,81	29,87	32,86	38,83	3,07	3,38	3,99	18,80	20,68	24,44
	GT/27 360 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	152,05	31,36	34,50	40,77	3,23	3,55	4,20	19,74	21,71	25,66
	GT/27 380 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	159,28	32,86	36,15	42,72	3,38	3,72	4,39	20,68	22,75	26,88
	GT/27 400 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	166,52	34,35	37,79	44,66	3,53	3,88	4,59	21,62	23,78	28,11
	GT/27 420 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	173,80	35,84	39,42	46,59	3,69	4,06	4,80	22,56	24,82	29,33
	GT/27 440 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	177,41	36,59	40,25	47,57	3,76	4,14	4,89	23,03	25,33	29,94
	GT/27 460 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	188,27	38,83	42,71	50,48	3,99	4,39	5,19	24,44	26,88	31,77
	GT/27 480 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	195,50	40,32	44,35	52,42	4,15	4,57	5,40	25,38	27,92	32,99
	GT/27 500 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	202,74	41,82	46,00	54,37	4,30	4,73	5,59	26,32	28,95	34,22
	GT/50 100 Tipi 23 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	83,28	17,18	18,90	22,33	1,77	1,95	2,30	10,81	11,89	14,05
	GT/50 120 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	94,13	19,42	21,36	25,25	2,00	2,20	2,60	12,22	13,44	15,89

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GT/50 140 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	105,00	21,66	23,83	28,16	2,23	2,45	2,90	13,63	14,99	17,72
	GT/50 160 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	112,23	23,15	25,47	30,10	2,38	2,62	3,09	14,57	16,03	18,94
	GT/50 180 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	123,08	25,39	27,93	33,01	2,61	2,87	3,39	15,98	17,58	20,77
	GT/50 200 Tipi 37 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	133,96	27,63	30,39	35,92	2,84	3,12	3,69	17,39	19,13	22,61
	GT/50 220 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	144,81	29,87	32,86	38,83	3,07	3,38	3,99	18,80	20,68	24,44
	GT/50 240 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	155,66	32,11	35,32	41,74	3,30	3,63	4,29	20,21	22,23	26,27
	GT/50 260 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	166,52	34,35	37,79	44,66	3,53	3,88	4,59	21,62	23,78	28,11
	GT/50 280 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	173,80	35,84	39,42	46,59	3,69	4,06	4,80	22,56	24,82	29,33
	GT/50 300 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	184,65	38,08	41,89	49,50	3,92	4,31	5,10	23,97	26,37	31,16
	GT/50 320 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	195,50	40,32	44,35	52,42	4,15	4,57	5,40	25,38	27,92	32,99
	GT/50 340 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	206,36	42,56	46,82	55,33	4,38	4,82	5,69	26,79	29,47	34,83
	GT/50 360 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	217,22	44,80	49,28	58,24	4,61	5,07	5,99	28,20	31,02	36,66
	GT/50 380 Tipi 63 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	228,07	47,04	51,74	61,15	4,84	5,32	6,29	29,61	32,57	38,49
	GT/50 400 Tipi 66 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	238,96	49,28	54,21	64,06	5,07	5,58	6,59	31,02	34,12	40,33
	GT/50 420 Tipi 68 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	246,20	50,78	55,86	66,01	5,22	5,74	6,79	31,96	35,16	41,55
	GT/50 440 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	257,05	53,02	58,32	68,93	5,45	6,00	7,09	33,37	36,71	43,38
	GT/50 460 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	267,91	55,26	60,79	71,84	5,68	6,25	7,38	34,78	38,26	45,21
	GT/50 480 Tipi 77 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	278,76	57,50	63,25	74,75	5,91	6,50	7,68	36,19	39,81	47,05
	GT/50 500 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	289,66	59,74	65,71	77,66	6,14	6,75	7,98	37,60	41,36	48,88
	GN/70 100 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	137,57	28,38	31,22	36,89	2,92	3,21	3,80	17,86	19,65	23,22
	GN/70 120 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	152,05	31,36	34,50	40,77	3,23	3,55	4,20	19,74	21,71	25,66
	GN/70 140 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	166,52	34,35	37,79	44,66	3,53	3,88	4,59	21,62	23,78	28,11
	GN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	177,41	36,59	40,25	47,57	3,76	4,14	4,89	23,03	25,33	29,94
	GN/70 180 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	188,27	38,83	42,71	50,48	3,99	4,39	5,19	24,44	26,88	31,77
	GN/70 200 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	202,74	41,82	46,00	54,37	4,30	4,73	5,59	26,32	28,95	34,22
	GN/70 220 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	217,22	44,80	49,28	58,24	4,61	5,07	5,99	28,20	31,02	36,66
	GN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	231,72	47,79	52,57	62,13	4,92	5,41	6,40	30,08	33,09	39,10
	GN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	242,57	50,03	55,03	65,04	5,15	5,67	6,70	31,49	34,64	40,94
	GN/70 280 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	253,43	52,27	57,50	67,95	5,38	5,92	6,99	32,90	36,19	42,77
	GN/70 300 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	267,91	55,26	60,79	71,84	5,68	6,25	7,38	34,78	38,26	45,21
	GN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	282,41	58,25	64,08	75,73	5,99	6,59	7,79	36,66	40,33	47,66
	GN/70 340 Tipi 81 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	293,26	60,49	66,54	78,64	6,22	6,84	8,09	38,07	41,88	49,49
	GN/70 360 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	307,74	63,47	69,82	82,51	6,53	7,18	8,49	39,95	43,95	51,94
	GN/70 380 Tipi 88 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	318,61	65,71	72,28	85,42	6,76	7,44	8,79	41,36	45,50	53,77
	GN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	333,09	68,70	75,57	89,31	7,07	7,78	9,19	43,24	47,56	56,21
	GN/70 420 Tipi 95 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	343,94	70,94	78,03	92,22	7,30	8,03	9,49	44,65	49,12	58,05
	GN/70 440 Tipi 99 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	358,44	73,93	81,32	96,11	7,60	8,36	9,88	46,53	51,18	60,49
	GN/70 460 Tipi 103 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	372,94	76,91	84,60	99,98	7,91	8,70	10,28	48,41	53,25	62,93
	GN/70 480 Tipi 106 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	383,79	79,15	87,07	102,90	8,14	8,95	10,58	49,82	54,80	64,77
	GN/70 500 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	394,64	81,39	89,53	105,81	8,37	9,21	10,88	51,23	56,35	66,60
	GN/170 100 Tipi 65 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	235,35	48,54	53,39	63,10	4,99	5,49	6,49	30,55	33,61	39,72
	GN/170 120 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	260,67	53,77	59,15	69,90	5,53	6,08	7,19	33,84	37,22	43,99
	GN/170 140 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	289,66	59,74	65,71	77,66	6,14	6,75	7,98	37,60	41,36	48,88
	GN/170 160 Tipi 87 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	314,98	64,97	71,47	84,46	6,68	7,35	8,68	40,89	44,98	53,16
	GN/170 180 Tipi 94 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	340,31	70,19	77,21	91,25	7,22	7,94	9,39	44,18	48,60	57,43
	GN/170 200 Tipi 102 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	369,32	76,17	83,79	99,02	7,83	8,61	10,18	47,94	52,73	62,32
	GN/170 220 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	394,64	81,39	89,53	105,81	8,37	9,21	10,88	51,23	56,35	66,60
	GN/170 240 Tipi 117 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	423,61	87,37	96,11	113,58	8,99	9,89	11,69	54,99	60,49	71,49
	GN/170 260 Tipi 124 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	448,97	92,60	101,86	120,38	9,52	10,47	12,38	58,28	64,11	75,76
	GN/170 280 Tipi 131 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	474,29	97,82	107,60	127,17	10,06	11,07	13,08	61,57	67,73	80,04
	GN/170 300 Tipi 139 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	503,28	103,80	114,18	134,94	10,68	11,75	13,88	65,33	71,86	84,93
	GN/170 320 Tipi 146 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	528,61	109,02	119,92	141,73	11,21	12,33	14,57	68,62	75,48	89,21
	GN/170 340 Tipi 153 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	553,93	114,25	125,68	148,53	11,75	12,93	15,28	71,91	79,10	93,48
	GN/170 360 Tipi 161 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	582,90	120,23	132,25	156,30	12,37	13,61	16,08	75,67	83,24	98,37
	GN/170 380 Tipi 168 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	608,24	125,45	138,00	163,09	12,90	14,19	16,77	78,96	86,86	102,65
	GN/170 400 Tipi 176 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	637,20	131,43	144,57	170,86	13,52	14,87	17,58	82,72	90,99	107,54
	GN/170 420 Tipi 182 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	658,94	135,91	149,50	176,68	13,98	15,38	18,17	85,54	94,09	111,20

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GN/170 440 Tipi 190 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	687,94	141,88	156,07	184,44	14,59	16,05	18,97	89,30	98,23	116,09
	GN/170 460 Tipi 198 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	716,89	147,85	162,64	192,21	15,21	16,73	19,77	93,06	102,37	120,98
	GN/170 480 Tipi 205 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	742,22	153,08	168,39	199,00	15,74	17,31	20,46	96,35	105,99	125,26
	GN/170 500 Tipi 212 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	767,57	158,31	174,14	205,80	16,28	17,91	21,16	99,64	109,60	129,53
	OG KONSOL											
	GKT/27 100 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	79,65	16,43	18,07	21,36	1,69	1,86	2,20	10,34	11,37	13,44
	GKT/27 120 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	86,90	17,92	19,71	23,30	1,84	2,02	2,39	11,28	12,41	14,66
	GKT/27 140 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	94,13	19,42	21,36	25,25	2,00	2,20	2,60	12,22	13,44	15,89
	GKT/27 160 Tipi 28 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	101,38	20,91	23,00	27,18	2,15	2,37	2,80	13,16	14,48	17,11
	GKT/27 180 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	105,00	21,66	23,83	28,16	2,23	2,45	2,90	13,63	14,99	17,72
	GKT/27 200 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	112,23	23,15	25,47	30,10	2,38	2,62	3,09	14,57	16,03	18,94
	GKT/27 220 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	123,08	25,39	27,93	33,01	2,61	2,87	3,39	15,98	17,58	20,77
	GKT/27 240 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	130,33	26,88	29,57	34,94	2,76	3,04	3,59	16,92	18,61	22,00
	GKT/27 260 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	137,57	28,38	31,22	36,89	2,92	3,21	3,80	17,86	19,65	23,22
	GKT/27 280 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	144,81	29,87	32,86	38,83	3,07	3,38	3,99	18,80	20,68	24,44
	GKT/27 300 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	152,05	31,36	34,50	40,77	3,23	3,55	4,20	19,74	21,71	25,66
	GKT/27 320 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	159,28	32,86	36,15	42,72	3,38	3,72	4,39	20,68	22,75	26,88
	GKT/27 340 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	166,52	34,35	37,79	44,66	3,53	3,88	4,59	21,62	23,78	28,11
	GKT/27 360 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	173,80	35,84	39,42	46,59	3,69	4,06	4,80	22,56	24,82	29,33
	GKT/27 380 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	177,41	36,59	40,25	47,57	3,76	4,14	4,89	23,03	25,33	29,94
	GKT/27 400 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	184,65	38,08	41,89	49,50	3,92	4,31	5,10	23,97	26,37	31,16
	GKT/50 100 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	105,00	21,66	23,83	28,16	2,23	2,45	2,90	13,63	14,99	17,72
	GKT/50 120 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	115,85	23,90	26,29	31,07	2,46	2,71	3,20	15,04	16,54	19,55
	GKT/50 140 Tipi 35 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	126,71	26,14	28,75	33,98	2,69	2,96	3,50	16,45	18,10	21,39
	GKT/50 160 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	137,57	28,38	31,22	36,89	2,92	3,21	3,80	17,86	19,65	23,22
	GKT/50 180 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	144,81	29,87	32,86	38,83	3,07	3,38	3,99	18,80	20,68	24,44
	GKT/50 200 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	155,66	32,11	35,32	41,74	3,30	3,63	4,29	20,21	22,23	26,27
	GKT/50 220 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	166,52	34,35	37,79	44,66	3,53	3,88	4,59	21,62	23,78	28,11
	GKT/50 240 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	177,41	36,59	40,25	47,57	3,76	4,14	4,89	23,03	25,33	29,94
	GKT/50 260 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	188,27	38,83	42,71	50,48	3,99	4,39	5,19	24,44	26,88	31,77
	GKT/50 280 Tipi 55 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	199,13	41,07	45,18	53,39	4,22	4,64	5,49	25,85	28,44	33,61
	GKT/50 300 Tipi 58 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	209,97	43,31	47,64	56,30	4,45	4,90	5,79	27,26	29,99	35,44
	GKT/50 320 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	220,87	45,55	50,11	59,22	4,69	5,16	6,10	28,67	31,54	37,27
	GKT/50 340 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	231,72	47,79	52,57	62,13	4,92	5,41	6,40	30,08	33,09	39,10
	GKT/50 360 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	242,57	50,03	55,03	65,04	5,15	5,67	6,70	31,49	34,64	40,94
	GKT/50 380 Tipi 69 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	249,81	51,53	56,68	66,99	5,30	5,83	6,89	32,43	35,67	42,16
	GKT/50 400 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	260,67	53,77	59,15	69,90	5,53	6,08	7,19	33,84	37,22	43,99
	GKN/70 100 Tipi 39 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	141,18	29,12	32,03	37,86	3,00	3,30	3,90	18,33	20,16	23,83
	GKN/70 120 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	155,66	32,11	35,32	41,74	3,30	3,63	4,29	20,21	22,23	26,27
	GKN/70 140 Tipi 47 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	170,18	35,10	38,61	45,63	3,61	3,97	4,69	22,09	24,30	28,72
	GKN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	177,41	36,59	40,25	47,57	3,76	4,14	4,89	23,03	25,33	29,94
	GKN/70 180 Tipi 53 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	191,89	39,58	43,54	51,45	4,07	4,48	5,29	24,91	27,40	32,38
	GKN/70 200 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	206,36	42,56	46,82	55,33	4,38	4,82	5,69	26,79	29,47	34,83
	GKN/70 220 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	220,87	45,55	50,11	59,22	4,69	5,16	6,10	28,67	31,54	37,27
	GKN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	231,72	47,79	52,57	62,13	4,92	5,41	6,40	30,08	33,09	39,10
	GKN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	242,57	50,03	55,03	65,04	5,15	5,67	6,70	31,49	34,64	40,94
	GKN/70 280 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	257,05	53,02	58,32	68,93	5,45	6,00	7,09	33,37	36,71	43,38
	GKN/70 300 Tipi 75 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	271,52	56,01	61,61	72,81	5,76	6,34	7,49	35,25	38,78	45,83
	GKN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	282,41	58,25	64,08	75,73	5,99	6,59	7,79	36,66	40,33	47,66
	GKN/70 340 Tipi 82 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	296,88	61,23	67,35	79,60	6,30	6,93	8,19	38,54	42,39	50,10
	GKN/70 360 Tipi 86 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	311,36	64,22	70,64	83,49	6,61	7,27	8,59	40,42	44,46	52,55
	GKN/70 380 Tipi 89 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	322,22	66,46	73,11	86,40	6,84	7,52	8,89	41,83	46,01	54,38
	GKN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	333,09	68,70	75,57	89,31	7,07	7,78	9,19	43,24	47,56	56,21
	GKN/170 100 Tipi 70 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	253,43	52,27	57,50	67,95	5,38	5,92	6,99	32,90	36,19	42,77
	GKN/170 120 Tipi 78 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	282,41	58,25	64,08	75,73	5,99	6,59	7,79	36,66	40,33	47,66

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.5.5	GKN/170 140 Tipi 85 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	307,74	63,47	69,82	82,51	6,53	7,18	8,49	39,95	43,95	51,94
	GKN/170 160 Tipi 92 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	333,09	68,70	75,57	89,31	7,07	7,78	9,19	43,24	47,56	56,21
	GKN/170 180 Tipi 100 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	362,08	74,67	82,14	97,07	7,68	8,45	9,98	47,00	51,70	61,10
	GKN/170 200 Tipi 107 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	387,42	79,90	87,89	103,87	8,22	9,04	10,69	50,29	55,32	65,38
	GKN/170 220 Tipi 114 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	412,74	85,13	93,64	110,67	8,76	9,64	11,39	53,58	58,94	69,65
	GKN/170 240 Tipi 122 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	441,70	91,10	100,21	118,43	9,37	10,31	12,18	57,34	63,07	74,54
	GKN/170 260 Tipi 129 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	467,06	96,33	105,96	125,23	9,91	10,90	12,88	60,63	66,69	78,82
	GKN/170 280 Tipi 137 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	496,03	102,30	112,53	132,99	10,52	11,57	13,68	64,39	70,83	83,71
	GKN/170 300 Tipi 143 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	517,75	106,78	117,46	138,81	10,98	12,08	14,27	67,21	73,93	87,37
	GKN/170 320 Tipi 151 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	546,70	112,76	124,04	146,59	11,60	12,76	15,08	70,97	78,07	92,26
	GKN/170 340 Tipi 159 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	575,68	118,73	130,60	154,35	12,21	13,43	15,87	74,73	82,20	97,15
	GKN/170 360 Tipi 166 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	601,02	123,96	136,36	161,15	12,75	14,03	16,58	78,02	85,82	101,43
	GKN/170 380 Tipi 173 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	626,34	129,19	142,11	167,95	13,29	14,62	17,28	81,31	89,44	105,70
	GKN/170 400 Tipi 181 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	655,29	135,16	148,68	175,71	13,90	15,29	18,07	85,07	93,58	110,59
	AĞ TRAVERSLERİ											
	GT/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV.. .	Ad.	22,45	4,63	5,09	6,02	0,476	0,524	0,619	2,91	3,21	3,79
	GN/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV.. .	Ad.	22,45	4,63	5,09	6,02	0,476	0,524	0,619	2,91	3,21	3,79
	GT/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV.. .	Ad.	24,27	5,00	5,50	6,50	0,515	0,566	0,669	3,15	3,46	4,09
	GN/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV.. .	Ad.	24,27	5,00	5,50	6,50	0,515	0,566	0,669	3,15	3,46	4,09
	GN/90 Tipi 9.0 Kg Ağır. GAL. AG. TRV.. .	Ad.	32,58	6,72	7,39	8,74	0,691	0,760	0,899	4,23	4,65	5,50
5.6	BETONARME DIREKLER											
	SANTRFUJ BETONARME DIREKLER :											
	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedelleri											
5.6.1	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	Emniyet Katsayısı : 2											
	Direk Torsiyonu : Standart Torsiyonlu											
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ag. 630 Kg.	Ad.	167,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 640 Kg.	Ad.	192,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 660 Kg.	Ad.	217,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 745 Kg.	Ad.	247,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 870 Kg.	Ad.	266,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 910 Kg.	Ad.	287,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	337,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1125 Kg.	Ad.	366,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	405,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1510 Kg.	Ad.	447,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	474,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1540 Kg.	Ad.	502,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1550 Kg.	Ad.	535,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1880 Kg.	Ad.	559,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	595,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	625,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 1920 Kg.	Ad.	644,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 1930 Kg.	Ad.	674,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	700,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 1960 Kg.	Ad.	743,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	767,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2320 Kg.	Ad.	781,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	795,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	823,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	851,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	878,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	914,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2720 Kg.	Ad.	927,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	962,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	995,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	1.014,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	1.034,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.053,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.073,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.092,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.112,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ag.2820 Kg.	Ad.	1.131,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 710 Kg.	Ad.	193,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 720 Kg.	Ad.	219,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 730 Kg.	Ad.	245,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 980 Kg.	Ad.	271,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	307,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ag. 1010 Kg.	Ad.	329,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	372,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1320 Kg.	Ad.	420,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	454,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1660 Kg.	Ad.	500,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1680 Kg.	Ad.	526,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1700 Kg.	Ad.	564,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	596,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	633,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	665,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	698,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2120 Kg.	Ad.	729,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2130 Kg.	Ad.	741,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	778,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2160 Kg.	Ad.	827,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2180 Kg.	Ad.	871,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	888,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	905,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad.	922,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2440 Kg.	Ad.	945,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	989,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2480 Kg.	Ad.	1.026,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.050,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad.	1.075,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	1.097,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.121,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.144,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2860 Kg.	Ad.	1.168,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.197,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2880 Kg.	Ad.	1.236,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.262,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.282,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 780 Kg.	Ad.	203,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 800 Kg.	Ad.	239,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 820 Kg.	Ad.	268,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	306,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1080 Kg.	Ad.	337,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	365,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.B.k.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1420 Kg.	Ad.	417,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1440 Kg.	Ad.	468,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1460 Kg.	Ad.	524,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1820 Kg.	Ad.	581,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1830 Kg.	Ad.	618,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	652,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad.	683,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2090 Kg.	Ad.	731,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	787,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2280 Kg.	Ad.	810,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	828,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	868,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	913,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	968,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2370 Kg.	Ad.	1.001,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.019,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	1.095,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	1.124,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2590 Kg.	Ad.	1.163,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.188,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2620 Kg.	Ad.	1.259,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.270,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	1.284,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.317,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2930 Kg.	Ad.	1.353,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	1.368,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.402,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.442,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.475,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.508,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.541,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 920 Kg.	Ad.	275,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 940 Kg.	Ad.	305,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	348,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1240 Kg.	Ad.	374,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1590 Kg.	Ad.	412,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	495,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	538,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1670 Kg.	Ad.	611,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	664,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2080 Kg.	Ad.	704,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	743,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2125 Kg.	Ad.	780,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	853,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	892,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	915,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	967,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	1.036,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad.	1.064,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.100,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad.	1.157,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2700 Kg.	Ad.	1.200,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2720 Kg.	Ad.	1.236,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	1.280,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.314,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	1.376,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.420,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3240 Kg.	Ad.	1.441,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	1.472,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	1.505,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.536,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3310 Kg.	Ad.	1.580,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad.	1.636,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	1.675,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	1.713,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.751,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	1.778,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1290 Kg.	Ad.	337,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	370,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	419,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	454,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	504,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	555,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	619,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	705,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	750,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	811,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	861,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	926,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	995,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.030,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	1.092,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.122,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2950 Kg.	Ad.	1.198,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.240,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.294,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.345,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.434,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	1.480,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	1.540,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.592,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	1.651,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3170 Kg.	Ad.	1.707,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.732,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.757,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3670 Kg.	Ad.	1.781,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3680 Kg.	Ad.	1.833,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3720 Kg.	Ad.	1.877,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3730 Kg.	Ad.	1.920,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3750 Kg.	Ad.	1.965,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3780 Kg.	Ad.	2.031,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad.	2.067,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	2.156,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1500 Kg.	Ad.	377,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1520 Kg.	Ad.	415,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad.	470,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	509,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	547,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	618,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	687,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	765,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	833,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	889,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	979,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad.	1.036,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	1.090,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.136,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.214,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	1.290,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3280 Kg.	Ad.	1.325,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.362,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3320 Kg.	Ad.	1.453,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	1.489,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.580,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	1.654,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3440 Kg.	Ad.	1.707,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	1.758,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.815,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.903,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.933,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	1.966,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	1.996,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4090 Kg.	Ad.	2.028,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.092,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	2.149,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.207,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.266,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.323,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4240 Kg.	Ad.	2.382,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	437,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1870 Kg.	Ad.	475,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	543,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	579,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	632,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	702,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2880 Kg.	Ad.	790,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	867,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	940,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2950 Kg.	Ad.	1.014,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2980 Kg.	Ad.	1.104,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.162,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.246,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad.	1.331,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.373,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	1.400,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3680 Kg.	Ad.	1.495,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	1.579,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3750 Kg.	Ad.	1.616,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3770 Kg.	Ad.	1.671,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	1.802,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.849,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3870 Kg.	Ad.	1.919,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad.	1.993,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	2.073,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	2.106,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	2.188,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.276,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	2.332,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.391,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.486,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	2.524,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. * TEDAŞ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	2.562,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	2.600,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	504,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	545,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	586,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	626,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	704,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	780,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	880,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	954,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad.	1.033,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	1.119,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.186,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.282,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	1.384,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	1.469,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	1.506,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	1.552,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4060 Kg.	Ad.	1.615,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	1.740,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4110 Kg.	Ad.	1.794,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4170 Kg.	Ad.	1.842,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4190 Kg.	Ad.	1.932,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4210 Kg.	Ad.	2.056,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4250 Kg.	Ad.	2.113,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	2.147,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	2.267,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	2.349,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	2.414,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	2.493,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4460 Kg.	Ad.	2.570,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.666,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5020 Kg.	Ad.	2.746,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	2.778,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	2.823,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	2.869,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	626,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	679,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad.	738,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	890,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.000,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3510 Kg.	Ad.	1.079,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	1.206,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.296,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.372,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	1.444,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	1.601,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4340 Kg.	Ad.	1.670,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	1.763,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	1.790,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4450 Kg.	Ad.	1.897,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	2.037,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.085,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	2.125,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	2.238,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	2.333,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	2.440,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.546,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4740 Kg.	Ad.	2.658,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	2.705,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	2.823,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.886,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.020,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.073,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5440 Kg.	Ad.	3.145,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	674,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3060 Kg.	Ad.	736,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	797,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	959,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	1.087,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3850 Kg.	Ad.	1.198,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad.	1.281,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.447,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.516,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad.	1.626,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4490 Kg.	Ad.	1.742,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	1.816,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	1.929,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	2.018,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.162,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4710 Kg.	Ad.	2.234,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4750 Kg.	Ad.	2.309,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4780 Kg.	Ad.	2.482,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	2.567,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.642,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4900 Kg.	Ad.	2.737,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.837,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.982,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	3.105,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.224,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.342,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5440 Kg.	Ad.	3.384,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	3.427,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	3.470,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	690,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad.	755,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	819,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3430 Kg.	Ad.	994,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.116,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	1.217,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	1.343,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	1.461,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4330 Kg.	Ad.	1.542,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	1.687,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.799,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	1.888,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4720 Kg.	Ad.	1.986,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4790 Kg.	Ad.	2.129,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	2.187,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.359,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	2.442,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	2.513,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.689,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	2.791,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Kurulu

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	2.875,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad.	3.053,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	3.141,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	3.228,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5600 Kg.	Ad.	3.317,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	901,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	1.048,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4660 Kg.	Ad.	1.163,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4760 Kg.	Ad.	1.270,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	1.441,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	1.522,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4990 Kg.	Ad.	1.611,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	1.837,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	1.973,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	2.041,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	2.209,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	2.275,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	2.479,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	2.564,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5640 Kg.	Ad.	2.635,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	2.846,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	2.904,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	3.004,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5960 Kg.	Ad.	3.128,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	3.253,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	3.377,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	3.530,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6350 Kg.	Ad.	3.757,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	933,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	1.066,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4840 Kg.	Ad.	1.242,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4900 Kg.	Ad.	1.368,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	1.514,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	1.615,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	1.744,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5230 Kg.	Ad.	1.971,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5330 Kg.	Ad.	2.104,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5430 Kg.	Ad.	2.180,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5490 Kg.	Ad.	2.303,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5540 Kg.	Ad.	2.463,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	2.613,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5780 Kg.	Ad.	2.680,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	2.896,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	2.950,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6030 Kg.	Ad.	3.092,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6060 Kg.	Ad.	3.220,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	3.310,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6120 Kg.	Ad.	3.439,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6150 Kg.	Ad.	3.619,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	3.739,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	3.970,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	1.266,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	1.424,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	1.579,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	1.721,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5500 Kg.	Ad.	1.905,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5700 Kg.	Ad.	2.073,00									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	2.249,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	2.374,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6400 Kg.	Ad.	2.536,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	2.693,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.756,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.905,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	3.093,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	3.186,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	3.412,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	3.493,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.574,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.728,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.836,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.990,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5250 Kg.	Ad.	1.284,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5500 Kg.	Ad.	1.451,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5600 Kg.	Ad.	1.683,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5700 Kg.	Ad.	1.816,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	1.968,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	2.211,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.363,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	2.449,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.646,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.850,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	2.943,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	3.034,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	3.275,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.357,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.465,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.610,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.757,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.895,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	4.051,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	4.180,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5550 Kg.	Ad.	1.442,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	1.588,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	1.735,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	1.880,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	2.012,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	2.282,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.446,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.526,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	2.741,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	2.959,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	3.091,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	3.161,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.429,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.498,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.557,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	3.856,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	4.144,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7900 Kg.	Ad.	4.300,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8000 Kg.	Ad.	4.360,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.469,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	1.506,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	1.669,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	1.832,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yon.Kri.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	1.994,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6400 Kg.	Ad.	2.127,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	2.414,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	2.592,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	2.732,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	2.863,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	3.097,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	3.254,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	3.299,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	3.587,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	3.633,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7900 Kg.	Ad.	3.674,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8000 Kg.	Ad.	4.072,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.337,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8200 Kg.	Ad.	4.643,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8300 Kg.	Ad.	4.742,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8400 Kg.	Ad.	4.827,00									
5.6.2	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Emniyet Katsayı : 2.21											
	Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu											
	(Projesine Göre)											
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 780 Kg.	Ad.	245,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 790 Kg.	Ad.	278,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1060 Kg.	Ad.	318,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	353,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1090 Kg.	Ad.	374,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	430,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1430 Kg.	Ad.	481,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1450 Kg.	Ad.	529,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1790 Kg.	Ad.	578,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1810 Kg.	Ad.	616,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	680,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	713,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	743,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	794,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	815,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	873,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	909,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	939,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	972,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.008,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.028,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.066,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2610 Kg.	Ad.	1.101,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad.	1.128,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	1.170,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad.	1.189,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3020 Kg.	Ad.	1.211,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.252,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3060 Kg.	Ad.	1.295,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	1.327,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.372,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	1.415,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	1.445,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.475,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Şşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.506,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.532,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 860 Kg.	Ad.	274,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 890 Kg.	Ad.	310,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1160 Kg.	Ad.	351,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1170 Kg.	Ad.	392,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1510 Kg.	Ad.	426,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	475,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1560 Kg.	Ad.	536,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	604,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	655,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	706,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2000 Kg.	Ad.	750,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	825,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2260 Kg.	Ad.	854,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	879,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2460 Kg.	Ad.	931,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	963,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.015,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2520 Kg.	Ad.	1.078,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.115,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	1.135,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.209,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	1.280,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.304,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	1.357,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.406,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	1.460,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.480,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	1.499,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.520,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	1.551,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3180 Kg.	Ad.	1.592,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad.	1.632,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.674,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.714,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.756,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.831,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	306,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1020 Kg.	Ad.	346,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	386,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	439,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1720 Kg.	Ad.	468,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	537,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	617,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	683,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	723,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2250 Kg.	Ad.	790,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	853,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	939,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	999,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.026,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	1.060,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.121,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.181,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.223,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.300,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk. 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	1.352,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	1.403,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	1.444,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.495,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	1.541,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	1.602,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.651,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3500 Kg.	Ad.	1.667,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.716,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	1.777,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.821,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	1.865,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	1.907,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3620 Kg.	Ad.	1.952,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	1.996,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	2.040,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	2.085,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1390 Kg.	Ad.	363,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	414,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	471,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	523,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	553,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	635,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1990 Kg.	Ad.	731,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	817,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	872,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	945,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.043,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.112,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.187,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.222,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	1.297,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.363,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	1.411,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	1.505,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	1.556,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.614,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.667,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3320 Kg.	Ad.	1.775,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	1.842,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	1.907,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	1.977,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	2.002,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	2.026,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	2.051,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3960 Kg.	Ad.	2.093,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	2.162,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4020 Kg.	Ad.	2.239,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	2.322,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4050 Kg.	Ad.	2.368,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	2.414,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4090 Kg.	Ad.	2.460,00									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.506,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	428,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	473,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	559,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	604,00									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	646,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2200 Kg.	Ad.	744,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	808,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	903,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.004,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	1.055,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	1.166,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	1.232,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	1.326,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	1.376,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3490 Kg.	Ad.	1.424,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	1.507,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	1.551,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3560 Kg.	Ad.	1.670,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad.	1.723,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3610 Kg.	Ad.	1.776,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.897,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3690 Kg.	Ad.	1.959,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3720 Kg.	Ad.	2.023,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3740 Kg.	Ad.	2.129,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	2.222,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	2.249,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	2.276,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	2.302,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	2.375,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	2.499,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	2.521,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4480 Kg.	Ad.	2.541,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.645,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4540 Kg.	Ad.	2.721,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	2.801,00									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	2.878,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	461,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2020 Kg.	Ad.	501,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad.	634,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	716,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	797,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	832,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	921,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3120 Kg.	Ad.	1.034,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	1.112,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	1.208,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad.	1.316,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.412,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3860 Kg.	Ad.	1.489,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3880 Kg.	Ad.	1.576,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.608,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	1.726,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	1.784,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4000 Kg.	Ad.	1.893,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4050 Kg.	Ad.	1.968,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4070 Kg.	Ad.	2.077,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.160,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.249,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.345,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	2.446,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.550,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Kr.l.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	2.663,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	2.722,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	2.781,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4480 Kg.	Ad.	2.840,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.900,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4540 Kg.	Ad.	2.958,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4860 Kg.	Ad.	3.019,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4880 Kg.	Ad.	3.083,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4910 Kg.	Ad.	3.143,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	544,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	596,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	649,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2670 Kg.	Ad.	737,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	807,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	901,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3410 Kg.	Ad.	1.003,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3450 Kg.	Ad.	1.123,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	1.205,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	1.291,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3560 Kg.	Ad.	1.447,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	1.506,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	1.620,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	1.710,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	1.766,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	1.834,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	1.946,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	2.012,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad.	2.145,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	2.293,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4530 Kg.	Ad.	2.357,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	2.396,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	2.497,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	2.671,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	2.719,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	2.791,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	2.864,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	3.050,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	3.236,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.420,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	3.605,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 5450 Kg.	Ad.	3.792,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 5490 Kg.	Ad.	3.979,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	4.163,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	761,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3000 Kg.	Ad.	817,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	873,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	1.035,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	1.144,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad.	1.286,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3820 Kg.	Ad.	1.377,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3860 Kg.	Ad.	1.512,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	1.602,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.742,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	1.850,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	1.874,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	1.979,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4780 Kg.	Ad.	2.034,00									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	2.221,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	2.324,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4870 Kg.	Ad.	2.417,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	2.526,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	2.649,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	2.730,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	2.856,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	2.908,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	2.999,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5150 Kg.	Ad.	3.100,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	3.252,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	3.326,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	3.400,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	3.555,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	3.746,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	807,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	865,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	926,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3400 Kg.	Ad.	1.141,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	1.293,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4160 Kg.	Ad.	1.427,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	1.545,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	1.661,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	1.812,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4800 Kg.	Ad.	1.952,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	2.093,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4880 Kg.	Ad.	2.130,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.349,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5040 Kg.	Ad.	2.431,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	2.586,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5090 Kg.	Ad.	2.621,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad.	2.868,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	2.953,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5190 Kg.	Ad.	3.134,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	3.248,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	3.353,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	3.430,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.574,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	3.655,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	3.736,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	3.818,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	3.901,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	3.987,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	4.071,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	885,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	944,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	1.004,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	1.186,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	1.303,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	1.469,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	1.570,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	1.724,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	1.825,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4960 Kg.	Ad.	1.967,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4990 Kg.	Ad.	2.107,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	2.223,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	2.395,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yon.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5170 Kg.	Ad.	2.548,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	2.628,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	2.808,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5310 Kg.	Ad.	2.971,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.086,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.182,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	3.299,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	3.407,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5540 Kg.	Ad.	3.640,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5570 Kg.	Ad.	3.730,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad.	3.832,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	3.930,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	1.027,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	1.230,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5030 Kg.	Ad.	1.397,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	1.522,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5220 Kg.	Ad.	1.670,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	1.842,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5390 Kg.	Ad.	1.944,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	2.136,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5530 Kg.	Ad.	2.265,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5630 Kg.	Ad.	2.350,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	2.510,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	2.675,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	2.862,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5950 Kg.	Ad.	2.963,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	3.144,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	3.245,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6390 Kg.	Ad.	3.358,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6420 Kg.	Ad.	3.480,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6440 Kg.	Ad.	3.599,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6460 Kg.	Ad.	3.717,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	3.836,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6530 Kg.	Ad.	3.962,00									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6860 Kg.	Ad.	4.087,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	1.068,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	1.259,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5230 Kg.	Ad.	1.449,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	1.622,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	1.757,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	1.896,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5550 Kg.	Ad.	2.066,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5650 Kg.	Ad.	2.207,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5760 Kg.	Ad.	2.376,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5860 Kg.	Ad.	2.522,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5930 Kg.	Ad.	2.702,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	2.803,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6180 Kg.	Ad.	2.985,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6240 Kg.	Ad.	3.181,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	3.258,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	3.388,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6510 Kg.	Ad.	3.609,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6540 Kg.	Ad.	3.830,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6580 Kg.	Ad.	4.052,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6610 Kg.	Ad.	4.277,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6640 Kg.	Ad.	4.499,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.723,00									

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	4.949,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	1.470,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad.	1.641,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	1.786,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	1.944,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	2.130,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	2.264,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	2.446,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.594,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6910 Kg.	Ad.	2.821,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	2.998,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	3.201,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	3.285,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7340 Kg.	Ad.	3.403,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	3.634,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	3.868,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	4.099,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	4.376,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	4.610,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	4.845,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	5.085,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5670 Kg.	Ad.	1.494,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	1.698,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	1.884,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	2.103,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	2.238,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	2.410,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.573,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	2.746,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	2.939,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7340 Kg.	Ad.	3.108,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	3.339,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	3.440,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	3.701,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	4.005,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	4.308,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	4.613,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.914,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	5.220,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	5.521,00									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	5.748,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5990 Kg.	Ad.	1.536,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	1.723,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	1.937,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	2.209,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	2.294,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.496,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	2.638,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7345 Kg.	Ad.	2.831,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	2.985,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	3.144,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	3.397,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	3.649,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	3.901,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	4.264,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	4.626,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	4.990,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.2	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	5.352,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	5.720,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	6.077,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad.	6.387,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	1.610,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	1.796,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	2.049,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	2.384,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6910 Kg.	Ad.	2.419,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	2.663,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	2.784,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	3.005,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	3.193,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	3.349,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	3.638,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	3.973,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	4.307,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	4.745,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	5.188,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	5.628,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad.	6.060,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8860 Kg.	Ad.	6.510,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8960 Kg.	Ad.	6.935,00									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 9070 Kg.	Ad.	7.172,00									
	NOT: 1-Çift direk fiyatı,muf bedeli dahil olmak üzere,tek direğin 2.6 katıdır.Çift direklere ait ait travers ve konsolların fiyatını bulmak için listedeki bedellere MALZEME (NOT 1'in karşisindaki) kısmındakı bedel ilave edilir.		48,85									
	2-Cetveldeki direk ağırlıkları imalatcı firmaların üretimi olan direklerin ortalama ağırlıkları olup,keşiflerde kullanılabilir. Ödemeler,Poz 5.6 nın ODEMELER hanesindeki esaslara göre yapılır.											
	3-Trafo direği fiyatları,standart direk fiyatlarının aynısıdır.											
	4-Listelerde bulunmayan beton direkler özel olarak imal edilir.											
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DIREKLERI											
	I - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 10 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 110 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	87,10									
	PA-5 Tipi., 135 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	99,00									
	PA-6 Tipi., 170 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	113,20									
	AD-5/1 Tipi., 210 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	126,30									
	AD-6/1 Tipi., 270 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	141,60									
	AD-6/2 Tipi., 290 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	147,40									
	AD-7/1 Tipi., 315 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	149,70									
	AD-7/2 Tipi., 330 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	166,10									
	AD-7/3 Tipi., 400 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	180,80									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Dş.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-8/1 Tipi., 370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	171,70									
	AD-8/2 Tipi., 385 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	189,90									
	AD-8/3 Tipi., 445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	208,80									
	AD-9/1 Tipi., 440 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	194,20									
	AD-9/2 Tipi., 460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	210,70									
	AD-9/3 Tipi., 530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	228,40									
	AD-9/4 Tipi., 705 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	248,60									
	AD-9/5 Tipi., 815 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	270,80									
	AD-10/1 Tipi., 515 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	241,80									
	AD-10/2 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	244,60									
	AD-10/3 Tipi., 670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	249,30									
	AD-10/4 Tipi., 810 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	292,20									
	AD-10/5 Tipi., 920 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	335,10									
	AD-11/1 Tipi., 600 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	249,70									
	AD-11/2 Tipi., 655 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	272,70									
	AD-11/3 Tipi., 775 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	297,10									
	AD-11/4 Tipi., 945 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	320,20									
	AD-11/5 Tipi.,1050 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	345,70									
	AD-12/1 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	275,60									
	AD-12/2 Tipi., 745 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	297,30									
	AD-12/3 Tipi., 910 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	321,30									
	AD-12/4 Tipi.,1070 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	351,20									
	AD-12/5 Tipi.,1165 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	380,70									
	AD-13/1 Tipi., 780 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	318,20									
	AD-13/2 Tipi., 850 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	342,60									
	AD-13/3 Tipi.,1010 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	364,90									
	AD-13/4 Tipi.,1300 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	395,20									
	AD-13/5 Tipi.,1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	422,60									
	AD-14/1 Tipi., 935 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	376,10									
	AD-14/2 Tipi.,1045 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	396,00									
	AD-14/3 Tipi.,1180 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	415,80									
	AD-14/4 Tipi.,1425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	433,70									
	AD-14/5 Tipi.,1460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	462,40									
	AD-15/1 Tipi.,1080 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	432,70									
	AD-15/2 Tipi.,1175 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	453,50									
	AD-15/3 Tipi.,1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	469,30									
	AD-15/4 Tipi.,1530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	485,50									
	AD-15/5 Tipi.,1590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	504,90									
	AD-16/1 Tipi.,1350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	500,80									
	AD-16/2 Tipi.,1480 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	523,70									
	AD-16/3 Tipi.,1710 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	549,20									
	AD-16/4 Tipi.,1785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	562,00									
	AD-16/5 Tipi.,1820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	571,30									
	AD-17/1 Tipi.,1500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	563,70									
	AD-17/2 Tipi.,1750 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	588,80									
	AD-17/3 Tipi.,1970 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	620,50									
	AD-17/4 Tipi.,2125 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	636,70									
	AD-17/5 Tipi.,2160 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	649,00									
	AD-18/1 Tipi.,1830 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	647,00									
	AD-18/2 Tipi.,1990 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	665,70									
	AD-18/3 Tipi.,2190 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	685,40									
	AD-18/4 Tipi.,2450 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	704,90									
	AD-18/5 Tipi.,2500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	720,50									
	II - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 15 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 120 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	80,60									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	PA-5 Tipi., 150 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	91,70									
	PA-6 Tipi., 260 Kg. Ağ., PARK AYD. DIR.	Ad.	104,90									
	AD-5/1 Tipi., 320 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	117,00									
	AD-6/1 Tipi., 350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	131,10									
	AD-6/2 Tipi., 355 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	136,40									
	AD-7/1 Tipi., 375 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	138,50									
	AD-7/2 Tipi., 380 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	154,00									
	AD-7/3 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	167,40									
	AD-8/1 Tipi., 420 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	158,90									
	AD-8/2 Tipi., 425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	175,90									
	AD-8/3 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	193,40									
	AD-9/1 Tipi., 570 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	179,70									
	AD-9/2 Tipi., 575 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	195,20									
	AD-9/3 Tipi., 820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	211,50									
	AD-9/4 Tipi., 960 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	230,30									
	AD-9/5 Tipi.,1100 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	250,80									
	AD-10/1 Tipi., 675 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	223,80									
	AD-10/2 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	226,60									
	AD-10/3 Tipi., 950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	230,70									
	AD-10/4 Tipi.,1085 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	270,50									
	AD-10/5 Tipi.,1220 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	310,30									
	AD-11/1 Tipi., 790 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	231,40									
	AD-11/2 Tipi., 795 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	252,60									
	AD-11/3 Tipi.,1110 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	274,90									
	AD-11/4 Tipi.,1310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	296,60									
	AD-11/5 Tipi.,1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	320,10									
	AD-12/1 Tipi., 875 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	255,00									
	AD-12/2 Tipi., 895 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	275,40									
	AD-12/3 Tipi.,1150 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	297,60									
	AD-12/4 Tipi.,1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	325,30									
	AD-12/5 Tipi.,1430 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	352,60									
	AD-13/1 Tipi.,1445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	294,60									
	AD-13/2 Tipi.,1465 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	317,10									
	AD-13/3 Tipi.,1490 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	338,00									
	AD-13/4 Tipi.,1670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	365,60									
	AD-13/5 Tipi.,1765 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	391,40									
	AD-14/1 Tipi.,1475 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	348,20									
	AD-14/2 Tipi.,1510 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	366,60									
	AD-14/3 Tipi.,1630 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	385,00									
	AD-14/4 Tipi.,1845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	401,60									
	AD-14/5 Tipi.,1950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	427,90									
	AD-15/1 Tipi.,1925 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	400,60									
	AD-15/2 Tipi.,1965 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	419,90									
	AD-15/3 Tipi.,2075 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	434,50									
	AD-15/4 Tipi.,2305 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	449,70									
	AD-15/5 Tipi.,2415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	467,60									
	AD-16/1 Tipi.,2260 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	463,60									
	AD-16/2 Tipi.,2310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	485,00									
	AD-16/3 Tipi.,2370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	508,50									
	AD-16/4 Tipi.,2590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	520,50									
	AD-16/5 Tipi.,2700 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	528,90									
	AD-17/1 Tipi.,2495 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	522,00									
	AD-17/2 Tipi.,2550 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	545,20									
	AD-17/3 Tipi.,2615 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	574,70									
	AD-17/4 Tipi.,2865 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	589,60									
	AD-17/5 Tipi.,2980 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	600,80									
	AD-18/1 Tipi.,2785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	599,00									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.3	AD-18/2 Tipi.,2845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	616,50									
	AD-18/3 Tipi.,2915 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	634,50									
	AD-18/4 Tipi.,3130 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	652,80									
	AD-18/5 Tipi.,3200 Kg. Ağ., SOK. AYD. DIR.	Ad.	667,30									
5.6.4	BETONARME PROJEKTOR DIREKLERI :											
	2.5-12 Tipi.,1610 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	377,00									
	3-12 Tipi.,2200 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	437,00									
	3-14 Tipi.,2630 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	579,00									
	3.5-16 Tipi.,3140 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	779,00									
	5-18 Tipi.,3770 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	942,00									
	6-20 Tipi.,4740 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	1.372,00									
	8-21 Tipi.,5670 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	1.588,00									
	8-22 Tipi.,5970 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	1.952,00									
	8-23 Tipi.,6270 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	2.100,00									
	8-24 Tipi.,6570 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	2.176,00									
	8-25 Tipi.,6870 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	2.261,00									
	NOT : PROJEKTOR DIREKLERINDE;BAYRAK DIREGI BORUSU,PLATFORM VE KORKULU-GU,PROJEKTOR DIREK BEDELINE DAHILDIR.											
	BETONARME TRANSFORMATOR DIREGI :											
	Direk seçimi ve malzeme bedeli Poz No :5.6.2' den yapılacaktır.											
5.6.5	BETONARME TRANSFOR. PLATFORMU :											
	PL-250 Tipi.,700 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad.	499,00									
5.6.5	PL-400 Tipi.,950 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad.	651,00									
	NOT:1)TRAFO PLATFORMU FIYAT VE AGIRLI-GINA; PLATFORM GOVDESI , AG ÇIKIŞI ICIN, BETON VE DEMIR AG.TRAVERSLERI (HAC), KORKULUK, ARA GERGILER VE PAYANDA DAHILDIR. 2)Betonarme transformatör platformu nakliye ve montaj bedeli , travers montaj bedelinden ödenir.											
5.6.6	VIBRE BETONARME DIREKLER (SIMEL TIPI) :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli											
	I-Sehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	A20 Tipi., 200 Kg.Tepe Kuv., 600 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	96,00									
	A30 Tipi., 300 Kg.Tepe Kuv., 620 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	108,00									
	A35 Tipi., 350 Kg.Tepe Kuv., 660 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	143,00									
	B40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv., 980 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	147,00									
	B60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1000 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	170,00									
	B80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv.,1050 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	215,00									
	C80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv.,1230 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	254,00									
	M40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv.,1210 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	227,00									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	M60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1250 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	238,00									
	M100 Tipi.,1000 Kg.Tepe Kuv.,1350 Kg.,Ağ.VBD.	Ad.	316,00									
	NAKLIYE : MONTAJ SUTUNUNDA GÖSTERILMEKTEDIR.											
	1) 10 Tona Kadar (10 Ton Dahil) Nakliyeler Sabit Bedel.....			298,05	298,05	298,05	238,44	238,44	238,44			
	2) 10 Tonu Aşan , 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dahil) Nakliyelerde 10 Tondan Sonraki Beher Ton Icin Sabit Bedel.....			11,75	11,75	11,75	9,40	9,40	9,40			
	3) Bunlara Ek Olarak TON X KM için Ödenecek Bedel.....	txkm		0,549	0,549	0,549	0,439	0,439	0,439			
	NOT : Hesaplar her 20 ton için tekrarlanacaktır.											
	MONTAJ : Santrfuj ve Vibre Beton Direkler için											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri..	Kg.		0,649	0,714	0,843				0,707	0,777	0,919
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.....	Kg.		0,655	0,721	0,852				0,714	0,785	0,928

NOT:1)Beton Direklere Prefabrik temel yapıldığı taktirde aynı montaj bedeli odenir.

2)Tasfiye veya sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli ,çukur açılması v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.

3)Çift direk kullanılması halinde,direk ağırlığının 2.3 katı alınır ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek , çift direk montaj ağırlığı bulunur.
Çift direk travers ve konsol ağırlığı , normallerinin 1.6 katıdır. Çift direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1.7 katıdır.
Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.

4) ODEMELER :

a) Sözleşmelerin de aksi bir hüküm yoksa Beton direklerin TEDAŞ ,TEK veya İLLER BANKASI'nca verilmesi halinde , ilgili beton direk firmalarının direk ağırlıkları esas alınarak ödeme yapılır.

b)Beton direklerin YÜKLENICI tarafından temin edilmesi halinde ,sözleşmeye esas BIRIM FIYAT KITABINDAKI ağırlıklar üzerinden ödeme yapılır.

c)Santrfuj beton direk ve traverslerin , imal ağırlıkları ne kadar farklı olursa olsun tartılma yapılmaz.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Beton direk ve traverslerin temin şekline göre , 4-a ve b maddelerinde tanımlanan ağırlıklar esas alınır.											
	d)Beton travers ve konsollar için ödemeler 4-a,b,c maddelerinde açıklanan esaslara göre yapılır.											
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli.											
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSLER :											
5.7.1	MAKSIMUM DÜŞEY MOMENT 27000/T-27 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 45 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	29,86									
	1.40 Mt. Boy., 50 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	33,91									
	1.60 Mt. Boy., 55 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	34,58									
	1.80 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	38,61									
	2.00 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	42,81									
	2.20 Mt. Boy., 70 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	43,89									
	2.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	47,23									
	2.60 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	51,53									
	2.80 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	52,75									
	3.00 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	56,93									
	3.20 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	60,96									
	3.40 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	61,62									
	3.60 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	65,53									
	3.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	69,57									
	4.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	70,94									
5.7.2	MAKSIMUM DÜŞEY MOMENT 50000/T-50 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	43,49									
	1.40 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	47,23									
	1.60 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	51,17									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	54,80									
	2.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	58,80									
	2.20 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	62,66									
	2.40 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	66,37									
	2.60 Mt. Boy.,115 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	70,23									
	2.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	73,77									
	3.00 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	74,84									
	3.20 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	78,62									
	3.40 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	82,45									
	3.60 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	86,23									
	3.80 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	90,17									
	4.00 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	93,79									
	4.20 Mt. Boy.,155 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	97,69									
	4.40 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	101,22									
	4.60 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	104,82									
	4.80 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	108,76									
5.7.3	MAKSIMUM DÜŞEY MOMENT											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk. TCK 1.94

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	80000/T-80 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	55,45									
	1.40 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	60,81									
	1.60 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	65,53									
	1.80 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	111,98									
	2.00 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	75,39									
	2.20 Mt. Boy.,155 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	80,33									
	2.40 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	85,42									
	2.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	90,17									
	2.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	95,51									
	3.00 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	97,39									
	3.20 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	102,02									
	3.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	107,27									
	3.60 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	111,98									
	3.80 Mt. Boy.,225 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	117,16									
	4.00 Mt. Boy.,235 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	121,92									
	4.20 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	126,74									
	4.40 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	131,90									
	4.60 Mt. Boy.,255 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	136,61									
	4.80 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	141,28									
	5.00 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	146,63									
	5.20 Mt. Boy.,275 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	151,38									
	5.40 Mt. Boy.,285 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	156,49									
	5.60 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	161,32									
	5.80 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	166,81									
	6.00 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	171,26									
	6.20 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	176,68									
5.7.4	MAKSİMUM DUŞEY MOMENT											
	125000/T-125 (Kg.cm)											
	2.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	122,97									
	2.60 Mt. Boy.,220 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	130,79									
	2.80 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	138,76									
	3.00 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	143,58									
	3.20 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	151,79									
	3.40 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	160,02									
	3.60 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	164,70									
	3.80 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	172,67									
	4.00 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	180,55									
	4.20 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	188,51									
	4.40 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	193,90									
	4.60 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	201,33									
	4.80 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	209,49									
	5.00 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	214,37									
	5.20 Mt. Boy.,335 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	222,43									
	5.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	230,01									
	5.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	238,27									
	5.80 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	243,51									
	6.00 Mt. Boy.,365 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	251,08									
	6.20 Mt. Boy.,375 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	258,45									
	6.40 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	266,28									
	6.60 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	270,74									
	6.80 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	277,83									
	7.00 Mt. Boy.,410 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	285,17									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7.5	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT											
	250000/T-250 (Kg.cm)											
	2.40 Mt. Boy.,410 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	207,82									
	2.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	216,52									
	2.80 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	225,13									
	3.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	233,56									
	3.20 Mt. Boy.,450 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	242,62									
	3.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	254,08									
	3.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	262,94									
	3.80 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	274,93									
	4.00 Mt. Boy.,510 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	283,53									
	4.20 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	291,96									
	4.40 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	303,42									
	4.60 Mt. Boy.,560 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	312,70									
	4.80 Mt. Boy.,570 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	324,05									
	5.00 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	332,73									
	5.20 Mt. Boy.,600 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	341,26									
	5.40 Mt. Boy.,620 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	352,70									
	5.60 Mt. Boy.,630 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	361,94									
	5.80 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	373,40									
	6.00 Mt. Boy.,650 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	382,04									
	6.20 Mt. Boy.,660 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	392,13									
	6.40 Mt. Boy.,670 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	400,29									
	6.60 Mt. Boy.,680 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	407,57									
	6.80 Mt. Boy.,690 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	418,45									
	7.00 Mt. Boy.,695 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	425,64									
	7.20 Mt. Boy.,705 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	436,47									
	7.40 Mt. Boy.,710 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	444,04									
	7.60 Mt. Boy.,715 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	451,54									
	7.80 Mt. Boy.,720 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	462,29									
	8.00 Mt. Boy.,725 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	469,57									
	YÜKSEK GERILIM DURDURUCU VE											
	NIHAYET TRAVERSLER :											
5.7.6	MAKSIMUM YATAY MOMENT											
	70000/N-70 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	76,77									
	1.40 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	85,40									
	1.60 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	91,06									
	1.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	99,67									
	2.00 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	108,72									
	2.20 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	114,21									
	2.40 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	122,85									
	2.60 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	131,56									
	2.80 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	140,73									
	3.00 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	146,22									
	3.20 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	154,86									
	3.40 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	163,53									
	3.60 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	172,87									
	3.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	178,08									
	4.00 Mt. Boy.,185 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	186,71									
5.7.7	MAKSIMUM YATAY MOMENT											
	170000/N-170 (Kg.cm)											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1994
Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	134,08									
	1.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	147,29									
	2.00 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	160,20									
	2.20 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	173,23									
	2.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	182,91									
	2.60 Mt. Boy.,220 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	195,87									
	2.80 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	208,90									
	3.00 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	221,96									
	3.20 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	234,97									
	3.40 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	247,88									
	3.60 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	261,60									
	3.80 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	274,57									
	4.00 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	283,94									
	4.20 Mt. Boy.,295 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	297,17									
	4.40 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	310,16									
	4.60 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	323,13									
	4.80 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	336,40									
	5.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	349,06									
5.7.8	MAKSIMUM YATAY MOMENT 320000/N-320 (Kg.cm)											
	2.00 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	212,12									
	2.20 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	228,52									
	2.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	242,39									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	258,78									
	2.80 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	271,47									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	288,53									
	3.20 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	301,73									
	3.40 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	314,76									
	3.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	331,82									
	3.80 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	348,27									
	4.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	361,82									
	4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	378,02									
	4.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	391,20									
	4.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	408,08									
	4.80 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	421,20									
	5.00 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	438,11									
	5.20 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	451,39									
	5.40 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	467,61									
	5.60 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	480,73									
	5.80 Mt. Boy.,550 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	497,57									
5.7.9	MAKSIMUM YATAY MOMENT 620000/N-620 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy.,680 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	451,39									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	476,28									
	3.40 Mt. Boy.,730 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	498,47									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	523,51									
	3.80 Mt. Boy.,770 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	545,45									
	4.00 Mt. Boy.,790 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	568,04									
	4.20 Mt. Boy.,820 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	593,07									
	4.40 Mt. Boy.,840 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	615,18									
	4.60 Mt. Boy.,860 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	640,70									
	4.80 Mt. Boy.,880 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	662,76									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yon.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	5.00 Mt. Boy.,910 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	687,74									
	5.20 Mt. Boy.,930 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	710,52									
	5.40 Mt. Boy.,950 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	732,35									
	5.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	757,30									
	5.80 Mt. Boy.,1000 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	780,30									
	6.00 Mt. Boy.,1020 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	804,93									
	6.20 Mt. Boy.,1050 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	825,52									
	6.40 Mt. Boy.,1070 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	848,75									
	6.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	869,34									
	6.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	892,93									
	7.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	913,23									
5.7.10	MAKSIMUM YATAY MOMENT											
	700000/N-700 ~ 750000/N-750 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy.,900 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	511,85									
	3.20 Mt. Boy.,920 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	537,64									
	3.40 Mt. Boy.,940 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	559,56									
	3.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	585,29									
	3.80 Mt. Boy.,990 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	608,05									
	4.00 Mt. Boy.,1010 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	633,07									
	4.20 Mt. Boy.,1040 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	655,68									
	4.40 Mt. Boy.,1060 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	677,94									
	4.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	703,54									
	4.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	725,82									
	5.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	751,39									
	5.20 Mt. Boy.,1150 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	771,99									
	5.40 Mt. Boy.,1180 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	799,11									
	5.60 Mt. Boy.,1200 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	822,01									
	5.80 Mt. Boy.,1210 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	846,88									
	6.00 Mt. Boy.,1230 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	869,55									
	6.20 Mt. Boy.,1240 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	890,11									
	6.40 Mt. Boy.,1260 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	913,62									
	6.60 Mt. Boy.,1280 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	934,20									
	6.80 Mt. Boy.,1300 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	957,49									
	7.00 Mt. Boy.,1320 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	978,75									
	YUKSEK GERILIM TAŞIYICI KONSOLLAR :											
5.7.11	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT											
	27000/KT-27 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,45 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	30,28									
	1.20 Mt. Boy.,50 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	35,03									
	1.40 Mt. Boy.,55 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	40,07									
	1.60 Mt. Boy.,60 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	41,32									
	1.80 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	45,12									
	2.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	46,72									
	2.20 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	50,54									
5.7.12	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT											
	50000/KT-50 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	42,96									
	1.20 Mt. Boy.,75 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	47,13									
	1.40 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	51,17									
	1.60 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	55,15									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1994 Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.80 Mt. Boy.,95 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	59,04									
	2.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	63,08									
	2.20 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	67,27									
	2.40 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	70,65									
	2.60 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	74,59									
5.7.13	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 80000/KT-80 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	55,96									
	1.20 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	60,81									
	1.40 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	66,37									
	1.60 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	71,31									
	1.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	76,55									
	2.00 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	81,85									
	2.20 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	86,89									
	2.40 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	91,91									
	2.60 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	97,58									
	2.80 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	102,44									
	3.00 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	104,15									
	3.20 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	109,90									
5.7.14	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 125000/KT-125 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	77,41									
	1.20 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	85,85									
	1.40 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	91,49									
	1.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	99,17									
	1.80 Mt. Boy.,185 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	107,90									
	2.00 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	112,80									
	2.20 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	121,36									
	2.40 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	129,27									
	2.60 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	137,66									
	2.80 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	142,73									
	3.00 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	151,38									
	3.20 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	159,21									
	3.40 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	164,70									
	3.60 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	173,28									
5.7.15	MAKSIMUM DUŞEY MOMENT 250000/KT-250 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	167,62									
	1.80 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	176,24									
	2.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	188,77									
	2.20 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	197,79									
	2.40 Mt. Boy.,345 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	210,18									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	219,20									
	2.80 Mt. Boy.,370 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	228,58									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	240,75									
	3.20 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	249,48									
	3.40 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	261,88									
	3.60 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	271,11									
	3.80 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	280,26									
	4.00 Mt. Boy.,450 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	292,59									
	4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	304,87									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.B.k.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YUKSEK GERILIM DURDURUCU VE NIHAYET KONSOLLARI :											
5.7.16	MAKSIMUM YATAY MOMENT 70000/KN-70 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	85,18									
	1.20 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	90,41									
	1.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	99,47									
	1.60 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	108,76									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	117,48									
	2.00 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	122,88									
	2.20 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	127,16									
	2.40 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	136,83									
	2.60 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	145,47									
5.7.17	MAKSIMUM YATAY MOMENT 170000/KN-170 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	132,65									
	1.40 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	142,73									
	1.60 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	156,36									
	1.80 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	169,30									
	2.00 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	182,96									
	2.20 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	196,35									
	2.40 Mt. Boy.,205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	210,00									
	2.60 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	223,39									
5.7.18	MAKSIMUM YATAY MOMENT 320000/KN-320 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	172,63									
	1.40 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	189,89									
	1.60 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	203,44									
	1.80 Mt. Boy.,205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	221,36									
	2.00 Mt. Boy.,225 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	235,04									
	2.20 Mt. Boy.,245 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	252,30									
	2.40 Mt. Boy.,265 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	266,28									
	2.60 Mt. Boy.,285 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	283,94									
	2.80 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	297,65									
	3.00 Mt. Boy.,325 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	315,01									
	3.20 Mt. Boy.,335 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	329,29									
	3.40 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	342,98									
5.7.19	MAKSIMUM YATAY MOMENT 620000/KN-620 (Kg.cm)											
	1.40 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	294,77									
	1.60 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	318,90									
	1.80 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	345,94									
	2.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	370,16									
	2.20 Mt. Boy.,465 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	397,62									
	2.40 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	421,60									
	2.60 Mt. Boy.,515 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	448,87									
	2.80 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	473,10									
	3.00 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	497,09									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3.20 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	523,85									
	3.40 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	547,90									
	3.60 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	575,38									
	3.80 Mt. Boy.,655 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	599,36									
	4.00 Mt. Boy.,690 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	626,62									
5.7.20	MAKSIMUM YATAY MOMENT											
	700000/KN-700 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	367,90									
	1.80 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	390,50									
	2.00 Mt. Boy.,560 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	413,20									
	2.20 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	438,07									
	2.40 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	460,60									
	2.60 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	486,19									
	2.80 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	508,33									
	3.00 Mt. Boy.,670 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	533,79									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	556,51									
	3.40 Mt. Boy.,725 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	578,33									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	603,99									
	3.80 Mt. Boy.,775 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	626,62									
	4.00 Mt. Boy.,800 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	651,64									
5.7.21	ALÇAK GERILIM SABIT TRAVERSLERI :											
	t2-100 Tipi. , 35 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	17,51									
	t4-140 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	17,67									
	t4-160 Tipi. , 45 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	21,29									
	t4-180 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	27,83									
	n2-120 Tipi. , 60 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	32,44									
	n4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	41,47									
	n4-200 Tipi. , 85 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	46,83									
	Zn4-220 Tipi. , 80 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	44,97									
	Kt2-80 Tipi. , 25 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	13,04									
	Kt2-90 Tipi. , 55 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	23,42									
	Kn2-85 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	24,64									
	Kn2-100 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	28,41									
	ZKn2-110 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	33,10									
	ZKn4-185 Tipi. , 100 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	78,88									
	Kt4-160 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	37,43									
	Kt4-200 Tipi. , 75 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	44,31									
	Kn4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	41,74									
	Kn4-200 Tipi. , 95 Kg. Ağ., SABIT TRAVERS.....	Ad.	68,94									
5.7.22	ALÇAK GERILIM PORTATIF TRAVERSLERI :											
	t-60 Tipi. , 7 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	6,56									
	t-75 Tipi. , 12 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	8,64									
	n-60 Tipi. , 11 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	10,61									
	n-75 Tipi. , 14 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	12,26									
	n-90 Tipi. , 16 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	13,04									
	2n-60 Tipi. , 22 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	17,51									
	2n-75 Tipi. , 26 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	20,89									
	2n-90 Tipi. , 30 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	22,34									
	Cn-8 Tipi. , 45 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	30,99									
	Cn-16 Tipi. , 75 Kg. Ağ., PORTATIF TRAVERS.....	Ad.	42,53									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
5.7.23	AYDINLATMA DİREGİ KONSOLLARI :											
	AK-125 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	24,22									
	AK-150 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	28,48									
	AK-210 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	35,46									
	AK-225 Tipi. , 80 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	40,58									
	AK-250 Tipi. , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	48,59									
	AK-300 Tipi. , 120 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	59,79									
	AKN/T-100 Tipi. , 25 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	21,38									
	AKN/T-150 Tipi. , 40 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	28,97									
	AKN/T-200 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	39,15									
	AKN/T-250 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	51,92									
	AKN/T-300 Tipi. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	61,89									
	AKN/C-100 Tipi. , 45 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	30,37									
	AKN/C-150 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	44,69									
	AKN/C-200 Tipi. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	58,38									
	AKN/C-250 Tipi. , 125 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	75,10									
	AKN/C-300 Tipi. , 160 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	89,96									
	AKN/3 lu-100 Tipi , 65 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	38,70									
	AKN/3 lu-150 Tipi , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	55,02									
	AKN/3 lu-200 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	72,58									
	AKN/3 lu-250 Tipi , 180 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	94,54									
	AKN/3 lu-300 Tipi , 230 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	112,98									
	AKN/4 lu-100 Tipi , 85 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	49,06									
	AKN/4 lu-150 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	72,11									
	AKN/4 lu-200 Tipi , 170 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	93,78									
	AKN/4 lu-250 Tipi , 235 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	121,17									
	AKN/4 lu-300 Tipi , 300 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON...	Ad.	144,97									
	NAKLİYE :	txkm		0,422	0,422	0,422	0,338	0,338	0,338			
	NOT:Beton travers ve konsollar icin,beton direk nakliyesinde gösterilen sabit bedeller ödenmez.											
	MONTAJ:(Betonarme Travers ve konsollar)											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Direk Travers.	Kg.		0,488	0,537	0,634				0,523	0,576	0,680
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direk Traversleri.....	Kg.		0,493	0,542	0,640				0,529	0,581	0,687
5.8	AGAÇ DİREKLER											
	MALZEME :											
	a) Malzeme : Ağaç Direk malzeme bedeline torna ucreti dahildir.											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/Tl	165,00									
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/Tl	218,00									
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/Tl	263,00									
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/Tl	311,00									
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/Tl	392,00									
	NAKLİYELER											
	1 - Nakliye Mesafesinin ilk 100 Km.için. (100 km den az olan mesafe 100 km olarak hesaplanir.)											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Kri.Bşk. * TEFAŞ ANKARA

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,058	0,058	0,058						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,067	0,067	0,067						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,068	0,068	0,068						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,075	0,075	0,075						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,078	0,078	0,078						
	2 - Nakliye Mesafesinin 100 Km. den sonraki 200 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,037	0,037	0,037						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,039	0,039	0,039						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,041	0,041	0,041						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,045	0,045	0,045						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,048	0,048	0,048						
	3 - Nakliye Mesafesinin 300 Km. den sonraki 300 Km. den sonraki 300 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,029	0,029	0,029						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,030	0,030	0,030						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,033	0,033	0,033						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,039	0,039	0,039						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,041	0,041	0,041						
	4 - Nakliye Mesafesinin 600 Km.den fazla olan mesafelerin beher km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,025	0,025	0,025						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,029	0,029	0,029						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,031	0,031	0,031						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,037	0,037	0,037						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler.....	Ad/kM		0,039	0,039	0,039						
	MONTAJLAR											
	I - Sehir Içi A.G ve O.G Müşterek Direkler :											
	Tek Direk.....	Ad.		167,30	184,00	217,50				50,19	55,21	65,25
	Çift Direk.....	Ad.		201,80	222,00	262,30				60,54	66,59	78,70
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Tek Direk.....	Ad.		177,30	195,00	230,50				57,62	63,38	74,91
	Çift Direk.....	Ad.		218,20	240,00	283,70				70,92	78,01	92,20
5.9	LENTE YAPILMASI											
	Mekanik Irtibat (Lente) Teli	Kg.	3,40				0,051	0,056	0,066			
	Lente Gergi Tertibatı (Tandor) Lente Çubuğu	Tk.	7,24				0,143	0,158	0,186			
	Lente Klemensi	Ad.	1,00				0,012	0,013	0,015			
	Lente Kuşgözü	Ad.	0,44				0,010	0,011	0,013			
	Klemens Kilidi.....	Ad.	0,40				0,007	0,008	0,009			
	MONTAJ (KOMPLE)	Ad.	12,49	116,13	127,74	150,97				27,80	30,58	36,14
6	KESICILER (DISJONKTORLER)											

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
6.1	AZ YAGLI KESICILER (DISJONKTORLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA (100 MVA).....	Ad.	2.763,00	1.095,00	1.205,00	1.424,00	66,20	72,82	86,06	486,00	535,00	632,00
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	2.763,00	1.095,00	1.205,00	1.424,00	66,20	72,82	86,06	486,00	535,00	632,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	3.055,00	1.097,00	1.207,00	1.426,00	67,95	74,75	88,34	486,00	535,00	632,00
	12 KV 400 A 8 KA (160 MVA).....	Ad.	2.785,00	1.095,00	1.205,00	1.424,00	66,33	72,96	86,23	486,00	535,00	632,00
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	2.785,00	1.095,00	1.205,00	1.424,00	66,33	72,96	86,23	486,00	535,00	632,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	3.074,00	1.097,00	1.207,00	1.426,00	68,07	74,88	88,49	486,00	535,00	632,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	2.785,00	1.095,00	1.205,00	1.424,00	66,33	72,96	86,23	486,00	535,00	632,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	3.074,00	1.097,00	1.207,00	1.426,00	68,07	74,88	88,49	486,00	535,00	632,00
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	3.259,00	1.098,00	1.208,00	1.427,00	69,18	76,10	89,93	486,00	535,00	632,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	3.414,00	1.100,00	1.210,00	1.430,00	70,11	77,12	91,14	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 400 A 8 KA (240 MVA).....	Ad.	2.838,00	1.468,00	1.615,00	1.908,00	70,51	77,56	91,66	662,00	728,00	861,00
	17.5 KV 630 A 8 KA (240 MVA).....	Ad.	2.838,00	1.468,00	1.615,00	1.908,00	70,51	77,56	91,66	662,00	728,00	861,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	2.866,00	1.468,00	1.615,00	1.908,00	70,68	77,75	91,88	662,00	728,00	861,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	3.150,00	1.470,00	1.617,00	1.911,00	72,38	79,62	94,09	662,00	728,00	861,00
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	2.832,00	1.798,00	1.978,00	2.337,00	76,42	84,06	99,35	817,00	899,00	1.062,00
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	3.024,00	1.799,00	1.979,00	2.339,00	77,57	85,33	100,84	817,00	899,00	1.062,00
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	3.265,00	1.801,00	1.981,00	2.341,00	79,02	86,92	102,73	817,00	899,00	1.062,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	3.363,00	1.802,00	1.982,00	2.343,00	79,60	87,56	103,48	817,00	899,00	1.062,00
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	3.490,00	1.894,00	2.083,00	2.462,00	80,37	88,41	104,48	861,00	947,00	1.119,00
6.2	AZ YAGLI KESICILER (DISJONTORLER) IÇIN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTIBATI											
	NOT : Poz 6.2 deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.1 deki kesicilere (disjonktorlere) ait bedele dahildir.											
6.3	GAZLI KESICILER (DISJONKTORLER)											
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	3.945,00	852,00	937,00	1.108,00	56,35	61,99	73,26	375,00	413,00	488,00
	7.2 KV 630 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	4.164,00	854,00	939,00	1.110,00	57,67	63,44	74,97	375,00	413,00	488,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).....	Ad.	4.152,00	854,00	939,00	1.110,00	57,60	63,36	74,88	375,00	413,00	488,00
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	4.232,00	855,00	941,00	1.112,00	58,08	63,89	75,50	376,00	414,00	489,00
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	3.945,00	852,00	937,00	1.108,00	56,35	61,99	73,26	375,00	413,00	488,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).....	Ad.	4.152,00	854,00	939,00	1.110,00	57,60	63,36	74,88	375,00	413,00	488,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	4.164,00	854,00	939,00	1.110,00	57,67	63,44	74,97	375,00	413,00	488,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	4.427,00	856,00	942,00	1.113,00	59,25	65,18	77,03	375,00	413,00	488,00
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	4.455,00	856,00	942,00	1.113,00	59,41	65,35	77,23	375,00	413,00	488,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	4.672,00	950,00	1.045,00	1.235,00	60,72	66,79	78,94	420,00	462,00	546,00
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	4.672,00	950,00	1.045,00	1.235,00	60,72	66,79	78,94	420,00	462,00	546,00
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	4.058,00	1.086,00	1.195,00	1.412,00	59,11	65,02	76,84	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).....	Ad.	4.160,00	1.087,00	1.196,00	1.413,00	59,72	65,69	77,64	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	4.373,00	1.088,00	1.197,00	1.414,00	61,00	67,10	79,30	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	4.373,00	1.088,00	1.197,00	1.414,00	61,00	67,10	79,30	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	4.373,00	1.088,00	1.197,00	1.414,00	61,00	67,10	79,30	486,00	535,00	632,00
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	4.058,00	1.318,00	1.450,00	1.713,00	61,19	67,31	79,55	596,00	656,00	775,00
	36 KV 1250 A 8 KA (495 MVA).....	Ad.	4.160,00	1.319,00	1.451,00	1.715,00	61,80	67,98	80,34	596,00	656,00	775,00
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	4.407,00	1.321,00	1.453,00	1.717,00	63,29	69,62	82,28	596,00	656,00	775,00
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).....	Ad.	4.622,00	1.415,00	1.557,00	1.840,00	64,58	71,04	83,95	640,00	704,00	832,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	4.636,00	1.415,00	1.557,00	1.840,00	64,66	71,13	84,06	640,00	704,00	832,00
	36 KV 1250 A 16 KA (1000 MVA).....	Ad.	4.686,00	1.415,00	1.557,00	1.840,00	64,96	71,46	84,45	640,00	704,00	832,00
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	6.380,00	1.428,00	1.571,00	1.856,00	75,12	82,63	97,66	640,00	704,00	832,00
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	6.766,00	1.431,00	1.574,00	1.860,00	77,44	85,18	100,67	640,00	704,00	832,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
6.4	GAZLI KESICILER (DISJONTORLER)											
	IÇIN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA											
	TERTIBATI											
	NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda											
	kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj											
	bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktorlere)											
	ait bedele dahildir.											
6.5	VAKUM KESICILER (DISJONKTORLER)											
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).....	Ad.	6.478,00	871,00	958,00	1.132,00	71,55	78,71	93,02	375,00	413,00	488,00
	7.2 KV 1250 A 31.5 KA (390 MVA).....	Ad.	8.791,00	889,00	978,00	1.156,00	85,43	93,97	111,06	375,00	413,00	488,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	5.395,00	863,00	949,00	1.122,00	65,05	71,56	84,57	375,00	413,00	488,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).....	Ad.	5.593,00	865,00	952,00	1.125,00	66,24	72,86	86,11	375,00	413,00	488,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	6.556,00	872,00	959,00	1.134,00	72,02	79,22	93,63	375,00	413,00	488,00
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).....	Ad.	8.791,00	981,00	1.079,00	1.275,00	85,43	93,97	111,06	420,00	462,00	546,00
	12 KV 1250 A 31.5 KA (650 MVA).....	Ad.	8.791,00	981,00	1.079,00	1.275,00	85,43	93,97	111,06	420,00	462,00	546,00
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	5.432,00	1.096,00	1.206,00	1.425,00	67,36	74,10	87,57	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 630 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	6.556,00	1.105,00	1.216,00	1.437,00	74,10	81,51	96,33	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).....	Ad.	5.593,00	1.097,00	1.207,00	1.426,00	68,32	75,15	88,82	486,00	535,00	632,00
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).....	Ad.	6.632,00	1.105,00	1.216,00	1.437,00	74,56	82,02	96,93	486,00	535,00	632,00
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	6.988,00	1.432,00	1.575,00	1.862,00	78,77	86,65	102,40	640,00	704,00	832,00
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).....	Ad.	6.988,00	1.432,00	1.575,00	1.862,00	78,77	86,65	102,40	640,00	704,00	832,00
	36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	8.869,00	1.447,00	1.592,00	1.881,00	90,06	99,07	117,08	641,00	705,00	833,00
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	9.084,00	1.448,00	1.593,00	1.882,00	91,35	100,49	118,76	640,00	704,00	832,00
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).....	Ad.	9.254,00	1.449,00	1.594,00	1.884,00	92,37	101,61	120,08	640,00	704,00	832,00
6.6	VAKUM KESICILER (DISJONTORLER)											
	IÇIN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA											
	TERTIBATI											
	NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda											
	kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj											
	bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktorlere)											
	ait bedele dahildir.											
	NOT : Poz 6.3 ve 6.5 deki gazlı ve vakumlu											
	kesiciler,tekerlekli şase ayaksız alındığı tak-											
	tirde malzeme bedelinden NOTUN karşısındaki											
	(MALZEME SUTUNUNDAKI) bedel düşülür.		98,95									
7.5	DIZEL BORULARI :											
	1 - GALVANIZLI BORULAR :											
	1/2 "	Mt.	4,38	10,41	11,45	13,53	1,353	1,488	1,759	3,49	3,84	4,54
	3/4 "	Mt.	5,53	10,41	11,45	13,53	1,353	1,488	1,759	3,49	3,84	4,54
	1 "	Mt.	7,45	10,41	11,45	13,53	1,353	1,488	1,759	3,49	3,84	4,54
	1 1/2 "	Mt.	10,72	10,41	11,45	13,53	1,353	1,488	1,759	3,49	3,84	4,54
	2 "	Mt.	15,18	12,78	14,06	16,61	1,661	1,828	2,160	4,28	4,71	5,56
	2 1/2 "	Mt.	19,73	12,78	14,06	16,61	1,661	1,828	2,160	4,28	4,71	5,56
	3 "	Mt.	25,68	15,22	16,74	19,79	1,979	2,177	2,573	5,10	5,61	6,63
	2 - ÇELIK ÇEKME BORULAR :											

Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Çapı : 26.7 mm , Et Kalınlığı : 3.2 mm	Mt.	9,06									
	Çapı : 31.8 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	12,15									
	Çapı : 42.4 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	16,74									
	Çapı : 51.0 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm	Mt.	20,45									
	Çapı : 60.3 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	26,98									
	Çapı : 70.0 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	31,54									
	Çapı : 82.5 mm , Et Kalınlığı : 4.2 mm	Mt.	39,46									
	Çapı : 101.6 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm	Mt.	46,77									
	Çapı : 114.3 mm , Et Kalınlığı : 6.0 mm	Mt.	62,79									
8	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası için)											
	3/4 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	8,78	22,38	24,62	29,09	2,91	3,20	3,78	7,50	8,25	9,75
	1 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	11,72	22,38	24,62	29,09	2,91	3,20	3,78	7,50	8,25	9,75
	1 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	17,46	22,38	24,62	29,09	2,91	3,20	3,78	7,50	8,25	9,75
	2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	23,27	27,48	30,23	35,72	3,57	3,93	4,64	9,21	10,13	11,97
	2 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	29,08	27,48	30,23	35,72	3,57	3,93	4,64	9,21	10,13	11,97
	3 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	40,70	32,73	36,00	42,55	4,26	4,68	5,53	10,96	12,06	14,25
	5 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	75,63	37,83	41,61	49,18	4,92	5,41	6,39	12,67	13,94	16,47
8.1	GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI (RAFLARI VEYA TAVALARI)											
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları	Kg.	5,13	1,34	1,47	1,74	0,174	0,191	0,226	0,45	0,50	0,59
8.2	KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan ,yer altına)											
8.2.1	Kablo Muhafaza Borusu , 250N											
	50mm	Mt.	1,79	0,49	0,54	0,64	0,064	0,07	0,083			
	75mm	Mt.	2,70	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
	90mm	Mt.	3,82	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
	110mm	Mt.	5,06	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
	125mm	Mt.	6,29	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
8.2.2	Kablo Muhafaza Borusu , 450N											
	50mm	Mt.	2,02	0,49	0,54	0,64	0,064	0,07	0,083			
	75mm	Mt.	3,17	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
	90mm	Mt.	4,73	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
	110mm	Mt.	5,97	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
	125mm	Mt.	7,60	0,74	0,81	0,96	0,096	0,106	0,125			
9	İLETKENLER											
9.1	BAKIR İLETKENLER :											
	1 - Sehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm^2 (92.82 Kg/Km)	Kg.	24,20	6,48	7,13	8,43	0,176	0,193	0,228	5,01	5,51	6,52
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,20	4,76	5,23	6,18	0,176	0,193	0,228	3,63	3,99	4,72
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,20	3,69	4,06	4,80	0,176	0,193	0,228	2,78	3,06	3,61
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,20	3,04	3,34	3,95	0,176	0,193	0,228	2,26	2,48	2,93
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,50	2,75	3,25	0,176	0,193	0,228	1,83	2,01	2,38
	70 mm^2 (615.06 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,18	2,40	2,83	0,176	0,193	0,228	1,57	1,73	2,04

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	95 mm^2 (865.20 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,05	2,26	2,67	0,176	0,193	0,228	1,47	1,61	1,91
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı İletkenleri :											
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,20	5,54	6,09	7,20	0,176	0,193	0,228	4,25	4,68	5,53
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,20	4,10	4,51	5,33	0,176	0,193	0,228	3,10	3,41	4,04
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,20	3,37	3,70	4,38	0,176	0,193	0,228	2,52	2,77	3,27
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,54	2,79	3,30	0,176	0,193	0,228	1,86	2,04	2,41
9.1.1	BAKIR İLETKENLER : (BETON DIREĞE)											
	1 - Sehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm^2 (92.82 Kg/Km)	Kg.	24,20	7,13	7,84	9,27	0,176	0,193	0,228	5,53	6,08	7,19
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,20	5,23	5,76	6,80	0,176	0,193	0,228	4,01	4,41	5,22
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,20	4,06	4,47	5,28	0,176	0,193	0,228	3,07	3,38	4,00
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,20	3,34	3,68	4,35	0,176	0,193	0,228	2,50	2,75	3,25
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,75	3,02	3,57	0,176	0,193	0,228	2,02	2,23	2,63
	70 mm^2 (615.06 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,40	2,64	3,12	0,176	0,193	0,228	1,74	1,92	2,26
	95 mm^2 (865.20 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,26	2,48	2,93	0,176	0,193	0,228	1,63	1,79	2,12
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı İletkenleri :											
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km)	Kg.	24,20	6,09	6,70	7,92	0,176	0,193	0,228	4,70	5,17	6,11
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km)	Kg.	24,20	4,51	4,96	5,86	0,176	0,193	0,228	3,43	3,78	4,46
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km)	Kg.	24,20	3,70	4,07	4,81	0,176	0,193	0,228	2,78	3,06	3,62
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km)	Kg.	24,20	2,79	3,07	3,63	0,176	0,193	0,228	2,06	2,27	2,68
9.2	ALUMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km)	Kg.	8,20	7,43	8,18	9,66	0,099	0,109	0,128	5,85	6,43	7,60
	LİLY AWG 3 (74.46 Kg/Km)	Kg.	8,20	6,04	6,64	7,85	0,099	0,109	0,128	4,73	5,20	6,15
	İRİS AWG 2 (92.84 Kg/Km)	Kg.	8,20	5,03	5,53	6,53	0,099	0,109	0,128	3,92	4,31	5,10
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km)	Kg.	8,20	4,23	4,65	5,50	0,099	0,109	0,128	3,28	3,61	4,27
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km)	Kg.	8,20	3,67	4,03	4,77	0,099	0,109	0,128	2,83	3,12	3,68
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km)	Kg.	8,20	3,22	3,54	4,19	0,099	0,109	0,128	2,48	2,73	3,22
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km)	Kg.	8,20	2,78	3,06	3,61	0,099	0,109	0,128	2,12	2,34	2,76
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km)	Kg.	8,20	2,28	2,50	2,96	0,099	0,109	0,128	1,72	1,89	2,24
9.2.1	ALUMİNYUM İLETKENLER :(BETON DIREĞE)											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km)	Kg.	8,20	8,18	8,99	10,63	0,099	0,109	0,128	6,44	7,09	8,37
	LİLY AWG 3 (74.46 Kg/Km)	Kg.	8,20	6,65	7,31	8,64	0,099	0,109	0,128	5,22	5,74	6,78
	İRİS AWG 2 (92.84 Kg/Km)	Kg.	8,20	5,53	6,08	7,19	0,099	0,109	0,128	4,32	4,76	5,62
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km)	Kg.	8,20	4,65	5,12	6,05	0,099	0,109	0,128	3,62	3,99	4,71
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km)	Kg.	8,20	4,04	4,44	5,25	0,099	0,109	0,128	3,13	3,44	4,07
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km)	Kg.	8,20	3,55	3,90	4,61	0,099	0,109	0,128	2,74	3,01	3,56
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km)	Kg.	8,20	3,06	3,36	3,98	0,099	0,109	0,128	2,35	2,58	3,05
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km)	Kg.	8,20	2,50	2,75	3,25	0,099	0,109	0,128	1,90	2,09	2,47
9.3	CELİK - ALUMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km)	Kg.	7,05	7,66	8,43	9,96	0,093	0,103	0,121	6,04	6,64	7,85
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km)	Kg.	7,05	6,28	6,91	8,16	0,093	0,103	0,121	4,93	5,42	6,41
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km)	Kg.	7,05	5,24	5,76	6,81	0,093	0,103	0,121	4,10	4,51	5,33
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km)	Kg.	7,05	4,19	4,61	5,45	0,093	0,103	0,121	3,26	3,58	4,24
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km)	Kg.	7,05	3,61	3,97	4,69	0,093	0,103	0,121	2,80	3,08	3,64
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km)	Kg.	7,07	2,42	2,66	3,15	0,093	0,103	0,121	1,84	2,03	2,40
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km)	Kg.	7,07	2,22	2,45	2,89	0,093	0,103	0,121	1,69	1,85	2,19
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km)	Kg.	7,07	2,02	2,22	2,63	0,093	0,103	0,121	1,52	1,67	1,98
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km)	Kg.	7,07	1,79	1,97	2,33	0,093	0,103	0,121	1,34	1,47	1,74
9.3.1	ÇELİK - ALUMİNYUM İLETKENLER : (BETON DIREĞE)											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km)	Kg.	7,05	8,43	9,27	10,96	0,093	0,103	0,121	6,65	7,31	8,64
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km)	Kg.	7,05	6,90	7,59	8,98	0,093	0,103	0,121	5,43	5,97	7,06
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km)	Kg.	7,05	5,76	6,34	7,49	0,093	0,103	0,121	4,52	4,97	5,87
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km)	Kg.	7,05	4,61	5,07	5,99	0,093	0,103	0,121	3,59	3,95	4,67
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km)	Kg.	7,05	3,97	4,37	5,16	0,093	0,103	0,121	3,08	3,39	4,01
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km)	Kg.	7,07	2,66	2,93	3,46	0,093	0,103	0,121	2,04	2,24	2,65
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km)	Kg.	7,07	2,44	2,69	3,18	0,093	0,103	0,121	1,86	2,05	2,42
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km)	Kg.	7,07	2,22	2,44	2,89	0,093	0,103	0,121	1,68	1,85	2,19
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km)	Kg.	7,07	1,97	2,16	2,56	0,093	0,103	0,121	1,48	1,63	1,92
9.3.1.1	ALUMİNYUM BAĞ TELİ											
	3.58 mm Çapli	Kg.	8,80									
	4.25 mm Çapli	Kg.	8,80									
	5.65 mm Çapli	Kg.	8,80									
9.3.2	ALUMİNYUM BAND											
	1 X 10 mm'lik	Kg.	8,58									
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ	Kg.	3,32	4,33	4,77	5,63	0,075	0,083	0,098	2,71	2,98	3,53
9.5	ASKI TELLI,DEMET BİÇİMLI ,ALUMİNYUM İLETKENLI HAVA HATTI (AER) KABLOLARI											
	1 X 10 + 16 mm^2 (0.087 Kg/Mt.)	Mt.	0,91	1,19	1,31	1,55	0,006	0,007	0,008	0,76	0,83	0,98
	1 X 16 + 25 mm^2 (0.140 Kg/Mt.)	Mt.	1,18	1,59	1,75	2,07	0,008	0,009	0,011	1,01	1,11	1,31
	1 X 25 + 35 mm^2 (0.190 Kg/Mt.)	Mt.	1,75	1,88	2,07	2,45	0,012	0,014	0,016	1,19	1,31	1,55
	1 X 35 + 50 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	2,18	2,49	2,74	3,24	0,015	0,017	0,020	1,58	1,74	2,06
	1 X 50 + 70 mm^2 (0.350 Kg/Mt.)	Mt.	3,07	3,02	3,33	3,93	0,022	0,024	0,028	1,92	2,11	2,49
	1 X 70 + 95 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	4,25	3,23	3,55	4,20	0,030	0,033	0,039	2,04	2,25	2,65
	2 X 16 + 25 mm^2 (0.210 Kg/Mt.)	Mt.	1,75	2,49	2,74	3,24	0,012	0,014	0,016	1,59	1,75	2,06
	3 X 10 + 16 mm^2 (0.178 Kg/Mt.)	Mt.	1,90	1,88	2,07	2,45	0,013	0,015	0,017	1,19	1,31	1,55
	3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	2,19	2,49	2,74	3,24	0,015	0,017	0,020	1,58	1,74	2,06
	3 X 25 + 35 mm^2 (0.390 Kg/Mt.)	Mt.	3,35	3,02	3,33	3,93	0,024	0,026	0,031	1,92	2,11	2,49
	3 X 35 + 50 mm^2 (0.540 Kg/Mt.)	Mt.	4,38	3,76	4,14	4,89	0,031	0,034	0,040	2,38	2,62	3,10
	3 X 50 + 70 mm^2 (0.740 Kg/Mt.)	Mt.	5,94	4,83	5,31	6,28	0,042	0,046	0,054	3,06	3,36	3,98
	3 X 70 + 95 mm^2 (0.990 Kg/Mt.)	Mt.	8,53	5,48	6,03	7,13	0,060	0,066	0,078	3,46	3,81	4,50
	3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	2,77	2,70	2,97	3,50	0,019	0,021	0,025	1,71	1,88	2,22

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	4,05	3,45	3,80	4,49	0,028	0,031	0,037	2,19	2,40	2,84
	3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	4,92	4,02	4,42	5,23	0,034	0,038	0,045	2,55	2,80	3,31
	3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	6,53	4,83	5,31	6,28	0,046	0,050	0,059	3,06	3,36	3,97
	3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	9,08	5,60	6,16	7,28	0,064	0,070	0,083	3,53	3,88	4,59
9.5.1	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI (BETON DIREGE)											
	1 X 10 + 16 mm^2 (0.087 Kg/Mt.)	Mt.	0,91	1,31	1,44	1,70	0,006	0,007	0,008	0,83	0,92	1,08
	1 X 16 + 25 mm^2 (0.140 Kg/Mt.)	Mt.	1,18	1,75	1,92	2,27	0,008	0,009	0,011	1,11	1,22	1,44
	1 X 25 + 35 mm^2 (0.190 Kg/Mt.)	Mt.	1,75	2,07	2,28	2,69	0,012	0,014	0,016	1,31	1,45	1,71
	1 X 35 + 50 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	2,18	2,74	3,01	3,56	0,015	0,017	0,020	1,74	1,91	2,26
	1 X 50 + 70 mm^2 (0.350 Kg/Mt.)	Mt.	3,07	3,32	3,65	4,32	0,022	0,024	0,028	2,11	2,32	2,74
	1 X 70 + 95 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	4,25	3,55	3,90	4,61	0,030	0,033	0,039	2,25	2,47	2,92
	2 X 16 + 25 mm^2 (0.210 Kg/Mt.)	Mt.	1,75	2,74	3,01	3,56	0,012	0,014	0,016	1,74	1,92	2,27
	3 X 10 + 16 mm^2 (0.178 Kg/Mt.)	Mt.	1,90	2,07	2,28	2,69	0,013	0,015	0,017	1,31	1,45	1,71
	3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	2,19	2,74	3,01	3,56	0,015	0,017	0,020	1,74	1,91	2,26
	3 X 25 + 35 mm^2 (0.390 Kg/Mt.)	Mt.	3,35	3,32	3,65	4,32	0,024	0,026	0,031	2,11	2,32	2,74
	3 X 35 + 50 mm^2 (0.540 Kg/Mt.)	Mt.	4,38	4,13	4,54	5,37	0,031	0,034	0,040	2,62	2,88	3,41
	3 X 50 + 70 mm^2 (0.740 Kg/Mt.)	Mt.	5,94	5,32	5,85	6,91	0,042	0,046	0,054	3,37	3,71	4,38
	3 X 70 + 95 mm^2 (0.990 Kg/Mt.)	Mt.	8,53	6,03	6,63	7,84	0,060	0,066	0,078	3,81	4,19	4,96
	3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	2,77	2,97	3,26	3,86	0,019	0,021	0,025	1,88	2,07	2,45
	3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	4,05	3,79	4,17	4,93	0,028	0,031	0,037	2,41	2,65	3,13
	3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	4,92	4,42	4,86	5,75	0,034	0,038	0,045	2,80	3,08	3,64
	3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	6,53	5,32	5,85	6,91	0,046	0,050	0,059	3,37	3,70	4,38
	3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	9,08	6,16	6,78	8,01	0,064	0,070	0,083	3,89	4,28	5,06
	NOT:Mevcut hat güzargahında, direkler üzerindeki iletkenin yere indirilerek veya indirilmeden aynı direk üzerinde veya direkler arası transferinde sökülüp , yeniden montaj edilmesi durumunda demontaj ve demontajdan montaj bedellerinin toplamının % 15 'i ödenir											
9.6	PLASTİK İZOLELİ YERALTI KABLOSUNUN DİREKLER VEYA DUVAR KONSOLLARI ARASINA ASILMASI (Malzeme Poz 32.den alınacak.)	Mt.		10,36	11,40	13,47				3,32	3,65	4,32
9.7	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALUMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR :											
	Makara İzolator TK MI 85	Ad.	4,97									
	Makara İzolator mili TK IM 22	Ad.	1,85									
	Ozengi Demiri TK OD 85	Ad.	1,93									
	Halkalı Saplama TK HS 200	Ad.	7,13									
	Halkalı Saplama TK HS 300	Ad.	7,44									
	Halkalı Saplama TK HS 400	Ad.	7,79									
	Bağ Kelepçesi TK BS 150	Ad.	0,26									
	Taş.Mak.İzolatör Sapı TK TS 205	Ad.	3,79									
	Boru Burcu TK BB 85	Ad.	1,05									
	Travers Tipi I TK TR 651	Ad.	11,10									
	Travers Tipi II TK TR 652	Ad.	11,14									
	Travers Tipi I TK TR 801	Ad.	12,63									
	Travers Tipi II TK TR 802	Ad.	13,62									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 200	Ad.	4,01									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	Travers Için Düz Saplama TK TRS 300	Ad.	4,36									
	Travers Için Düz Saplama TK TRS 400	Ad.	4,67									
	U Askı Kancası TK AK 14 U	Ad.	2,42									
	Askı Kancası TK AK 30	Ad.	3,40									
	Askı Kancası TK AK 100	Ad.	4,51									
	Travers Kelepçesi TK KT 1/2"	Ad.	4,03									
	Travers Kelepçesi TK KT 5/8"	Ad.	4,36									
	Kurtgözü TK KG 50	Ad.	1,94									
	Askı Klemensi TK ALTK	Ad.	4,48									
	Askı Kancasi TK AK 240	Ad.	5,55									
	Somunlu Halka TK SH 56	Ad.	3,70									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 35	Ad.	0,79									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 70	Ad.	0,70									
10	KLEMENSLER :											
	NOT : 1) Aşağıdaki pozlarda belirtilen bütün klemenslerin malzeme ve montaj bedelleri ,ilet-ken montaj bedellerine dahil olduğundan,bunlar için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.											
	2)Zaruri hallerde teslim alınacak klemensler için , malzeme bedeli ödenir. Teslim alınan klemenslerin nakliye bedeli ise tartılmak suretiyle (Kg) olarak Poz No:5.1 deki nakliye ihzarat kısmından ödenir.											
10.1	ALUMINYUM EK BORU KLEMENSLERI (MANŞON)											
	25 mm^2 ye kadar	Ad.	0,97									
	40 mm^2 ye kadar	Ad.	1,33									
	63 mm^2 ye kadar	Ad.	1,81									
	99 mm^2 ye kadar	Ad.	3,08									
	PARTRIDGE 266800 için Komple ek manşonu :	Ad.	11,01									
	OSTRICH 300000 için Komple ek manşonu :	Ad.	13,64									
	HAWK 477000 için Komple ek manşonu :	Ad.	30,54									
	PARTRIDGE 266800 için Komple tamir manşonu :	Ad.	8,56									
	OSTRICH 300000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	9,86									
	HAWK 477000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	25,75									
10.2	ALUMINYUM DURDURUCU KLEMENSLER											
	16 mm^2 için	Ad.	1,30									
	50 mm^2 için	Ad.	1,30									
	63 mm^2 için	Ad.	2,47									
	95 mm^2 için	Ad.	2,47									
	PARTRIDGE 266800 için(Topbaşi ve Atlama Klemens	Ad.	34,01									
	OSTRICH 300000 için(Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	36,18									
	HAWK 477000 için (Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	69,82									
10.3	ALUMINYUM ATLAMA KLEMENSLERI (BRANŞMAN)											
	40 mm^2 için	Ad.	0,72									
	70 mm^2 için	Ad.	1,22									
	95 mm^2 için	Ad.	1,77									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Kri.Bşk. * 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	120 mm^2 için	Ad.	1,86									
	240 mm^2 için	Ad.	5,76									
10.4	ALUMİNYUM-BAKIR ATLAMA KLEMENSLERI (BRANŞMAN)											
	A25-B16 mm^2 icin	Ad.	0,83									
	A40-B25 mm^2 icin	Ad.	1,12									
	A70-B50 mm^2 icin	Ad.	1,81									
	A120-B70 mm^2 icin	Ad.	3,01									
10.5	BAKIR ILETKEN KLEMENSLERI											
	10 mm^2 için	Ad.	0,74									
	16 mm^2 için	Ad.	0,80									
	25 mm^2 için	Ad.	1,14									
	35 mm^2 için	Ad.	1,28									
	50 mm^2 için	Ad.	1,78									
	70 mm^2 için	Ad.	2,20									
	95 mm^2 için	Ad.	3,54									
11	İZOLATÖRLER											
11.1	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHILI TIP) (EPOKSİ)											
	1 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	6,85	10,15	11,17	13,20	1,32	1,45	1,72	4,08	4,49	5,30
	7.2 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	17,76	21,17	23,29	27,52	2,75	3,03	3,58	8,51	9,36	11,06
	12 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	17,76	21,17	23,29	27,52	2,75	3,03	3,58	8,51	9,36	11,06
	17.5 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	27,95	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	24 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	27,95	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	36 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	40,85	36,09	39,70	46,92	4,69	5,16	6,10	14,51	15,96	18,86
	1 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	8,57	9,97	10,97	12,96	1,30	1,43	1,69	4,01	4,41	5,21
	7.2 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	27,95	20,78	22,86	27,01	2,70	2,97	3,51	8,35	9,19	10,86
	12 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	27,95	20,78	22,86	27,01	2,70	2,97	3,51	8,35	9,19	10,86
	17.5 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	43,69	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	24 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	43,69	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	36 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	65,72	36,09	39,70	46,92	4,69	5,16	6,10	14,51	15,96	18,86
	1 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	10,73	12,91	14,20	16,78	1,68	1,85	2,18	5,19	5,71	6,75
	7.2 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	33,11	22,89	25,18	29,76	2,98	3,27	3,87	9,20	10,12	11,96
	12 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	33,11	22,89	25,18	29,76	2,98	3,27	3,87	9,20	10,12	11,96
	17.5 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	43,44	29,00	31,90	37,70	3,77	4,15	4,90	11,66	12,83	15,16
	24 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	43,44	29,00	31,90	37,70	3,77	4,15	4,90	11,66	12,83	15,16
	36 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	69,58	40,22	44,24	52,29	5,23	5,75	6,80	16,17	17,79	21,02
11.1.1	BARA MESNET İZOLATORU : (DAHILI TIP) (PORSELEN)											
	1 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	8,16	10,15	11,17	13,20	1,32	1,45	1,72	4,08	4,49	5,30
	7.2 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	21,29	21,17	23,29	27,52	2,75	3,03	3,58	8,51	9,36	11,06
	12 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	21,29	21,17	23,29	27,52	2,75	3,03	3,58	8,51	9,36	11,06
	17.5 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	33,53	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	24 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	33,53	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	36 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	49,00	36,09	39,70	46,92	4,69	5,16	6,10	14,51	15,96	18,86
	1 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	10,29	9,97	10,97	12,96	1,30	1,43	1,69	4,01	4,41	5,21
	7.2 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	33,53	20,78	22,86	27,01	2,70	2,97	3,51	8,35	9,19	10,86
	12 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	33,53	20,78	22,86	27,01	2,70	2,97	3,51	8,35	9,19	10,86

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	17.5 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	52,40	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	24 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	52,40	25,75	28,33	33,48	3,35	3,68	4,35	10,35	11,39	13,46
	36 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	78,85	36,09	39,70	46,92	4,69	5,16	6,10	14,51	15,96	18,86
	1 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	12,88	12,91	14,20	16,78	1,68	1,85	2,18	5,19	5,71	6,75
	7.2 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	39,71	22,89	25,18	29,76	2,98	3,27	3,87	9,20	10,12	11,96
	12 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	39,71	22,89	25,18	29,76	2,98	3,27	3,87	9,20	10,12	11,96
	17.5 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	52,09	29,00	31,90	37,70	3,77	4,15	4,90	11,66	12,83	15,16
	24 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	52,09	29,00	31,90	37,70	3,77	4,15	4,90	11,66	12,83	15,16
	36 KV. (C Katagorisi 1250 Kg)	Ad.	83,49	40,22	44,24	52,29	5,23	5,75	6,80	16,17	17,79	21,02
	HARICI TIP :											
	7.2 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	35,74	17,66	19,43	22,96	2,30	2,53	2,99	7,10	7,81	9,23
	12 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	35,74	17,66	19,43	22,96	2,30	2,53	2,99	7,10	7,81	9,23
	17.5 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	44,50	19,77	21,75	25,70	2,57	2,83	3,34	7,95	8,75	10,34
	24 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	44,50	19,77	21,75	25,70	2,57	2,83	3,34	7,95	8,75	10,34
	36 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	55,86	22,27	24,50	28,95	2,90	3,19	3,76	8,95	9,85	11,64
	7.2 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	45,20	17,66	19,43	22,96	2,30	2,53	2,99	7,10	7,81	9,23
	12 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	45,20	17,66	19,43	22,96	2,30	2,53	2,99	7,10	7,81	9,23
	17.5 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	53,11	19,77	21,75	25,70	2,57	2,83	3,34	7,95	8,75	10,34
	24 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	53,11	19,77	21,75	25,70	2,57	2,83	3,34	7,95	8,75	10,34
	36 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	80,75	22,27	24,50	28,95	2,90	3,19	3,76	8,95	9,85	11,64
11.2	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (EPOKSİ)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	75,21	39,68	43,65	51,58	5,16	5,67	6,71	15,95	17,55	20,74
	12 KV 400 A.	Ad.	75,21	39,68	43,65	51,58	5,16	5,67	6,71	15,95	17,55	20,74
	12 KV 630 A.	Ad.	100,55	43,34	47,67	56,34	5,63	6,20	7,32	17,42	19,16	22,65
	12 KV 1250 A.	Ad.	140,74	47,63	52,39	61,92	6,19	6,81	8,05	19,15	21,07	24,90
	12 KV 1600 A.	Ad.	160,90	52,48	57,73	68,22	6,82	7,50	8,87	21,10	23,21	27,43
	12 KV 2500 A.	Ad.	221,43	63,00	69,30	81,90	8,19	9,01	10,65	25,33	27,86	32,93
	17.5 KV 400 A.	Ad.	86,67	46,42	51,06	60,35	6,04	6,64	7,85	18,66	20,53	24,26
	17.5 KV 630 A.	Ad.	117,01	51,06	56,17	66,38	6,64	7,30	8,63	20,53	22,58	26,69
	24 KV 400 A.	Ad.	86,67	46,42	51,06	60,35	6,04	6,64	7,85	18,66	20,53	24,26
	36 KV 400 A.	Ad.	125,25	64,01	70,41	83,21	8,32	9,15	10,82	25,73	28,30	33,45
	36 KV 630 A.	Ad.	154,77	70,41	77,45	91,53	9,15	10,07	11,90	28,31	31,14	36,80
	36 KV 1250 A.	Ad.	241,34	77,59	85,35	100,87	10,09	11,10	13,11	31,19	34,31	40,55
	36 KV 1600 A.	Ad.	274,88	85,24	93,76	110,81	11,08	12,19	14,41	34,27	37,70	44,55
	36 KV 2500 A.	Ad.	310,80	102,28	112,51	132,96	13,30	14,63	17,29	41,12	45,23	53,46
11.2.1	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	89,88	39,68	43,65	51,58	5,16	5,67	6,71	15,95	17,55	20,74
	12 KV 400 A.	Ad.	89,88	39,68	43,65	51,58	5,16	5,67	6,71	15,95	17,55	20,74
	12 KV 630 A.	Ad.	120,13	43,34	47,67	56,34	5,63	6,20	7,32	17,42	19,16	22,65
	12 KV 1250 A.	Ad.	168,12	47,63	52,39	61,92	6,19	6,81	8,05	19,15	21,07	24,90
	12 KV 1600 A.	Ad.	192,15	52,48	57,73	68,22	6,82	7,50	8,87	21,10	23,21	27,43
	12 KV 2500 A.	Ad.	264,22	63,00	69,30	81,90	8,19	9,01	10,65	25,33	27,86	32,93
	17.5 KV 400 A.	Ad.	103,54	46,42	51,06	60,35	6,04	6,64	7,85	18,66	20,53	24,26
	17.5 KV 630 A.	Ad.	139,73	51,06	56,17	66,38	6,64	7,30	8,63	20,53	22,58	26,69
	24 KV 400 A.	Ad.	103,54	46,42	51,06	60,35	6,04	6,64	7,85	18,66	20,53	24,26
	36 KV 400 A.	Ad.	149,59	64,01	70,41	83,21	8,32	9,15	10,82	25,73	28,30	33,45
	36 KV 630 A.	Ad.	184,87	70,41	77,45	91,53	9,15	10,07	11,90	28,31	31,14	36,80
	36 KV 1250 A.	Ad.	288,26	77,59	85,35	100,87	10,09	11,10	13,11	31,19	34,31	40,55
	36 KV 1600 A.	Ad.	328,35	85,24	93,76	110,81	11,08	12,19	14,41	34,27	37,70	44,55

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV 2500 A.	Ad.	371,23	102,28	112,51	132,96	13,30	14,63	17,29	41,12	45,23	53,46
11.3	DAHILDEN-HARICE GEÇIT IZOLATÖRLERI (EPOKSI)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	150,27	36,29	39,92	47,18	4,72	5,19	6,13	14,59	16,05	18,97
	7.2 KV 630 A	Ad.	189,02	39,65	43,62	51,55	5,16	5,67	6,70	15,94	17,53	20,72
	7.2 KV 1250 A	Ad.	255,20	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	12 KV 400 A	Ad.	150,51	36,29	39,92	47,18	4,72	5,19	6,13	14,59	16,05	18,97
	12 KV 630 A	Ad.	189,02	39,65	43,62	51,55	5,16	5,67	6,70	15,94	17,53	20,72
	12 KV 1250 A	Ad.	255,20	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	12 KV 1600 A	Ad.	283,64	47,92	52,71	62,30	6,23	6,85	8,10	19,26	21,19	25,04
	12 KV 2500 A	Ad.	330,78	57,48	63,23	74,72	7,47	8,22	9,71	23,11	25,42	30,04
	17.5 KV 400 A	Ad.	189,31	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	17.5 KV 630 A	Ad.	236,31	50,57	55,63	65,74	6,57	7,23	8,55	20,33	22,36	26,43
	17.5 KV 1250 A	Ad.	312,03	55,57	61,13	72,24	7,22	7,95	9,39	22,34	24,57	29,04
	24 KV 400 A	Ad.	189,31	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	24 KV 630 A	Ad.	340,26	50,57	55,63	65,74	6,57	7,23	8,55	20,33	22,36	26,43
	36 KV 400 A	Ad.	261,23	57,89	63,68	75,26	7,53	8,28	9,78	23,27	25,60	30,25
	36 KV 630 A	Ad.	340,26	69,53	76,48	90,39	9,04	9,94	11,75	27,95	30,75	36,34
	36 KV 1250 A	Ad.	463,93	76,51	84,16	99,46	9,95	10,94	12,93	30,76	33,84	39,99
	36 KV 1600 A	Ad.	507,04	84,01	92,41	109,21	10,92	12,01	14,20	33,77	37,15	43,90
	36 KV 2500 A	Ad.	575,72	100,80	110,88	131,04	13,10	14,41	17,04	40,52	44,57	52,68
11.3.1	DAHILDEN-HARICE GEÇIT IZOLATÖRLERI (PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	180,63	36,29	39,92	47,18	4,72	5,19	6,13	14,59	16,05	18,97
	7.2 KV 630 A	Ad.	226,90	39,65	43,62	51,55	5,16	5,67	6,70	15,94	17,53	20,72
	7.2 KV 1250 A	Ad.	306,29	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	12 KV 400 A	Ad.	180,63	36,29	39,92	47,18	4,72	5,19	6,13	14,59	16,05	18,97
	12 KV 630 A	Ad.	226,90	39,65	43,62	51,55	5,16	5,67	6,70	15,94	17,53	20,72
	12 KV 1250 A	Ad.	306,29	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	12 KV 1600 A	Ad.	340,43	47,92	52,71	62,30	6,23	6,85	8,10	19,26	21,19	25,04
	12 KV 2500 A	Ad.	397,02	57,48	63,23	74,72	7,47	8,22	9,71	23,11	25,42	30,04
	17.5 KV 400 A	Ad.	227,22	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	17.5 KV 630 A	Ad.	283,64	50,57	55,63	65,74	6,57	7,23	8,55	20,33	22,36	26,43
	17.5 KV 1250 A	Ad.	374,52	55,57	61,13	72,24	7,22	7,95	9,39	22,34	24,57	29,04
	24 KV 400 A	Ad.	227,22	43,57	47,93	56,64	5,66	6,23	7,36	17,52	19,27	22,78
	24 KV 630 A	Ad.	408,42	50,57	55,63	65,74	6,57	7,23	8,55	20,33	22,36	26,43
	36 KV 400 A	Ad.	313,53	57,89	63,68	75,26	7,53	8,28	9,78	23,27	25,60	30,25
	36 KV 630 A	Ad.	408,42	69,53	76,48	90,39	9,04	9,94	11,75	27,95	30,75	36,34
	36 KV 1250 A	Ad.	556,85	76,51	84,16	99,46	9,95	10,94	12,93	30,76	33,84	39,99
	36 KV 1600 A	Ad.	608,54	84,01	92,41	109,21	10,92	12,01	14,20	33,77	37,15	43,90
	36 KV 2500 A	Ad.	690,95	100,80	110,88	131,04	13,10	14,41	17,04	40,52	44,57	52,68
11.4	HAVA HATTI MESNET IZOLATÖRLERI											
	1 KV N 80	Ad.	2,38	2,36	2,60	3,07	0,307	0,338	0,399	0,95	1,04	1,23
	1 KV N 95	Ad.	3,23	2,51	2,76	3,26	0,326	0,359	0,424	1,01	1,11	1,31
	1 KV N 95/2	Ad.	3,56	2,51	2,76	3,26	0,326	0,359	0,424	1,01	1,11	1,31
	7.2 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	14,65	9,90	10,89	12,87	1,287	1,416	1,673	3,98	4,38	5,17
	17.5 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	24,22	9,90	10,89	12,87	1,287	1,416	1,673	3,98	4,38	5,17
	36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	39,37	15,56	17,12	20,23	2,023	2,225	2,630	6,26	6,89	8,14
	36 KV VKS 35 (20 mm/kV) Nor.Tip	Ad.	53,00	15,56	17,12	20,23	2,023	2,225	2,630	6,26	6,89	8,14
	17.5 KV VHD 15 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	27,14	9,90	10,89	12,87	1,287	1,416	1,673	3,98	4,38	5,17
	36 KV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	44,98	15,56	17,12	20,23	2,023	2,225	2,630	6,26	6,89	8,14

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi.....	Ad.	56,53	15,56	17,12	20,23	2,023	2,225	2,630	6,26	6,89	8,14
	(VKS'lerde Galv.altlığı,civ.,som.,rondela dahildir)											
11.5	İZOLATÖR DEMİRLERİ											
	A 80	Ad.	1,51									
	B 80	Ad.	1,67									
	B 95	Ad.	1,96									
	D 80 (Deve Boynu).....	Ad.	1,96									
	D 95 (Deve Boynu).....	Ad.	2,48									
	B 6 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	5,71									
	B 15 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	5,71									
	B 35 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	8,59									
	B 6 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	6,57									
	B 15 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	6,57									
	B 35 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	9,02									
	B 6 Beton Travers için (Orta).....	Ad.	4,39									
	B 15 Beton Travers için (Orta).....	Ad.	4,81									
	B 35 Beton Travers için (Orta).....	Ad.	7,05									
	C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	5,47									
	C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	5,47									
	C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	7,56									
	C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	6,25									
	C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	6,25									
	C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	7,77									
	C 6 Beton Travers için (Orta)	Ad.	4,19									
	C 15 Beton Travers için (Orta)	Ad.	4,19									
	C 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	5,92									
	VKS 35 Demir Travers için	Ad.	3,68									
	VKS 35 Beton Travers için	Ad.	4,39									
	VKS 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	2,67									
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİP)											
	K1 Tipi İzolatör	Ad.	17,57	5,39	5,93	7,01	0,701	0,771	0,911	2,17	2,39	2,82
	K2 Tipi İzolatör	Ad.	28,97	7,86	8,65	10,22	1,022	1,124	1,328	3,16	3,48	4,11
	K3 Tipi İzolatör	Ad.	45,12	11,35	12,49	14,76	1,476	1,623	1,918	4,56	5,02	5,93
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (SIS TİP)											
	K2 Tipi İzolatör	Ad.	46,86	7,86	8,65	10,22	1,022	1,124	1,328	3,16	3,48	4,11
	K3 Tipi İzolatör	Ad.	66,84	11,35	12,49	14,76	1,476	1,623	1,918	4,56	5,02	5,93
11.6.2	ÇUBUK İZOLATÖRLER											
	L40 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	49,24	5,39	5,93	7,01	0,701	0,771	0,911	2,17	2,39	2,82
	L60 (Kaçak yolu mesafesi = 900 mm)	Ad.	54,14	7,86	8,65	10,22	1,022	1,124	1,328	3,16	3,48	4,11
	L70 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	56,70	7,86	8,65	10,22	1,022	1,124	1,328	3,16	3,48	4,11
	L100 (Kaçak yolu mesafesi = 1200 mm)	Ad.	62,99	11,35	12,49	14,76	1,476	1,623	1,918	4,56	5,02	5,93
11.6.3	KOMPOZİT SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER											
	40kN/11B	Ad.	28,49	5,39	5,93	7,01	0,701	0,771	0,911	2,17	2,39	2,82
	100kN/16B	Ad.	42,74	11,35	12,49	14,76	1,476	1,623	1,918	4,56	5,02	5,93

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.7	ASKI TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	16,32	13,46	14,81	17,50	1,75	1,92	2,27	5,41	5,95	7,03
	Tek Askı Tertibatı : 266800	Tk.	17,86	14,90	16,39	19,37	1,94	2,13	2,52	5,99	6,59	7,79
	Tek Askı Tertibatı : 477000	Tk.	41,34	16,22	17,84	21,09	2,11	2,32	2,74	6,52	7,17	8,48
	Cift Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	40,48	17,47	19,22	22,71	2,27	2,50	2,95	7,02	7,72	9,13
	Cift Askı Tertibatı : 266800	Tk.	45,80	18,64	20,50	24,23	2,42	2,67	3,15	7,49	8,24	9,74
	Cift Askı Tertibatı : 477000	Tk.	71,94	19,77	21,75	25,70	2,57	2,83	3,34	7,95	8,75	10,34
11.8	GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	16,64	17,47	19,22	22,71	2,27	2,50	2,95	7,02	7,72	9,13
	Tek Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	28,25	18,64	20,50	24,23	2,42	2,67	3,15	7,49	8,24	9,74
	Tek Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	50,66	19,77	21,75	25,70	2,57	2,83	3,34	7,95	8,75	10,34
	Cift Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	41,31	23,47	25,82	30,51	3,05	3,36	3,97	9,43	10,37	12,26
	Cift Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	51,55	24,73	27,20	32,15	3,21	3,54	4,18	9,94	10,93	12,92
	Cift Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	88,15	26,38	29,02	34,29	3,43	3,77	4,46	10,60	11,66	13,78
	NOT:Yukarıdaki tertibat bedelleri Al Klemplidir. 477000 (hawk)Tek ve Çift Gergi Tertibatında Presli Topbaşı parçası kullanılması halinde bunlara ait Birim Fiyatlardan maktuen MALZEME sütunundaki bedel düşülerek , Poz 10.2 deki Presli Topbaşı bedeli ilave edilir.		42,40									
11.9	ASKI VEYA GERGİ TAKIMI : (İZOLATÖRLERİYLE KOMPLE) (Poz 11.6 daki izolatör ile Poz 11.7 ve 11.8 ' deki Askı veya Gergi tertibatından meydana gelen komple Askı veya Gergi Takımı.)											
12	İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU											
	7.2 KV	Ad.	42,13	7,89	8,68	10,26	1,03	1,13	1,33	3,17	3,49	4,12
	24 KV	Ad.	42,13	7,89	8,68	10,26	1,03	1,13	1,33	3,17	3,49	4,12
	30 KV	Ad.	42,13	8,90	9,79	11,57	1,16	1,27	1,50	3,58	3,94	4,65
	36 KV	Ad.	42,13	8,90	9,79	11,57	1,16	1,27	1,50	3,58	3,94	4,65
13	İZOLE PENS											
	7.2 KV	Ad.	51,00	8,24	9,06	10,71	1,07	1,18	1,39	3,31	3,64	4,30
	24 KV	Ad.	51,00	8,24	9,06	10,71	1,07	1,18	1,39	3,31	3,64	4,30
	30 KV	Ad.	51,00	8,90	9,79	11,57	1,16	1,27	1,50	3,58	3,94	4,65
	36 KV	Ad.	51,00	8,90	9,79	11,57	1,16	1,27	1,50	3,58	3,94	4,65
13.1	İZOLE ELDİVEN											
	36 kV için	Cift	176,12									
13.2	İZOLE HALI											
	36 kV için	m^2	49,00									
13.3	İZOLE SEHPA											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Şek. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 kV için	Ad.	84,23									
14	MEKANIK İRTIBAT TELI											
	Mekanik İrtibat Teli	Kg.	3,07	15,09	16,60	19,62	0,07	0,08	0,10	6,00	6,60	7,80
14.1	ASKI TELI (ÇELIK HALAT)											
	Askı teli (çelik tel)	Kg.	1,89	1,72	1,72	1,72						
15	PARAFUDRLAR											
15.1	SIC PARAFUDR											
	0.280 KV 5 KA	Ad.	1,34	27,23	29,95	35,40	3,54	3,89	4,60	10,95	12,05	14,24
	1 KV 2.5 KA	Ad.	1,49	27,23	29,95	35,40	3,54	3,89	4,60	10,95	12,05	14,24
	1 KV 5 KA	Ad.	1,56	27,23	29,95	35,40	3,54	3,89	4,60	10,95	12,05	14,24
	6 KV 5 KA	Ad.	7,20	47,57	52,33	61,84	6,18	6,80	8,04	19,12	21,03	24,86
	7.2 KV 5 KA	Ad.	7,20	47,57	52,33	61,84	6,18	6,80	8,04	19,12	21,03	24,86
	10 KV 5 KA	Ad.	8,18	60,38	66,42	78,49	7,85	8,63	10,20	24,27	26,70	31,55
	12 KV 5 KA	Ad.	9,70	60,38	66,42	78,49	7,85	8,63	10,20	24,27	26,70	31,55
	15 KV 5 KA	Ad.	9,70	60,38	66,42	78,49	7,85	8,63	10,20	24,27	26,70	31,55
	24 KV 5 KA	Ad.	11,36	66,38	73,02	86,29	8,63	9,49	11,22	26,69	29,36	34,70
	30 KV 5 KA	Ad.	13,20	117,68	129,45	152,98	15,30	16,83	19,89	47,31	52,04	61,50
	30 KV 10 KA	Ad.	18,28	169,01	185,91	219,71	21,97	24,17	28,56	67,94	74,73	88,32
	36 KV 5 KA	Ad.	15,52	117,68	129,45	152,98	15,30	16,83	19,89	47,31	52,04	61,50
	36 KV 10 KA	Ad.	20,51	169,01	185,91	219,71	21,97	24,17	28,56	67,94	74,73	88,32
15.2	METAL OKSIT (ZNO) PARAFUDR											
	6 KV 5 KA	Ad.	32,75	47,57	52,33	61,84	6,18	6,80	8,04	19,12	21,03	24,86
	7.2 KV 5 KA	Ad.	32,75	47,57	52,33	61,84	6,18	6,80	8,04	19,12	21,03	24,86
	10 KV 5 KA	Ad.	37,21	60,38	66,42	78,49	7,85	8,63	10,20	24,27	26,70	31,55
	12 KV 5 KA	Ad.	44,09	60,38	66,42	78,49	7,85	8,63	10,20	24,27	26,70	31,55
	15 KV 5 KA	Ad.	44,09	60,38	66,42	78,49	7,85	8,63	10,20	24,27	26,70	31,55
	24 KV 5 KA	Ad.	51,62	66,38	73,02	86,29	8,63	9,49	11,22	26,69	29,36	34,70
	30 KV 5 KA	Ad.	55,27	117,68	129,45	152,98	15,30	16,83	19,89	47,31	52,04	61,50
	30 KV 10 KA	Ad.	69,30	169,01	185,91	219,71	21,97	24,17	28,56	67,94	74,73	88,32
	36 KV 5 KA	Ad.	65,05	117,68	129,45	152,98	15,30	16,83	19,89	47,31	52,04	61,50
	36 KV 10 KA	Ad.	77,70	169,01	185,91	219,71	21,97	24,17	28,56	67,94	74,73	88,32
	NOT :1) Montaj bedelleri parafudrun direğe hücreye veya tabloya montajı halinde değişmez.											
16	RÖLELER (Diğer röleler için Poz : 24.7.2 bak)											
16.1	VII - Bucholz Rölesi	Ad.	177,58									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.2	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre	Ad.	115,42									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.3	IX - Alkollu veya Civalı Termometre	Ad.	10,27									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
17.1	DAHILI TIP ADI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	368,40	366,00	402,60	475,80	35,19	38,71	45,75	206,10	226,70	267,90
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	390,20	366,20	402,80	476,10	35,32	38,85	45,92	206,10	226,70	267,90
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	585,40	367,60	404,40	477,90	36,49	40,14	47,44	206,10	226,70	267,90
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	404,60	366,30	402,90	476,20	35,41	38,95	46,03	206,10	226,70	267,90
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	428,50	366,40	403,00	476,30	35,55	39,11	46,22	206,10	226,70	267,90
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	642,70	414,00	455,40	538,20	36,84	40,52	47,89	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	433,10	412,50	453,80	536,30	35,58	39,14	46,25	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	642,70	414,00	455,40	538,20	36,84	40,52	47,89	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	713,90	414,60	456,10	539,00	37,27	41,00	48,45	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	673,70	414,30	455,70	538,60	37,02	40,72	48,13	235,50	259,10	306,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.142,40	417,80	459,60	543,10	39,84	43,82	51,79	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	480,70	418,10	459,90	543,50	40,09	44,10	52,12	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	493,10	418,20	460,00	543,70	40,16	44,18	52,21	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	509,00	418,30	460,10	543,80	40,25	44,28	52,33	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	726,30	419,90	461,90	545,90	41,56	45,72	54,03	235,50	259,10	306,20
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	620,00	517,70	569,50	673,00	46,15	50,77	60,00	294,40	323,80	382,70
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	636,30	517,80	569,60	673,10	46,25	50,88	60,13	294,40	323,80	382,70
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	636,30	517,80	569,60	673,10	46,25	50,88	60,13	294,40	323,80	382,70
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	786,50	518,90	570,80	674,60	47,15	51,87	61,30	294,40	323,80	382,70
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	832,80	519,30	571,20	675,10	47,43	52,17	61,66	294,40	323,80	382,70
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	849,10	519,40	571,30	675,20	47,53	52,28	61,79	294,40	323,80	382,70
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.156,80	521,70	573,90	678,20	49,37	54,31	64,18	294,40	323,80	382,70
17.1.1	DAHILI TIP ADI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	482,60	366,80	403,50	476,80	35,88	39,47	46,64	206,00	226,60	267,80
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	511,00	367,10	403,80	477,20	36,05	39,66	46,87	206,10	226,70	267,90
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	766,60	369,00	405,90	479,70	37,58	41,34	48,85	206,10	226,70	267,90
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	529,90	367,20	403,90	477,40	36,16	39,78	47,01	206,10	226,70	267,90
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	560,90	367,40	404,10	477,60	36,35	39,99	47,26	206,10	226,70	267,90
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	841,50	415,50	457,10	540,20	38,03	41,83	49,44	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	567,20	413,50	454,90	537,60	36,38	40,02	47,29	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	841,50	415,50	457,10	540,20	38,03	41,83	49,44	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	935,00	416,20	457,80	541,10	38,59	42,45	50,17	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	882,40	415,80	457,40	540,50	38,28	42,11	49,76	235,50	259,10	306,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.495,90	420,40	462,40	546,50	41,96	46,16	54,55	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	629,40	419,20	461,10	545,00	40,98	45,08	53,27	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	645,70	419,30	461,20	545,10	41,08	45,19	53,40	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	666,60	419,50	461,50	545,40	41,20	45,32	53,56	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	951,10	421,60	463,80	548,10	42,91	47,20	55,78	235,50	259,10	306,20
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	812,10	519,10	571,00	674,80	47,30	52,03	61,49	294,40	323,80	382,70
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	833,20	519,30	571,20	675,10	47,43	52,17	61,66	294,40	323,80	382,70
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	833,20	519,30	571,20	675,10	47,43	52,17	61,66	294,40	323,80	382,70
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.030,00	520,80	572,90	677,00	48,61	53,47	63,19	294,40	323,80	382,70
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.090,70	521,20	573,30	677,60	48,97	53,87	63,66	294,40	323,80	382,70
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.111,90	521,40	573,50	677,80	49,10	54,01	63,83	294,40	323,80	382,70
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.514,80	524,40	576,80	681,70	51,52	56,67	66,98	294,40	323,80	382,70
17.2	DAHILI TIP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	499,20	418,20	460,00	543,70	40,20	44,22	52,26	235,50	259,10	306,20
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	517,50	418,40	460,20	543,90	40,31	44,34	52,40	235,50	259,10	306,20
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	795,50	420,50	462,60	546,70	41,97	46,17	54,56	235,50	259,10	306,20
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	536,00	418,50	460,40	544,10	40,42	44,46	52,55	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	555,70	418,70	460,60	544,30	40,54	44,59	52,70	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	854,30	420,90	463,00	547,20	42,33	46,56	55,03	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	601,50	419,00	460,90	544,70	40,81	44,89	53,05	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	854,30	420,90	463,00	547,20	42,33	46,56	55,03	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	968,20	421,80	464,00	548,30	43,01	47,31	55,91	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	899,70	421,20	463,30	547,60	42,60	46,86	55,38	235,50	259,10	306,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.339,80	424,50	467,00	551,90	45,24	49,76	58,81	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	617,90	471,70	518,90	613,20	46,14	50,75	59,98	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	634,70	471,80	519,00	613,30	46,24	50,86	60,11	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	636,30	471,80	519,00	613,30	46,25	50,88	60,13	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	999,10	474,50	522,00	616,90	48,43	53,27	62,96	264,90	291,40	344,40
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	742,20	573,50	630,90	745,60	54,01	59,41	70,21	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	758,10	573,60	631,00	745,70	54,11	59,52	70,34	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	763,50	573,70	631,10	745,80	54,14	59,55	70,38	323,90	356,30	421,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	934,40	575,00	632,50	747,50	55,17	60,69	71,72	323,90	356,30	421,10
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	987,80	575,40	632,90	748,00	55,49	61,04	72,14	323,90	356,30	421,10
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.121,10	576,40	634,00	749,30	56,29	61,92	73,18	323,90	356,30	421,10
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.388,30	578,40	636,20	751,90	57,89	63,68	75,26	323,90	356,30	421,10
17.2.1	DAHILI TIP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	632,70	419,20	461,10	545,00	41,00	45,10	53,30	235,50	259,10	306,20
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	656,00	419,40	461,30	545,20	41,14	45,25	53,48	235,50	259,10	306,20
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.008,40	422,10	464,30	548,70	43,25	47,58	56,23	235,50	259,10	306,20
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	681,00	419,60	461,60	545,50	41,29	45,42	53,68	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	706,00	419,80	461,80	545,70	41,44	45,58	53,87	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.085,20	422,60	464,90	549,40	43,71	48,08	56,82	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	764,10	420,20	462,20	546,30	41,79	45,97	54,33	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.085,20	422,60	464,90	549,40	43,71	48,08	56,82	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.229,80	423,70	466,10	550,80	44,58	49,04	57,95	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.142,90	423,10	465,40	550,00	44,06	48,47	57,28	235,50	259,10	306,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.702,20	427,30	470,00	555,50	47,41	52,15	61,63	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	788,00	472,90	520,20	614,80	47,16	51,88	61,31	264,90	291,40	344,40
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	809,40	473,10	520,40	615,00	47,29	52,02	61,48	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	811,40	473,10	520,40	615,00	47,30	52,03	61,49	264,90	291,40	344,40
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.274,20	476,60	524,30	619,60	50,08	55,09	65,10	265,00	291,50	344,50
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	950,80	575,10	632,60	747,60	55,27	60,80	71,85	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	971,20	575,20	632,70	747,80	55,39	60,93	72,01	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	978,20	575,30	632,80	747,90	55,43	60,97	72,06	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.197,00	576,90	634,60	750,00	56,74	62,41	73,76	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.265,40	577,40	635,10	750,60	57,15	62,87	74,30	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.436,40	578,70	636,60	752,30	58,18	64,00	75,63	323,80	356,20	420,90
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.778,40	581,30	639,40	755,70	60,23	66,25	78,30	323,80	356,20	420,90
17.3	DAHILI TIP SIGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	479,30	418,10	459,90	543,50	40,08	44,09	52,10	235,50	259,10	306,20
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	506,20	418,30	460,10	543,80	40,24	44,26	52,31	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	525,90	418,40	460,20	543,90	40,36	44,40	52,47	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	730,60	420,00	462,00	546,00	41,58	45,74	54,05	235,50	259,10	306,20

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	528,30	418,50	460,40	544,10	40,37	44,41	52,48	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	733,30	420,00	462,00	546,00	41,60	45,76	54,08	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	825,30	420,70	462,80	546,90	42,15	46,37	54,80	235,50	259,10	306,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.089,50	422,70	465,00	549,50	43,74	48,11	56,86	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	614,10	471,60	518,80	613,10	46,12	50,73	59,96	264,90	291,40	344,40
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	627,80	471,70	518,90	613,20	46,20	50,82	60,06	264,90	291,40	344,40
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	818,90	473,20	520,50	615,20	47,34	52,07	61,54	265,00	291,50	344,50
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	756,50	573,60	631,00	745,70	54,10	59,51	70,33	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	784,60	573,80	631,20	745,90	54,27	59,70	70,55	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	867,40	574,50	632,00	746,90	54,77	60,25	71,20	323,90	356,30	421,10
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	928,00	574,90	632,40	747,40	55,13	60,64	71,67	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	968,40	575,20	632,70	747,80	55,37	60,91	71,98	323,80	356,20	420,90
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.129,70	576,40	634,00	749,30	56,34	61,97	73,24	323,80	356,20	420,90
17.3.1	DAHILI TIP SIGORTALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	627,90	419,20	461,10	545,00	40,97	45,07	53,26	235,50	259,10	306,20
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	660,10	419,50	461,50	545,40	41,16	45,28	53,51	235,60	259,20	306,30
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	685,90	419,60	461,60	545,50	41,32	45,45	53,72	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	952,60	421,60	463,80	548,10	42,92	47,21	55,80	235,50	259,10	306,20
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	688,90	419,70	461,70	545,60	41,33	45,46	53,73	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	956,20	421,70	463,90	548,20	42,94	47,23	55,82	235,50	259,10	306,20
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.076,20	422,60	464,90	549,40	43,66	48,03	56,76	235,50	259,10	306,20
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.420,70	425,20	467,70	552,80	45,73	50,30	59,45	235,50	259,10	306,20
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	803,40	473,10	520,40	615,00	47,25	51,98	61,43	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	821,20	473,20	520,50	615,20	47,36	52,10	61,57	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.071,10	475,10	522,60	617,60	48,86	53,75	63,52	265,00	291,50	344,50
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	990,70	575,40	632,90	748,00	55,51	61,06	72,16	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.027,60	575,70	633,30	748,40	55,73	61,30	72,45	323,90	356,30	421,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.135,90	576,50	634,20	749,50	56,38	62,02	73,29	323,90	356,30	421,10
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.215,20	577,10	634,80	750,20	56,85	62,54	73,91	323,90	356,30	421,10
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.268,10	577,50	635,30	750,80	57,17	62,89	74,32	323,90	356,30	421,10
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.479,30	579,00	636,90	752,70	58,44	64,28	75,97	323,80	356,20	420,90
17.4	DAHILI TIP SIGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSIYONERLER)EPOKSI											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	606,50	471,60	518,80	613,10	46,07	50,68	59,89	265,00	291,50	344,50
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	627,50	471,70	518,90	613,20	46,20	50,82	60,06	264,90	291,40	344,40
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	653,20	471,90	519,10	613,50	46,35	50,99	60,26	264,90	291,40	344,40
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	893,30	473,70	521,10	615,80	47,79	52,57	62,13	264,90	291,40	344,40
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	654,20	471,90	519,10	613,50	46,36	51,00	60,27	264,90	291,40	344,40
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	893,30	473,70	521,10	615,80	47,79	52,57	62,13	264,90	291,40	344,40
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	985,10	474,40	521,80	616,70	48,34	53,17	62,84	264,90	291,40	344,40
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.207,10	476,10	523,70	618,90	49,67	54,64	64,57	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	740,10	481,50	529,70	626,00	54,00	59,40	70,20	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	755,00	481,60	529,80	626,10	54,09	59,50	70,32	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	990,60	483,40	531,70	628,40	55,51	61,06	72,16	265,00	291,50	344,50
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	897,70	587,10	645,80	763,20	64,87	71,36	84,33	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	912,00	587,20	645,90	763,40	64,96	71,46	84,45	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	957,80	587,50	646,30	763,80	65,23	71,75	84,80	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.044,80	588,20	647,00	764,70	65,75	72,33	85,48	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.131,80	588,80	647,70	765,40	66,28	72,91	86,16	323,80	356,20	420,90
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.305,90	590,20	649,20	767,30	67,32	74,05	87,52	323,90	356,30	421,10
17.4.1	DAHILI TIP SIGORTALI TOPRAKLAMALI											

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	772,90	472,80	520,10	614,60	47,07	51,78	61,19	264,90	291,40	344,40
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	801,00	473,00	520,30	614,90	47,24	51,96	61,41	264,90	291,40	344,40
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	833,70	473,30	520,60	615,30	47,43	52,17	61,66	265,00	291,50	344,50
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.140,00	475,60	523,20	618,30	49,27	54,20	64,05	265,00	291,50	344,50
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	835,00	473,30	520,60	615,30	47,44	52,18	61,67	265,00	291,50	344,50
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.140,00	475,60	523,20	618,30	49,27	54,20	64,05	265,00	291,50	344,50
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.257,10	476,50	524,20	619,50	49,97	54,97	64,96	265,00	291,50	344,50
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.540,50	478,60	526,50	622,20	51,67	56,84	67,17	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	957,40	483,10	531,40	628,00	55,31	60,84	71,90	264,90	291,40	344,40
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	976,70	483,30	531,60	628,30	55,42	60,96	72,05	265,00	291,50	344,50
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.281,30	485,60	534,20	631,30	57,25	62,98	74,43	265,00	291,50	344,50
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.106,40	588,70	647,60	765,30	66,12	72,73	85,96	323,90	356,30	421,10
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.124,30	588,80	647,70	765,40	66,23	72,85	86,10	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.180,70	589,20	648,10	766,00	66,57	73,23	86,54	323,80	356,20	420,90
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.288,00	590,00	649,00	767,00	67,21	73,93	87,37	323,80	356,20	420,90
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.395,30	590,80	649,90	768,00	67,86	74,65	88,22	323,80	356,20	420,90
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	1.609,90	592,40	651,60	770,10	69,15	76,07	89,90	323,80	356,20	420,90
17.4.1.1	DAHILI TIP TOPRAKLAMA TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)											
	7.2 KV 8 KA	Ad.	257,40	210,50	231,60	273,70	21,21	23,33	27,57	117,80	129,60	153,10
	12 KV 12.5 KA	Ad.	257,40	210,50	231,60	273,70	21,21	23,33	27,57	117,80	129,60	153,10
	12 KV 16 KA	Ad.	257,40	210,50	231,60	273,70	21,21	23,33	27,57	117,80	129,60	153,10
	12 KV 25 KA	Ad.	268,90	210,60	231,70	273,80	21,28	23,41	27,66	117,80	129,60	153,10
	17.5 KV 12.5 KA	Ad.	293,70	211,80	233,00	275,30	22,26	24,49	28,94	117,70	129,50	153,00
	36 KV 12.5 KA	Ad.	395,20	265,90	292,50	345,70	28,70	31,57	37,31	147,20	161,90	191,40
	36 KV 16 KA	Ad.	395,20	265,90	292,50	345,70	28,70	31,57	37,31	147,20	161,90	191,40
	36 KV 25 KA	Ad.	395,20	265,90	292,50	345,70	28,70	31,57	37,31	147,20	161,90	191,40
17.5	HARICI TİP ADI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	615,90	505,80	556,40	657,50	36,62	40,28	47,61	294,40	323,80	382,70
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	615,90	505,80	556,40	657,50	36,62	40,28	47,61	294,40	323,80	382,70
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	658,70	506,10	556,70	657,90	36,87	40,56	47,93	294,40	323,80	382,70
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	676,10	506,20	556,80	658,10	36,98	40,68	48,07	294,40	323,80	382,70
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	676,10	506,20	556,80	658,10	36,98	40,68	48,07	294,40	323,80	382,70
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	790,70	558,30	614,10	725,80	41,83	46,01	54,38	323,80	356,20	420,90
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	799,20	558,30	614,10	725,80	41,88	46,07	54,44	323,80	356,20	420,90
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	948,90	704,20	774,60	915,50	48,12	52,93	62,56	412,20	453,40	535,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.006,50	704,60	775,10	916,00	48,47	53,32	63,01	412,20	453,40	535,90
17.6	HARICI TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	661,10	557,30	613,00	724,50	41,05	45,16	53,37	323,80	356,20	420,90
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	661,10	557,30	613,00	724,50	41,05	45,16	53,37	323,80	356,20	420,90
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	704,70	557,60	613,40	724,90	41,31	45,44	53,70	323,80	356,20	420,90
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	721,10	557,80	613,60	725,10	41,41	45,55	53,83	323,90	356,30	421,10
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	721,10	557,80	613,60	725,10	41,41	45,55	53,83	323,90	356,30	421,10
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	799,80	611,00	672,10	794,30	47,23	51,95	61,40	353,30	388,60	459,30
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	844,40	611,40	672,50	794,80	47,50	52,25	61,75	353,30	388,60	459,30
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	969,20	667,10	733,80	867,20	55,32	60,85	71,92	382,70	421,00	497,50
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.051,50	667,80	734,60	868,10	55,81	61,39	72,55	382,70	421,00	497,50

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.7	HARICI TIP SIGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	751,10	650,00	715,00	845,00	41,59	45,75	54,07	382,70	421,00	497,50
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	809,40	650,40	715,40	845,50	41,94	46,13	54,52	382,70	421,00	497,50
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	823,20	650,50	715,60	845,70	42,02	46,22	54,63	382,70	421,00	497,50
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	823,20	650,50	715,60	845,70	42,02	46,22	54,63	382,70	421,00	497,50
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	940,00	704,10	774,50	915,30	48,07	52,88	62,49	412,20	453,40	535,90
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	964,50	704,30	774,70	915,60	48,22	53,04	62,69	412,20	453,40	535,90
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.164,10	760,60	836,70	988,80	56,49	62,14	73,44	441,60	485,80	574,10
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.201,80	760,90	837,00	989,20	56,71	62,38	73,72	441,60	485,80	574,10
17.8	HARICI TIP SIGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	796,30	703,00	773,30	913,90	47,21	51,93	61,37	412,20	453,40	535,90
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	852,00	703,40	773,70	914,40	47,54	52,29	61,80	412,10	453,30	535,70
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	868,40	703,60	774,00	914,70	47,64	52,40	61,93	412,20	453,40	535,90
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	868,40	703,60	774,00	914,70	47,64	52,40	61,93	412,20	453,40	535,90
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	985,20	759,30	835,20	987,10	55,41	60,95	72,03	441,60	485,80	574,10
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.009,50	759,40	835,30	987,20	55,56	61,12	72,23	441,60	485,80	574,10
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.196,90	773,30	850,60	1.005,30	66,67	73,34	86,67	441,60	485,80	574,10
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.246,80	773,70	851,10	1.005,80	66,97	73,67	87,06	441,60	485,80	574,10
17.8.1	DAHILI TIP SIGORTA GRUBU											
	12 KV 630 A	Tk.	170,20	209,90	230,90	272,90	20,69	22,76	26,90	117,80	129,60	153,10
	17.5 KV 630 A	Tk.	198,50	210,10	231,10	273,10	20,86	22,95	27,12	117,80	129,60	153,10
	36 KV 630 A	Tk.	255,40	256,50	282,20	333,50	21,20	23,32	27,56	147,20	161,90	191,40
17.9	DAHILI VE HARICI TIP O.G.SIGORTA PATRONLARI :											
	7.2 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	38,44				0,441	0,485	0,574			
	7.2 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	40,37				0,441	0,485	0,574			
	7.2 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	42,87				0,441	0,485	0,574			
	7.2 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	83,39				0,441	0,485	0,574			
	7.2 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	89,36				0,441	0,485	0,574			
	7.2 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	89,36				0,441	0,485	0,574			
	12 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	38,44				0,441	0,485	0,574			
	12 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	40,37				0,441	0,485	0,574			
	12 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	42,87				0,441	0,485	0,574			
	12 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	83,39				0,441	0,485	0,574			
	12 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	89,36				0,441	0,485	0,574			
	12 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	89,36				0,441	0,485	0,574			
	17.5 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	40,37				0,441	0,485	0,574			
	17.5 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	41,96				0,441	0,485	0,574			
	17.5 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	44,71				0,441	0,485	0,574			
	17.5 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	86,15				0,441	0,485	0,574			
	17.5 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	93,78				0,441	0,485	0,574			
	24 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	40,37				0,441	0,485	0,574			
	24 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	41,96				0,441	0,485	0,574			
	24 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	44,71				0,441	0,485	0,574			
	24 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	86,15				0,441	0,485	0,574			
	24 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	93,78				0,441	0,485	0,574			
	36 KV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	41,96				0,441	0,485	0,574			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV 25 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	43,89				0,441	0,485	0,574			
	36 KV 30-40 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	46,56				0,441	0,485	0,574			
	36 KV 63 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	89,36				0,441	0,485	0,574			
	36 KV 75 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	98,34				0,441	0,485	0,574			
	NOT : 1 - Sigorta patronları optik göstergeli olmadığı taktirde malzeme bedelinden % 30 dusurulur.											
	2 - Zaruri hallerde teslim alınacak sigorta sigorta patronları için malzeme bedeli ile nakliye ihzarat bedeli ödenir.											
17.10	AYIRICI(SEKSİYONER)KUMANDA TERTİBATI											
	BOBİNLİ	Ad.	160,17									
	BOBİNSİZ	Ad.	108,12									
17.11	O.G. GUÇ AYIRICILARI (SEKSİYONERLERİ)											
	DAHILI TIP SIGORTALI O.G. GUÇ AYIRICILARI (SEKSIYONERLERI)											
	7.2 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.337,70	615,90	677,50	800,70	51,11	56,22	66,44	353,30	388,60	459,30
	7.2 KV 400 A 20 MWA	Ad.	2.488,90	617,00	678,70	802,10	52,02	57,22	67,63	353,30	388,60	459,30
	12 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.337,70	615,90	677,50	800,70	51,11	56,22	66,44	353,30	388,60	459,30
	12 KV 400 A 20 MWA	Ad.	2.488,90	617,00	678,70	802,10	52,02	57,22	67,63	353,30	388,60	459,30
	17.5 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.719,50	625,40	687,90	813,00	58,75	64,63	76,38	353,30	388,60	459,30
	17.5 KV 400 A 20 MWA	Ad.	2.862,60	626,50	689,20	814,50	59,61	65,57	77,49	353,30	388,60	459,30
	24 KV 400 A 10 MWA	Ad.	2.719,50	625,40	687,90	813,00	58,75	64,63	76,38	353,30	388,60	459,30
	24 KV 400 A 20 MWA	Ad.	2.862,60	626,50	689,20	814,50	59,61	65,57	77,49	353,30	388,60	459,30
	36 KV 400 A 10 MWA	Ad.	3.180,70	729,70	802,70	948,60	68,59	75,45	89,17	412,10	453,30	535,70
	36 KV 400 A 20 MWA	Ad.	3.339,60	730,90	804,00	950,20	69,54	76,49	90,40	412,10	453,30	535,70
18	SENKRONIZASYON TERTİBATI											
18.1	Senkronoskoplu Tip	Ad.	342,90	235,40	258,90	306,00	30,60	33,66	39,78	78,90	86,80	102,60
18.2	Lambalı Tip	Ad.	228,70	235,40	258,90	306,00	30,60	33,66	39,78	78,90	86,80	102,60
19	SİGORTALAR											
19.1	A.G HAVA HATTI SİGORTASI											
	25 A	Ad.	7,35	27,62	30,38	35,91	3,59	3,95	4,67	9,25	10,18	12,03
	35 A	Ad.	7,35	27,62	30,38	35,91	3,59	3,95	4,67	9,25	10,18	12,03
	50 A	Ad.	9,76	31,18	34,30	40,53	4,05	4,46	5,27	10,45	11,50	13,59
	63 A	Ad.	9,76	31,18	34,30	40,53	4,05	4,46	5,27	10,45	11,50	13,59
19.2	DAHILI TIP BUŞONLU TABLO VEYA DUVAR TIPI A.G SIGORTASI											
	25 A	Ad.	3,93	12,78	14,06	16,61	1,66	1,83	2,16	4,28	4,71	5,56
	35 A	Ad.	5,37	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	63 A	Ad.	5,37	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	80 A	Ad.	11,58	16,52	18,17	21,48	2,15	2,36	2,79	5,53	6,08	7,19
	100 A	Ad.	11,58	16,52	18,17	21,48	2,15	2,36	2,79	5,53	6,08	7,19

TURİZM A.Ş. Yön.Kri.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
19.3	DAHILI TIP BIÇAKLI A.G SIGORTASI (PUANYELI)											
	6 A	Ad.	5,86	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	100 A	Ad.	8,77	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	125 A	Ad.	8,77	18,38	20,22	23,89	2,39	2,63	3,11	6,16	6,78	8,01
	200 A	Ad.	13,42	18,38	20,22	23,89	2,39	2,63	3,11	6,16	6,78	8,01
	224 A	Ad.	23,35	19,98	21,98	25,97	2,60	2,86	3,38	6,69	7,36	8,70
	400 A	Ad.	23,35	19,98	21,98	25,97	2,60	2,86	3,38	6,69	7,36	8,70
	425 A	Ad.	36,64	27,23	29,95	35,40	3,54	3,89	4,60	9,12	10,03	11,86
	630 A	Ad.	36,64	27,23	29,95	35,40	3,54	3,89	4,60	9,12	10,03	11,86
	(yeni ihalelerde kullanılacaktır.)											
19.3.1	16 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	20 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	25 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	32 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	40 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	50 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	63 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	80 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	100 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	125 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	160 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	3,52	2,91	3,20	3,78	0,378	0,416	0,491	2,44	2,68	3,17
	80 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,34	3,65	4,02	4,75	0,475	0,523	0,618	3,06	3,37	3,98
	100 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,34	3,65	4,02	4,75	0,475	0,523	0,618	3,06	3,37	3,98
	125 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,34	3,65	4,02	4,75	0,475	0,523	0,618	3,06	3,37	3,98
	160 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,34	3,65	4,02	4,75	0,475	0,523	0,618	3,06	3,37	3,98
	200 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,34	3,65	4,02	4,75	0,475	0,523	0,618	3,06	3,37	3,98
	250 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,34	3,65	4,02	4,75	0,475	0,523	0,618	3,06	3,37	3,98
	125 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,30	4,36	4,80	5,67	0,567	0,624	0,737	3,65	4,02	4,75
	160 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,30	4,36	4,80	5,67	0,567	0,624	0,737	3,65	4,02	4,75
	200 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,30	4,36	4,80	5,67	0,567	0,624	0,737	3,65	4,02	4,75
	250 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,30	4,36	4,80	5,67	0,567	0,624	0,737	3,65	4,02	4,75
	315 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,30	4,36	4,80	5,67	0,567	0,624	0,737	3,65	4,02	4,75
	400 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,30	4,36	4,80	5,67	0,567	0,624	0,737	3,65	4,02	4,75
	315 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	15,45	5,80	6,38	7,54	0,754	0,829	0,980	4,86	5,35	6,32
	400 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	15,45	5,80	6,38	7,54	0,754	0,829	0,980	4,86	5,35	6,32
	500 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	15,45	5,80	6,38	7,54	0,754	0,829	0,980	4,86	5,35	6,32
	630 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	15,45	5,80	6,38	7,54	0,754	0,829	0,980	4,86	5,35	6,32
19.3.2	00 Boy 160 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	3,76	7,24	7,96	9,41	0,941	1,035	1,223	6,06	6,67	7,88
	1Boy 250 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	8,81	8,73	9,60	11,35	1,135	1,249	1,476	7,31	8,04	9,50
	2 Boy 400 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	12,13	11,61	12,77	15,09	1,509	1,660	1,962	9,72	10,69	12,64
	3 Boy 630 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	17,76	14,54	15,99	18,90	1,890	2,079	2,457	12,18	13,40	15,83
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERI											
20.1	ILBANK "B" TIPI AYDINLATMA ARMATURU (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	6,16	37,83	41,61	49,18	4,92	5,41	6,39	9,50	10,45	12,35
	Beton Direklerde	Ad.	6,16	54,35	59,79	70,66	7,07	7,77	9,19	13,66	15,03	17,76
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,16	42,41	46,65	55,13	5,51	6,06	7,17	10,66	11,73	13,86
20.2	ILBANK "A" TIPI AYDINLATMA ARMATURU (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Demir Direklerde	Ad.	6,16	37,83	41,61	49,18	4,92	5,41	6,39	9,50	10,45	12,35
	Beton Direklerde	Ad.	6,16	54,35	59,79	70,66	7,07	7,77	9,19	13,66	15,03	17,76
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	6,16	42,41	46,65	55,13	5,51	6,06	7,17	10,66	11,73	13,86
20.2.1	TEK TIPI AYDINLATMA ARMATURU (100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde	Ad.	3,43	37,83	41,61	49,18	4,92	5,41	6,39	9,50	10,45	12,35
	Beton Direklerde	Ad.	3,43	54,35	59,79	70,66	7,07	7,77	9,19	13,66	15,03	17,76
	Ağaç Direklerde	Ad.	3,43	28,48	31,33	37,02	3,70	4,07	4,81	7,16	7,88	9,31
20.3	FLUORESANT AYDINLATMA ARMATURLERI (Ampülü hariç)											
	Demir ve Ağaç Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	16,42	42,41	46,65	55,13	5,51	6,06	7,17	10,66	11,73	13,86
	1 X 20 W	Ad.	25,96	42,41	46,65	55,13	5,51	6,06	7,17	10,66	11,73	13,86
	2 X 20 W	Ad.	28,15	45,25	49,78	58,83	5,88	6,47	7,65	11,37	12,51	14,78
	1 X 40 W	Ad.	35,03	42,41	46,65	55,13	5,51	6,06	7,17	10,66	11,73	13,86
	2 X 40 W	Ad.	37,97	45,25	49,78	58,83	5,88	6,47	7,65	11,37	12,51	14,78
	3 X 40 W	Ad.	39,96	51,58	56,74	67,05	6,71	7,38	8,72	12,96	14,26	16,85
	Beton Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	16,42	75,40	82,94	98,02	9,80	10,78	12,74	18,94	20,83	24,62
	1 X 20 W	Ad.	25,96	75,40	82,94	98,02	9,80	10,78	12,74	18,94	20,83	24,62
	2 X 20 W	Ad.	28,15	78,53	86,38	102,09	10,21	11,23	13,27	19,73	21,70	25,65
	1 X 40 W	Ad.	35,03	75,40	82,94	98,02	9,80	10,78	12,74	18,94	20,83	24,62
	2 X 40 W	Ad.	37,97	78,53	86,38	102,09	10,21	11,23	13,27	19,73	21,70	25,65
	3 X 40 W	Ad.	39,96	84,43	92,87	109,76	10,98	12,07	14,27	21,21	23,33	27,57
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna :											
	2 X 11 W	Ad.	16,42	45,25	49,78	58,83	5,88	6,47	7,65	11,37	12,51	14,78
	1 X 20 W	Ad.	25,96	45,25	49,78	58,83	5,88	6,47	7,65	11,37	12,51	14,78
	2 X 20 W	Ad.	28,15	51,58	56,74	67,05	6,71	7,38	8,72	12,96	14,26	16,85
	1 X 40 W	Ad.	35,03	45,25	49,78	58,83	5,88	6,47	7,65	11,37	12,51	14,78
	2 X 40 W	Ad.	37,97	51,58	56,74	67,05	6,71	7,38	8,72	12,96	14,26	16,85
	3 X 40 W	Ad.	39,96	60,38	66,42	78,49	7,85	8,63	10,20	15,17	16,69	19,72
20.4	CIVA BUHARLI AYDINLATMA ARMATURLERI DEMIR , AGAÇ VE BETON DIREKLERDE (AMPULU HARIÇ)											
	Yüksek Basınçlı Cam Elyaf Takviyeli Polyester Gövde ve kuyruklu.											
	125 W	Ad.	25,48	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	250 W	Ad.	46,10	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	400 W	Ad.	68,52	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	Yüksek Basınçlı Alüminyum Sıvama Gövde ve kuyruk (veya Al.Döküm Kuyruklu)											
	125 W	Ad.	30,46	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
	250 W	Ad.	58,57	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
	400 W	Ad.	85,17	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
	Yüksek Basınçlı Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	125 W	Ad.	34,28	96,59	106,25	125,57	12,56	13,81	16,32	24,27	26,70	31,55
	250 W	Ad.	72,71	96,59	106,25	125,57	12,56	13,81	16,32	24,27	26,70	31,55
	400 W	Ad.	102,13	96,59	106,25	125,57	12,56	13,81	16,32	24,27	26,70	31,55
	125 Watt CIVA BUHARLI armatüre ,110 W											
	250 Watt CIVA BUHARLI armatüre,210-215 W											
	400 Watt CIVA BUHARLI armatüre ,350 W											
	Yüksek basınçlı ateşlemesiz tip sodyum											
	buharlı ampülde takılabilir.....											
20.5	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA											
	ARMATÜRLERI,DEMIR , AGAÇ VE BETON											
	DIREKLERDE (AMPULU HARIÇ)											
	Alçak Basınçlı Tip Cam Elyaf Takviyeli											
	Polyester Gövdeli (Komple)											
	35 W	Ad.	34,56	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	55 W	Ad.	42,84	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	90 W	Ad.	55,60	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	Yüksek Basınclı Ateşlemeli Tip Cam Elyaf											
	Takviyeli Polyester Göv.(Komp.)											
	150 W	Ad.	53,53	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	250 W	Ad.	65,77	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	400 W	Ad.	83,12	87,78	96,56	114,11	11,41	12,55	14,83	22,05	24,26	28,67
	Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum											
	Sıvama Gövde ve Al.Döküm Kuyruklu (Komple)											
	150 W	Ad.	58,91	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
	250 W	Ad.	76,39	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
	400 W	Ad.	93,72	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
	Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum											
	Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	150 W	Ad.	85,84	96,59	106,25	125,57	12,56	13,81	16,32	24,27	26,70	31,55
	250 W	Ad.	124,18	96,59	106,25	125,57	12,56	13,81	16,32	24,27	26,70	31,55
	400 W	Ad.	151,56	96,59	106,25	125,57	12,56	13,81	16,32	24,27	26,70	31,55
	110W-210W-215W-350W Sodyum buharlı											
	yüksek basınçlı ateşlemesiz tip ampüllere ait											
	armatürlerin fiyatı POZ NO:20.4 'den ödenir.											
20.5.1.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA											
	ARMATÜRLERI,DEMIR , AGAÇ VE BETON											
	DIREKLERDE (AMPULU HARIÇ)											
	(01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	70 W	Ad.	63,61	101,72	111,89	132,24	13,22	14,55	17,19	25,56	28,12	33,23
	100 W	Ad.	75,30	101,72	111,89	132,24	13,22	14,55	17,19	25,56	28,12	33,23
	150 W	Ad.	83,66	101,72	111,89	132,24	13,22	14,55	17,19	25,56	28,12	33,23
	250 W	Ad.	108,78	101,72	111,89	132,24	13,22	14,55	17,19	25,56	28,12	33,23
	400 W	Ad.	142,26	101,72	111,89	132,24	13,22	14,55	17,19	25,56	28,12	33,23

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
20.5.2.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATURLERI,DEMIR , AGAÇ VE BETON DIREKLERDE (AMPULU HARIÇ) KIRSAL KESIM (01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	50 W	Ad.	54,39	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
	70 W	Ad.	58,57	92,49	101,74	120,24	12,02	13,23	15,63	23,24	25,56	30,21
20.6	AMPULLER											
	Akkor Flamanlı Ampül (100 W)	Ad.	0,34									
	Floresans Ampül (11 W ,Soketli Tip)	Ad.	1,74									
	Floresans Ampül (18 W ,İnce Tip ,Boy: 60 cm.)	Ad.	0,93									
	Floresans Ampül(20 W,Normal Tip,Boy:60 cm.)	Ad.	0,93									
	Floresans Ampül(36 W ,İnce Tip ,Boy:120 cm.)	Ad.	0,97									
	Floresans Ampül(40 W,Normal Tip,Boy:120 cm.)	Ad.	0,97									
	Civa Buharlı Ampül (125 W Yuk.Basınçlı Tip)	Ad.	2,31									
	Civa Buharlı Ampül (250 W Yuk.Basınçlı Tip)	Ad.	5,89									
	Civa Buharlı Ampül (400 W Yuk.Basınçlı Tip)	Ad.	8,62									
	Sodyum Buharlı Ampül (35 W Alc.Basınçlı Tip)	Ad.	10,01									
	Sodyum Buharlı Ampül (55 W Alc.Basınçlı Tip)	Ad.	11,68									
	Sodyum Buharlı Ampül (90 W Alc.Basınçlı Tip)	Ad.	13,62									
	Sod.Buh.Amp.(110 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	10,39									
	Sod.Buh.Amp.(210 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	11,42									
	Sod.Buh.Amp.(350 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.)	Ad.	13,14									
	Sod.Buh.Amp.(150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	10,83									
	Sod.Buh.Amp.(250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	12,06									
	Sod.Buh.Amp.(400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	13,52									
20.6.1.	ŞEFFAF TUP AMPULLER											
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (50 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	9,85									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	10,33									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	11,33									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	13,21									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	14,31									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.)	Ad.	16,52									
21	BAKLAVALI SAC											
	Baklavalı Sac	Kg.	1,32	2,91	3,20	3,78	0,07	0,07	0,09	1,41	1,55	1,83
22	SAC (TRAFO VEYA TEVZI) KOSK											
	Sac (Trafo veya Tevzi) Kösk	Kg.	1,74	8,49	9,34	11,04	0,070	0,077	0,091	4,20	4,62	5,46
	Sac köşk imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin MONTAJ sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödenir.	Kg.		2,89	3,18	3,76						
22.1	KOŞK TIPI OG/AG DAGITIM TRANSFORMA-TOR MERKEZLERI (RMU'LU SACTRAFO KOŞKLERI											
	7.2 - 17.5 kV LUK RING MAIN UNITELI SAC TRAFO KOŞKLERI											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	29.744,00	4.289,00	4.718,00	5.576,00	643,00	707,00	836,00	2.788,00	3.067,00	3.624,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	31.828,00	4.434,00	4.877,00	5.764,00	677,00	745,00	880,00	2.870,00	3.157,00	3.731,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	32.618,00	4.461,00	4.907,00	5.799,00	681,00	749,00	885,00	2.888,00	3.177,00	3.754,00
	36 kV' LUK RING MAIN ÜNİTELİ SAC TRAFO KOŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	38.064,00	4.859,00	5.345,00	6.317,00	771,00	848,00	1.002,00	3.116,00	3.428,00	4.051,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	40.169,00	5.031,00	5.534,00	6.540,00	810,00	891,00	1.053,00	3.215,00	3.537,00	4.180,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	40.947,00	5.088,00	5.597,00	6.614,00	823,00	905,00	1.070,00	3.247,00	3.572,00	4.221,00
22.2	RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (RMU) COMPACT TIP											
	7.2-17.5 kv 630A lik Ring Main Ün.Yük Ay.(RMU) ..... (2YA+1SYA)	Ad.	19.631,00	1.209,00	1.330,00	1.572,00	216,00	238,00	281,00	751,00	826,00	976,00
	36 kv 630A lik Ring Main Üniteli Yük Ayı.(RMU) ..... (2YA+1SYA)	Ad.	25.227,00	1.296,00	1.426,00	1.685,00	272,00	299,00	354,00	765,00	842,00	995,00
	7.2-17.5 kv 630A lik Ring Main Ün..(RMU).. (2YA+Vakum Kesicili)	Ad.	25.064,00	1.380,00	1.518,00	1.794,00	300,00	330,00	390,00	804,00	884,00	1.045,00
	36 kv 630A lik Ring Main Ün..(RMU).. (2YA+Vakum Kesicili)	Ad.	32.210,00	1.524,00	1.676,00	1.981,00	375,00	413,00	488,00	844,00	928,00	1.097,00
22.2.1	MODÜLER RING ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ (MODÜLER RMU)											
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	6.513,00	401,00	441,00	521,00	72,00	79,00	94,00	249,00	274,00	324,00
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	8.393,00	431,00	474,00	560,00	90,00	99,00	117,00	255,00	281,00	332,00
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Trafo fideri.....	Ad.	8.302,00	511,00	562,00	664,00	91,00	100,00	118,00	318,00	350,00	413,00
	36 kv 630A Modüler.Trafo fideri.....	Ad.	10.732,00	551,00	606,00	716,00	116,00	128,00	151,00	325,00	358,00	423,00
	7.2-17.5 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri..... (Vakum kesicili)	Ad.	15.625,00	860,00	946,00	1.118,00	187,00	206,00	243,00	501,00	551,00	651,00
	36 kv 630A Modüler Giriş-çıkış fideri..... (Vakum kesicili)	Ad.	20.132,00	953,00	1.048,00	1.239,00	234,00	257,00	304,00	528,00	581,00	686,00
	Not : Ring Main Üniteleri TEDAŞ Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.Temel kazısı ve temel betonu ataşman usülune göre ödenecektir. Verilen Montaj bedeli yalnız taşıma, sigorta ve yerine montaj işçiliğidir.											
22.3	SAC KOŞKLERİN ve A.G.PANOLARIN BOYANMASI											
	1 Kat Sülyen veya Muadilinin sürülmesi.....	m^2		3,46	3,81	4,50						
	Bir Kat Sülyen ve Bir Kat Boya Yapılması.....	m^2		7,03	7,73	9,14						
	Bir Kat Sülyen ve İki Kat Boya Yapılması.....	m^2		10,59	11,65	13,77						
22.4	ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI)											
22.4.1	YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	3.456,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	50,23	55,25	65,30	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.623,00	1.424,00	1.566,00	1.851,00	51,24	56,36	66,61	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	3.456,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	50,23	55,25	65,30	272,00	299,00	354,00

TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.623,00	1.424,00	1.566,00	1.851,00	51,24	56,36	66,61	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	3.456,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	50,23	55,25	65,30	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.623,00	1.424,00	1.566,00	1.851,00	51,24	56,36	66,61	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	4.345,00	1.430,00	1.573,00	1.859,00	55,57	61,13	72,24	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.540,00	1.431,00	1.574,00	1.860,00	56,74	62,41	73,76	272,00	299,00	354,00
22.4.2	TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERI (SIGORTALI YÜK AYIRICILI)											
	7.2 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	3.518,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	50,61	55,67	65,79	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	3.518,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	50,61	55,67	65,79	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	3.518,00	1.423,00	1.565,00	1.850,00	50,61	55,67	65,79	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	5.032,00	1.435,00	1.579,00	1.866,00	59,69	65,66	77,60	272,00	299,00	354,00
22.4.3	GERILIM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERI											
	6.3/√3 / 0.1/√3 kV	Ad.	4.284,00	1.429,00	1.572,00	1.858,00	55,20	60,72	71,76	272,00	299,00	354,00
	10.5/√3 / 0.1/√3 kV	Ad.	4.300,00	1.429,00	1.572,00	1.858,00	55,30	60,83	71,89	272,00	299,00	354,00
	15 /√3 / 0.1/√3 kV	Ad.	4.317,00	1.429,00	1.572,00	1.858,00	55,40	60,94	72,02	272,00	299,00	354,00
	30-36/√3 / 0.1/√3 kV	Ad.	6.325,00	1.445,00	1.590,00	1.879,00	67,45	74,20	87,69	272,00	299,00	354,00
	6.3 / 0.1 kV	Ad.	4.309,00	1.429,00	1.572,00	1.858,00	55,35	60,89	71,96	272,00	299,00	354,00
	10.5 / 0.1 kV	Ad.	4.327,00	1.430,00	1.573,00	1.859,00	55,46	61,01	72,10	272,00	299,00	354,00
	15.8 / 0.1 kV	Ad.	4.344,00	1.430,00	1.573,00	1.859,00	55,56	61,12	72,23	272,00	299,00	354,00
	30-36 / 0.1 kV	Ad.	6.359,00	1.445,00	1.590,00	1.879,00	67,65	74,42	87,95	272,00	299,00	354,00
22.4.4	KESICILI ÇIKIŞ HÜCRELERI											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.236,00	1.451,00	1.596,00	1.886,00	72,91	80,20	94,78	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.077,00	1.458,00	1.604,00	1.895,00	77,96	85,76	101,35	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.376,00	1.452,00	1.597,00	1.888,00	73,75	81,13	95,88	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.275,00	1.459,00	1.605,00	1.897,00	79,15	87,07	102,90	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.561,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	74,86	82,35	97,32	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.287,00	1.459,00	1.605,00	1.897,00	79,22	87,14	102,99	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	10.671,00	1.477,00	1.625,00	1.920,00	93,52	102,87	121,58	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	11.726,00	1.485,00	1.634,00	1.931,00	99,85	109,84	129,81	272,00	299,00	354,00
22.4.5	BARA BAGLAMA HÜCRELERI (KUPLAJ)											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.958,00	1.457,00	1.603,00	1.894,00	77,25	84,98	100,43	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.838,00	1.463,00	1.609,00	1.902,00	82,53	90,78	107,29	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.067,00	1.458,00	1.604,00	1.895,00	77,90	85,69	101,27	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.985,00	1.464,00	1.610,00	1.903,00	83,41	91,75	108,43	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.207,00	1.459,00	1.605,00	1.897,00	78,74	86,61	102,36	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.995,00	1.465,00	1.612,00	1.905,00	83,47	91,82	108,51	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	11.420,00	1.483,00	1.631,00	1.928,00	98,02	107,82	127,43	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	12.533,00	1.491,00	1.640,00	1.938,00	104,70	115,17	136,11	272,00	299,00	354,00
22.4.6	AYIRICILI GIRIŞ ÇIKIŞ HÜCRELERI											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.183,00	1.421,00	1.563,00	1.847,00	48,60	53,46	63,18	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	3.877,00	1.426,00	1.569,00	1.854,00	52,76	58,04	68,59	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.183,00	1.421,00	1.563,00	1.847,00	48,60	53,46	63,18	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	3.877,00	1.426,00	1.569,00	1.854,00	52,76	58,04	68,59	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.183,00	1.421,00	1.563,00	1.847,00	48,60	53,46	63,18	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	3.877,00	1.426,00	1.569,00	1.854,00	52,76	58,04	68,59	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.981,00	1.427,00	1.570,00	1.855,00	53,38	58,72	69,39	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	5.451,00	1.438,00	1.582,00	1.869,00	62,20	68,42	80,86	272,00	299,00	354,00

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.7	KABLO BAGLANTI HUCRELERI											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.543,00	1.409,00	1.550,00	1.832,00	38,76	42,64	50,39	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.781,00	1.410,00	1.551,00	1.833,00	40,18	44,20	52,23	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.543,00	1.409,00	1.550,00	1.832,00	38,76	42,64	50,39	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.781,00	1.410,00	1.551,00	1.833,00	40,18	44,20	52,23	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.543,00	1.409,00	1.550,00	1.832,00	38,76	42,64	50,39	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.781,00	1.410,00	1.551,00	1.833,00	40,18	44,20	52,23	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.932,00	1.412,00	1.553,00	1.836,00	41,09	45,20	53,42	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.351,00	1.415,00	1.557,00	1.840,00	43,60	47,96	56,68	272,00	299,00	354,00
22.4.8	AKIM VE GERILIM OLÇU HUCRELERI											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.159,00	1.451,00	1.596,00	1.886,00	72,45	79,70	94,19	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.257,00	1.459,00	1.605,00	1.897,00	79,04	86,94	102,75	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.159,00	1.451,00	1.596,00	1.886,00	72,45	79,70	94,19	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.257,00	1.459,00	1.605,00	1.897,00	79,04	86,94	102,75	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.159,00	1.451,00	1.596,00	1.886,00	72,45	79,70	94,19	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	8.257,00	1.459,00	1.605,00	1.897,00	79,04	86,94	102,75	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.949,00	1.464,00	1.610,00	1.903,00	83,19	91,51	108,15	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	10.895,00	1.479,00	1.627,00	1.923,00	94,87	104,36	123,33	272,00	299,00	354,00
22.4.9	BARA YUKSELTME HUCRELERI											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.177,00	1.406,00	1.547,00	1.828,00	36,56	40,22	47,53	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.358,00	1.407,00	1.548,00	1.829,00	37,65	41,42	48,95	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.177,00	1.406,00	1.547,00	1.828,00	36,56	40,22	47,53	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.358,00	1.407,00	1.548,00	1.829,00	37,65	41,42	48,95	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.177,00	1.406,00	1.547,00	1.828,00	36,56	40,22	47,53	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.358,00	1.407,00	1.548,00	1.829,00	37,65	41,42	48,95	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.473,00	1.408,00	1.549,00	1.830,00	38,34	42,17	49,84	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	1.794,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	40,26	44,29	52,34	272,00	299,00	354,00
22.4.10	AKIM OLÇU+BARA YUKSELTME HUCRELERI											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.884,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	40,80	44,88	53,04	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.176,00	1.413,00	1.554,00	1.837,00	42,55	46,81	55,32	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.884,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	40,80	44,88	53,04	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.176,00	1.413,00	1.554,00	1.837,00	42,55	46,81	55,32	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.884,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	40,80	44,88	53,04	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.176,00	1.413,00	1.554,00	1.837,00	42,55	46,81	55,32	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	2.356,00	1.415,00	1.557,00	1.840,00	43,63	47,99	56,72	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.868,00	1.419,00	1.561,00	1.845,00	46,71	51,38	60,72	272,00	299,00	354,00
22.4.11	AKIM OLÇU HUCRELERI											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.884,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	40,80	44,88	53,04	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.176,00	1.413,00	1.554,00	1.837,00	42,55	46,81	55,32	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.884,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	40,80	44,88	53,04	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.176,00	1.413,00	1.554,00	1.837,00	42,55	46,81	55,32	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	1.884,00	1.411,00	1.552,00	1.834,00	40,80	44,88	53,04	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.176,00	1.413,00	1.554,00	1.837,00	42,55	46,81	55,32	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	2.356,00	1.415,00	1.557,00	1.840,00	43,63	47,99	56,72	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	2.868,00	1.419,00	1.561,00	1.845,00	46,71	51,38	60,72	272,00	299,00	354,00
22.4.12	KESICILI BARA BOLME HUCRELERI											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.581,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	74,98	82,48	97,47	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.776,00	1.470,00	1.617,00	1.911,00	88,15	96,97	114,60	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.581,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	74,98	82,48	97,47	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.776,00	1.470,00	1.617,00	1.911,00	88,15	96,97	114,60	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.581,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	74,98	82,48	97,47	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	9.776,00	1.470,00	1.617,00	1.911,00	88,15	96,97	114,60	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	9.479,00	1.468,00	1.615,00	1.908,00	86,37	95,01	112,28	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	12.981,00	1.494,00	1.643,00	1.942,00	107,38	118,12	139,59	272,00	299,00	354,00
22.4.13	YUK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERİ											
	(YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.719,00	1.425,00	1.568,00	1.853,00	51,81	56,99	67,35	272,00	299,00	354,00
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.797,00	1.433,00	1.576,00	1.863,00	58,28	64,11	75,76	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.719,00	1.425,00	1.568,00	1.853,00	51,81	56,99	67,35	272,00	299,00	354,00
	12 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.797,00	1.433,00	1.576,00	1.863,00	58,28	64,11	75,76	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	3.719,00	1.425,00	1.568,00	1.853,00	51,81	56,99	67,35	272,00	299,00	354,00
	17.5 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	4.797,00	1.433,00	1.576,00	1.863,00	58,28	64,11	75,76	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	4.649,00	1.432,00	1.575,00	1.862,00	57,39	63,13	74,61	272,00	299,00	354,00
	36 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	6.368,00	1.445,00	1.590,00	1.879,00	67,71	74,48	88,02	272,00	299,00	354,00
22.4.20	OTAMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ (RECLOSER)											
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	23.155,00	1.875,00	2.063,00	2.438,00	168,43	185,27	218,96	333,00	366,00	433,00
22.4.21	OTAMATİK TEKRAR KAPAMALI AYIRICI (SECTİONALİSER)											
	36 kV , 630 A , 12,5 kA	Ad.	13.574,00	1.122,00	1.234,00	1.459,00	110,94	122,03	144,22	197,00	217,00	256,00
22.5	(2YA+1SYA) COMPACT RMU'LU											
	BETON TRAFO KÖŞKLERİ											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	33.833,00	4.289,00	4.718,00	5.576,00	643,00	707,00	836,00	2.788,00	3.067,00	3.624,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	36.702,00	4.434,00	4.877,00	5.764,00	677,00	745,00	880,00	2.870,00	3.157,00	3.731,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	38.122,00	4.461,00	4.907,00	5.799,00	682,00	750,00	887,00	2.887,00	3.176,00	3.753,00
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	39.355,00	4.488,00	4.937,00	5.834,00	687,00	756,00	893,00	2.903,00	3.193,00	3.774,00
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	40.125,00	4.859,00	5.345,00	6.317,00	772,00	849,00	1.004,00	3.115,00	3.427,00	4.050,00
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	42.995,00	5.031,00	5.534,00	6.540,00	810,00	891,00	1.053,00	3.215,00	3.537,00	4.180,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	44.414,00	5.088,00	5.597,00	6.614,00	823,00	905,00	1.070,00	3.247,00	3.572,00	4.221,00
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	45.647,00	5.145,00	5.660,00	6.689,00	836,00	920,00	1.087,00	3.280,00	3.608,00	4.264,00
22.5.1	HAVA YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ											
	BETON TRAFO KÖŞKLERİ											
22.5.1.1	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK											
	AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1A)											
	2009 birim fiyat kitabında aynı poz no ile											
	yer alan TIP1 dir											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1994 Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	43.600,00	5.452,00	5.997,00	7.088,00	817,00	899,00	1.062,00	3.545,00	3.900,00	4.609,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	52.519,00	5.857,00	6.443,00	7.614,00	894,00	983,00	1.162,00	3.792,00	4.171,00	4.930,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.433,00	6.460,00	7.106,00	8.398,00	987,00	1.086,00	1.283,00	4.181,00	4.599,00	5.435,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	48.341,00	5.353,00	5.888,00	6.959,00	850,00	935,00	1.105,00	3.432,00	3.775,00	4.462,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	57.287,00	5.931,00	6.524,00	7.710,00	955,00	1.051,00	1.242,00	3.790,00	4.169,00	4.927,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	67.299,00	6.631,00	7.294,00	8.620,00	1.073,00	1.180,00	1.395,00	4.232,00	4.655,00	5.502,00
22.5.1.2	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + 1 KESICI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1B)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	54.245,00	5.452,00	5.997,00	7.088,00	817,00	899,00	1.062,00	3.545,00	3.900,00	4.609,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	63.164,00	5.857,00	6.443,00	7.614,00	894,00	983,00	1.162,00	3.792,00	4.171,00	4.930,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.078,00	6.460,00	7.106,00	8.398,00	987,00	1.086,00	1.283,00	4.181,00	4.599,00	5.435,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.118,00	5.353,00	5.888,00	6.959,00	850,00	935,00	1.105,00	3.432,00	3.775,00	4.462,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.063,00	5.931,00	6.524,00	7.710,00	955,00	1.051,00	1.242,00	3.790,00	4.169,00	4.927,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	81.075,00	6.631,00	7.294,00	8.620,00	1.073,00	1.180,00	1.395,00	4.232,00	4.655,00	5.502,00
22.5.1.3	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1C)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	44.497,00	5.452,00	5.997,00	7.088,00	817,00	899,00	1.062,00	3.545,00	3.900,00	4.609,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	53.416,00	5.857,00	6.443,00	7.614,00	894,00	983,00	1.162,00	3.792,00	4.171,00	4.930,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.330,00	6.460,00	7.106,00	8.398,00	987,00	1.086,00	1.283,00	4.181,00	4.599,00	5.435,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	75.937,00	6.460,00	7.106,00	8.398,00	987,00	1.086,00	1.283,00	4.181,00	4.599,00	5.435,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	49.238,00	5.353,00	5.888,00	6.959,00	850,00	935,00	1.105,00	3.432,00	3.775,00	4.462,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	58.184,00	5.931,00	6.524,00	7.710,00	955,00	1.051,00	1.242,00	3.790,00	4.169,00	4.927,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.196,00	6.631,00	7.294,00	8.620,00	1.073,00	1.180,00	1.395,00	4.232,00	4.655,00	5.502,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	83.410,00	6.631,00	7.294,00	8.620,00	1.073,00	1.180,00	1.395,00	4.232,00	4.655,00	5.502,00
22.5.1.4	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + 1 KESICI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1D)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	54.970,00	5.452,00	5.997,00	7.088,00	817,00	899,00	1.062,00	3.545,00	3.900,00	4.609,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	63.889,00	5.857,00	6.443,00	7.614,00	894,00	983,00	1.162,00	3.792,00	4.171,00	4.930,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.803,00	6.460,00	7.106,00	8.398,00	987,00	1.086,00	1.283,00	4.181,00	4.599,00	5.435,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	86.410,00	6.460,00	7.106,00	8.398,00	987,00	1.086,00	1.283,00	4.181,00	4.599,00	5.435,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.843,00	5.353,00	5.888,00	6.959,00	850,00	935,00	1.105,00	3.432,00	3.775,00	4.462,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.789,00	5.931,00	6.524,00	7.710,00	955,00	1.051,00	1.242,00	3.790,00	4.169,00	4.927,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	81.800,00	6.631,00	7.294,00	8.620,00	1.073,00	1.180,00	1.395,00	4.232,00	4.655,00	5.502,00

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	97.015,00	6.631,00	7.294,00	8.620,00	1.073,00	1.180,00	1.395,00	4.232,00	4.655,00	5.502,00
22.5.1.5	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRCISI + 1 Kesici (TIP 2A-B/ H) 2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.2 poz nolu TIP 2H'in hücre donatıları değiştirilmiştir.Farklı donatılar aşağıdaki notlara göre elde edilebilir.r.											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK	Ad.	30.982,00	4.384,00	4.822,00	5.699,00	669,00	736,00	870,00	2.838,00	3.122,00	3.689,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK	Ad.	37.489,00	4.700,00	5.170,00	6.110,00	757,00	833,00	984,00	3.003,00	3.303,00	3.904,00
22.5.1.6	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2A/T) 2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.3 no ile yer alan TIP 2T dir											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	24.806,00	2.616,00	2.878,00	3.401,00	392,00	431,00	510,00	1.701,00	1.871,00	2.211,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	33.725,00	3.180,00	3.498,00	4.134,00	485,00	534,00	631,00	2.059,00	2.265,00	2.677,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	42.639,00	3.838,00	4.222,00	4.989,00	586,00	645,00	762,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	26.171,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	372,00	409,00	484,00	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	35.117,00	2.942,00	3.236,00	3.825,00	474,00	521,00	616,00	1.880,00	2.068,00	2.444,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	45.129,00	3.675,00	4.043,00	4.778,00	594,00	653,00	772,00	2.346,00	2.581,00	3.050,00
22.5.1.7	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2B/T)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	25.835,00	2.616,00	2.878,00	3.401,00	392,00	431,00	510,00	1.701,00	1.871,00	2.211,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	34.754,00	3.180,00	3.498,00	4.134,00	485,00	534,00	631,00	2.059,00	2.265,00	2.677,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	43.667,00	3.838,00	4.222,00	4.989,00	586,00	645,00	762,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	57.274,00	3.838,00	4.222,00	4.989,00	586,00	645,00	762,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	27.200,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	372,00	409,00	484,00	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	36.146,00	2.942,00	3.236,00	3.825,00	474,00	521,00	616,00	1.880,00	2.068,00	2.444,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	46.158,00	3.675,00	4.043,00	4.778,00	594,00	653,00	772,00	2.346,00	2.581,00	3.050,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.373,00	3.675,00	4.043,00	4.778,00	594,00	653,00	772,00	2.346,00	2.581,00	3.050,00
	NOT : 1- Köşkler mart 2009 revize teknik şartnameye göre hazırlanmıştır.											
22.5.1.8	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1A)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	49.300,00	5.781,00	6.359,00	7.515,00	917,96	1.009,76	1.193,35	3.707,00	4.078,00	4.819,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	58.246,00	6.405,00	7.046,00	8.327,00	1.031,80	1.134,98	1.341,34	4.092,00	4.501,00	5.320,00

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.258,00	7.161,00	7.877,00	9.309,00	1.158,71	1.274,58	1.506,32	4.570,00	5.027,00	5.941,00
22.5.1.9	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRICISI + TRAFO+AG PANOSU (TIP 1B)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	51.113,00	5.995,00	6.595,00	7.794,00	951,96	1.047,16	1.237,55	3.844,00	4.228,00	4.997,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	60.059,00	6.642,00	7.306,00	8.635,00	1.070,02	1.177,02	1.391,03	4.244,00	4.668,00	5.517,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	70.071,00	7.427,00	8.170,00	9.655,00	1.201,62	1.321,78	1.562,11	4.740,00	5.214,00	6.162,00
22.5.1.10	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TIP 1C)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	52.667,00	6.317,00	6.949,00	8.212,00	1.002,96	1.103,26	1.303,85	4.051,00	4.456,00	5.266,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.613,00	6.998,00	7.698,00	9.097,00	1.127,34	1.240,07	1.465,54	4.471,00	4.918,00	5.812,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.625,00	7.824,00	8.606,00	10.171,00	1.265,99	1.392,59	1.645,79	4.993,00	5.492,00	6.491,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	86.529,00	7.824,00	8.606,00	10.171,00	1.265,99	1.392,59	1.645,79	4.993,00	5.492,00	6.491,00
22.5.1.11	2 YUK AYIRICISI+1 SIGORTALI YUK AYIRCISI (TIP 2A-B/ H)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	<4500	Ad.	25.810,00	4.935,00	5.429,00	6.416,00	794,94	874,43	1.033,42	3.153,00	3.468,00	4.099,00
	4501-5500	Ad.	26.846,00	5.170,00	5.687,00	6.721,00	832,79	916,07	1.082,63	3.303,00	3.633,00	4.294,00
	5501-6500	Ad.	27.882,00	5.405,00	5.946,00	7.027,00	870,64	957,70	1.131,83	3.453,00	3.798,00	4.489,00
	6501-7500	Ad.	28.918,00	5.640,00	6.204,00	7.332,00	908,50	999,35	1.181,05	3.604,00	3.964,00	4.685,00
22.5.1.12	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2A/T)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	26.171,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	371,96	409,16	483,55	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	35.117,00	2.942,00	3.236,00	3.825,00	474,05	521,46	616,27	1.880,00	2.068,00	2.444,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	45.129,00	3.675,00	4.043,00	4.778,00	594,44	653,88	772,77	2.346,00	2.581,00	3.050,00
22.5.1.13	TRAFO+AG PANOSU (TIP 2B/T)											
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	27.200,00	2.343,00	2.577,00	3.046,00	371,96	409,16	483,55	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	36.146,00	2.942,00	3.236,00	3.825,00	474,05	521,46	616,27	1.880,00	2.068,00	2.444,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	46.158,00	3.675,00	4.043,00	4.778,00	594,44	653,88	772,77	2.346,00	2.581,00	3.050,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.373,00	3.675,00	4.043,00	4.778,00	594,44	653,88	772,77	2.346,00	2.581,00	3.050,00

NOT : 1-
22.5.1.8-13 pozlarındaki Köşkler TEDAŞ-MYD/2000-036.C Şartnamesine göre hazırlanmıştır.

NOT:2-
Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tiplerinin değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme bedelinden, değiştirilecek bileşinin ilgili pozundaki malzeme +1 bölge Montaj bedeli toplamı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞ.TİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Şşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	düşülür veya ilave edilir.											
	NOT:2-											
	Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tiplerinin											
	değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme											
	bedelinden, değiştirilecek bileşinin ilgili pozundaki											
	malzeme +1 bölge Montaj bedeli toplamı											
	düşülür veya ilave edilir.											
22.5.2.	GAZ YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELI											
	BETON TRAFO KÖŞKLERI											
22.5.2.1.	DIŞARIDAN İŞLETMELI TIP (EK-1A)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	51.618,00	3.211,00	3.532,00	4.174,00	510,00	561,00	663,00	2.059,00	2.265,00	2.677,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	60.564,00	3.558,00	3.914,00	4.625,00	573,00	630,00	745,00	2.273,00	2.500,00	2.955,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	70.575,00	3.979,00	4.377,00	5.173,00	644,00	708,00	837,00	2.539,00	2.793,00	3.301,00
22.5.2.2.	DIŞARIDAN İŞLETMELI TIP (EK-1D)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	75.949,00	4.376,00	4.814,00	5.689,00	708,00	779,00	920,00	2.793,00	3.072,00	3.631,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.583,00	4.813,00	5.294,00	6.257,00	779,00	857,00	1.013,00	3.071,00	3.378,00	3.992,00
22.5.2.3.	IÇERIDEN İŞLETMELI TIP (EK-1B)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (3 HÜCRELI) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	52.136,00	3.661,00	4.027,00	4.759,00	581,00	639,00	755,00	2.348,00	2.583,00	3.052,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	61.082,00	4.057,00	4.463,00	5.274,00	653,00	718,00	849,00	2.593,00	2.852,00	3.371,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.093,00	4.536,00	4.990,00	5.897,00	734,00	807,00	954,00	2.895,00	3.185,00	3.764,00
22.5.2.4.	IÇERIDEN İŞLETMELI TIP (EK-1E)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	76.260,00	4.989,00	5.488,00	6.486,00	807,00	888,00	1.049,00	3.184,00	3.502,00	4.139,00
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	85.894,00	5.489,00	6.038,00	7.136,00	888,00	977,00	1.154,00	3.503,00	3.853,00	4.554,00
22.5.2.5.	IÇERIDEN İŞLETMELI TIP (EK-1C)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (5 HÜCRELI) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	53.275,00	4.657,00	5.123,00	6.054,00	739,00	813,00	961,00	2.987,00	3.286,00	3.883,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	62.221,00	5.160,00	5.676,00	6.708,00	831,00	914,00	1.080,00	3.297,00	3.627,00	4.286,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.233,00	5.769,00	6.346,00	7.500,00	933,00	1.026,00	1.213,00	3.682,00	4.050,00	4.787,00
	NOT :Yukarıda belirtilen pozlardaki boş beton											
	köşklerin bedelinin hesaplanması; ilgili pozlarda											
	bulunan malzeme bedelinden, o pozda belirtilen											
	malzemelerin malzeme + 1 bölge montaj bedellerinin											
	toplamı düşülerek bulunur.											
	Yukarıdaki pozlara ilave edilecek malzemelerde											
	malzeme bedeline malzeme + 1 bölge montaj bedeli											
	toplanarak ilave edilir.											
22.5.3.	PREFABRIK BETON TRAFO KOŞKLERI 36 KV											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	PB-1	Ad.	15.256,00	4.326,00	4.759,00	5.624,00	298,00	328,00	387,00	3.163,00	3.479,00	4.112,00
	PB-2	Ad.	19.826,00	5.622,00	6.184,00	7.309,00	379,00	417,00	493,00	4.119,00	4.531,00	5.355,00
	PB-3	Ad.	27.420,00	7.775,00	8.553,00	10.108,00	476,00	524,00	619,00	5.744,00	6.318,00	7.467,00
	PB-4	Ad.	21.092,00	5.980,00	6.578,00	7.774,00	298,00	328,00	387,00	4.486,00	4.935,00	5.832,00
	NOT ;Sözkonusu yapı elemanları sahada şartnamesine göre montaj edildiğinde malzeme sutunundaki bedel ödenir.											
22.6.	MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO KOŞKLERI (RMU'LU)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	72.306,00							4.197,00	4.197,00	4.197,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	81.815,00							4.197,00	4.197,00	4.197,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	91.268,00							4.197,00	4.197,00	4.197,00
	36 kV ' LUK BETON KOŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	81.186,00							4.197,00	4.197,00	4.197,00
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	90.877,00							4.197,00	4.197,00	4.197,00
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	101.545,00							4.197,00	4.197,00	4.197,00
23	ŞARJ TERTIBATI (TEK FAZLI)											
	24 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	273,00	378,00	416,00	491,00	49,14	54,05	63,88			
	110 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	471,00	423,00	465,00	550,00	54,99	60,49	71,49			
	220 V DC 2-10 A Şarj Kademeli	Tk.	564,00	521,00	573,00	677,00	67,73	74,50	88,05			
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	349,00	378,00	416,00	491,00	49,14	54,05	63,88			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	1.399,00	423,00	465,00	550,00	54,99	60,49	71,49			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	2.128,00	521,00	573,00	677,00	67,73	74,50	88,05			
	ŞARJ TERTIBATI (UÇ FAZLI)											
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli	Tk.	1.072,00	378,00	416,00	491,00	49,14	54,05	63,88			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	4.260,00	423,00	465,00	550,00	54,99	60,49	71,49			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli	Tk.	6.487,00	521,00	573,00	677,00	67,73	74,50	88,05			
24	PANOLAR											
24.1	A.G ALTERNATOR PANOSU :											
	I - CIHAZLAR,TABLOYU VEREN FIRMA TARAFINDAN VERILDIGINE GORE ,											
	42 - 64 KVA	Ad.	882,00	1.044,00	1.148,00	1.357,00	34,79	38,27	45,23	200,00	220,00	260,00
	65 - 76 KVA	Ad.	948,00	1.045,00	1.150,00	1.359,00	35,19	38,71	45,75	200,00	220,00	260,00
	77 - 102 KVA	Ad.	948,00	1.045,00	1.150,00	1.359,00	35,19	38,71	45,75	200,00	220,00	260,00
	103 - 127 KVA	Ad.	948,00	1.045,00	1.150,00	1.359,00	35,19	38,71	45,75	200,00	220,00	260,00
	128 - 153 KVA	Ad.	948,00	1.045,00	1.150,00	1.359,00	35,19	38,71	45,75	200,00	220,00	260,00
	154 - 204 KVA	Ad.	948,00	1.045,00	1.150,00	1.359,00	35,19	38,71	45,75	200,00	220,00	260,00
	205 - 255 KVA	Ad.	975,00	1.051,00	1.156,00	1.366,00	35,35	38,89	45,96	201,00	221,00	261,00
	256 - 311 KVA	Ad.	975,00	1.058,00	1.164,00	1.375,00	35,35	38,89	45,96	203,00	223,00	264,00
	312 - 363 KVA	Ad.	975,00	1.078,00	1.186,00	1.401,00	35,35	38,89	45,96	207,00	228,00	269,00
	364 - 450 KVA	Ad.	975,00	1.092,00	1.201,00	1.420,00	35,35	38,89	45,96	210,00	231,00	273,00
	451 - 662 KVA	Ad.	1.067,00	1.093,00	1.202,00	1.421,00	35,90	39,49	46,67	210,00	231,00	273,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	663 - 883 KVA	Ad.	1.100,00	1.093,00	1.202,00	1.421,00	36,10	39,71	46,93	210,00	231,00	273,00
	884 - 1148 KVA	Ad.	1.163,00	1.093,00	1.202,00	1.421,00	36,48	40,13	47,42	209,00	230,00	272,00
	1149 - 1413 KVA	Ad.	1.240,00	1.094,00	1.203,00	1.422,00	36,94	40,63	48,02	210,00	231,00	273,00
	1414 - 1766 KVA	Ad.	1.298,00	1.122,00	1.234,00	1.459,00	37,29	41,02	48,48	215,00	237,00	280,00
24.2	O.G ALTERNATÖR PANOSU :											
	I - CIHAZLAR,TABLOYU VEREN FIRMA TARAFINDAN VERILDIGINE GÖRE :											
	2000 KVA'YA Kadar	Ad.	839,00	1.040,00	1.144,00	1.352,00	34,53	37,98	44,89	199,00	219,00	259,00
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU :											
24.4.1	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli	Ad.	1.916,00	908,00	999,00	1.180,00	31,30	34,43	40,69	174,00	191,00	226,00
	100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli	Ad.	1.940,00	909,00	1.000,00	1.182,00	31,45	34,60	40,89	174,00	191,00	226,00
	160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli	Ad.	1.989,00	909,00	1.000,00	1.182,00	31,74	34,91	41,26	174,00	191,00	226,00
	250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli	Ad.	2.828,00	1.055,00	1.161,00	1.372,00	49,70	54,67	64,61	199,00	219,00	259,00
	400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli	Ad.	3.315,00	1.059,00	1.165,00	1.377,00	52,62	57,88	68,41	199,00	219,00	259,00
	630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli	Ad.	5.796,00	1.136,00	1.250,00	1.477,00	94,20	103,62	122,46	204,00	224,00	265,00
	1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli	Ad.	6.795,00	1.243,00	1.367,00	1.616,00	100,20	110,22	130,26	224,00	246,00	291,00
	1250 kVA'lik 3 X 2000 A. Oto.Şalterli	Ad.	7.710,00	1.250,00	1.375,00	1.625,00	105,69	116,26	137,40	224,00	246,00	291,00
	1600 kVA'lik 3 X 2500 A. Oto.Şalterli	Ad.	8.870,00	1.258,00	1.384,00	1.635,00	112,65	123,92	146,45	223,00	245,00	290,00
24.4.2	HARICI TIP A.G. PANOSU [Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli	Ad.	2.049,00	909,00	1.000,00	1.182,00	32,10	35,31	41,73	174,00	191,00	226,00
	100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli	Ad.	2.063,00	909,00	1.000,00	1.182,00	32,19	35,41	41,85	174,00	191,00	226,00
	160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli	Ad.	2.153,00	910,00	1.001,00	1.183,00	32,73	36,00	42,55	174,00	191,00	226,00
	250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli	Ad.	3.084,00	1.057,00	1.163,00	1.374,00	51,23	56,35	66,60	199,00	219,00	259,00
	400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli	Ad.	3.591,00	1.061,00	1.167,00	1.379,00	54,27	59,70	70,55	199,00	219,00	259,00
	630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli	Ad.	6.216,00	1.139,00	1.253,00	1.481,00	96,72	106,39	125,74	204,00	224,00	265,00
	1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli	Ad.	7.287,00	1.246,00	1.371,00	1.620,00	103,15	113,47	134,10	223,00	245,00	290,00
	Not:a) Pano Olçülerinin genişliğinin her 10 cm artışı için , bara bedeli de dahil MALZEME sütunundaki fiyat eklenir.		22,32									
	b) Pano olculerinin derinliginin her 10 cm artışı için ,MALZEME sütünundaki fıyat eklenir.		25,11									
	c) Harici Tip AG.Çıkış ve Sac Abone Dağıtım Panosunda;Beton Kaide bedeli olarak MONTAJ sütünundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		106,21	116,83	138,07						
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF İLE IHALE EDILEN IŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	c) Harici Tip AG.Çıkış ve Sac Abone Dağıtım Panosunda;Beton Kaide bedeli olarak MONTAJ sütünundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		106,78	117,46	138,81						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: 2002 YILI BF KITABINDAN ONCE IHALE EDILEN IŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Not:2) Metal Mahfazalı Alçak Gerilim Dağıtım Panoları teknik şartnamesi (Şubat 2003) TEDAŞ -MYD- 2003-006 Şartnamesine uygun Panolar için a)Şartname imalat farklılıkları vs. için Birim Fiyat kitabındaki malzeme bedellerine % 5 oranında ilave yapılır b)Panoya ilave edilecek malzemelere ilgili Pozlara göre ödeme yapılır.(Sayaç röle vs.) c) Çıkarılan malzemeler için malzeme bedeli ilgili pozuna göre tenzil edilir.											
24.4.3	A.G. SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX)											
	A.G Saha Dağıtım panosu (Box)	Ad.	460,00	897,00	987,00	1.166,00	22,57	24,83	29,34	174,00	191,00	226,00
24.4.3.1	A.G. GALVANIZLI SAHA DAGITIM KUTUSU											
	A.G. Galvanizli Abone Dağıtım panosu (Box)	Ad.	499,00	898,00	988,00	1.167,00	22,80	25,08	29,64	174,00	191,00	226,00
24.4.3.2	AG SAHA BETON DAGITIM KUTUSU (BOX)											
	AG Abone Beton Dağıtım Kutusu (Box)	Ad.	493,00	935,00	1.028,50	1.215,50	22,77	25,05	29,60	272,00	299,00	354,00
24.4.3.3	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 1 550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	499,00	898,00	987,80	1.167,40	22,80	25,08	29,64	261,00	287,00	339,00
24.4.3.4	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-2)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 2 900 x 1000 x 400 mm)	Ad.	619,00	1.173,97	1.291,36	1.526,16	28,59	31,45	37,17	341,00	375,00	443,00
24.4.3.4.1	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli tip 3 750 x 1000 x 350 mm)	Ad.	560,00	1.062,07	1.168,28	1.380,69	25,86	28,45	33,62	309,00	340,00	402,00
24.4.3.5	AG SAHA DAGITIM KUTUSU (BOX) (TIP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyester tip 1) (550 x 1000 x 350 mm)	Ad.	633,00	1.200,52	1.320,57	1.560,67	29,24	32,16	38,01	349,00	384,00	454,00
24.6	KULE TIPI TRAFO POSTALARINA AIT A.G. ve O.G OLÇU ve KORUMA PANOLARI : (OLÇU DOLABI)	Ad.	196,00	348,00	383,00	452,00	11,30	12,43	14,69	66,78	73,46	86,81
24.7	INDIRICI VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI :											
24.7.1	INDIRICI VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI :											

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.1.1	O.G.ÖLÇÜ - KUMANDA VE KORUMA PANO KARKASI (TEK TIPI) :	Ad.	1.407,00	1.408,00	1.549,00	1.830,00	37,94	41,73	49,32	272,00	299,00	354,00
24.7.1.2	DAPT DM-TM KUMANDA PANO KARKASI	Ad.	1.164,00	1.406,00	1.547,00	1.828,00	36,48	40,13	47,42	272,00	299,00	354,00
24.7.1.3	DAPT DM-TM YARDIMCI SER. PANO KARKASI	Ad.	1.213,00	1.406,00	1.547,00	1.828,00	36,78	40,46	47,81	272,00	299,00	354,00
24.7.1.4	DAPT DM-TM ROLE PANO KARKASI	Ad.	388,00	841,00	925,00	1.093,00	20,03	22,03	26,04	163,00	179,00	212,00
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILICAK PANO CİHAZLARI											
24.7.2.1	UÇFAZLI DIFERANSIYEL ROLE											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	315,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	315,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.2	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM ROLESI (SABIT ZAMAN KAREKTERISTIKLI)											
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 24 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 48 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 110 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 220 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
24.7.2.3	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM TOPRAK ROLESI (SABIT ZAMAN KARAK.)											
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger. 24 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger. 48 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger.110 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger.220 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
24.7.2.4	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM ROLESI (TERS ZAMAN KARAKTERISTIKLI)											
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 24 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 48 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 110 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 220 V DC	Ad.	97,00	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
24.7.2.5	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM TOPRAK ROLESI (TERS ZAMAN KARAK.)											
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 24 V DC	Ad.	105,40	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 48 V DC	Ad.	105,40	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 110 V DC	Ad.	105,40	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 220 V DC	Ad.	105,40	247,00	271,70	321,10	32,11	35,32	41,74	82,75	91,03	107,58
24.7.2.6	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESI Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC-110 V DC	Ad.	183,80	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.7	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM ROLESI (Sabit Zaman Karakteristikli)											

TEDAŞ TİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk. 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	147,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	147,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	147,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	147,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.8	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESI (Ters Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	155,70	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	155,70	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	155,70	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	155,70	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.9	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM 1 TOPRAK , 1 TEKRAR KAPAMA RÖLESI											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	151,30	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	151,30	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	151,30	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	151,30	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.10	TEKRAR KAPAMA RÖLESI											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	130,10	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	130,10	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	130,10	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	130,10	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.11	TANK KORUMA RÖLESI											
	Is -0.2-2 A Ani Çalışmalı (24-110 V DC)	Ad.	90,40	94,60	104,10	123,00	12,30	13,53	15,99	31,69	34,86	41,20
24.7.2.12	DC KAÇAĞI RÖLESI											
	24 V DC	Ad.	99,10	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	48 V DC	Ad.	99,10	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	110 V DC	Ad.	99,10	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	220 V DC	Ad.	108,80	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.13	UÇ FAZLI GERILIM DENGESIZLIK RÖLESI											
	Uç fazlı gerilim dengesizlik rölesi 100 V	Ad.	73,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.14	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESI SETI Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn Yardımcı gerilim 24 V DC -110 V DC	Ad.	186,90	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.15	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESI SETI (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	149,50	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	149,50	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	149,50	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	149,50	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.16	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESI SETI (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	164,10	270,60	297,70	351,80	35,18	38,70	45,73	90,65	99,72	117,85
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	164,10	270,60	297,70	351,80	35,18	38,70	45,73	90,65	99,72	117,85
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	164,10	270,60	297,70	351,80	35,18	38,70	45,73	90,65	99,72	117,85
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	164,10	270,60	297,70	351,80	35,18	38,70	45,73	90,65	99,72	117,85
24.7.2.17	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESI SETI Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A t=0.1..10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	208,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.18	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESI SETI (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A t=0.1..10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	166,40	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	166,40	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	166,40	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	166,40	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.19	UÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESI SETI (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	179,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	179,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	179,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	179,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.20	UÇ FAZLI AŞIRI GERILIM RÖLESI (Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	120,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	120,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	120,00	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	124,90	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.21	UÇ FAZLI DUŞUK GERILIM RÖLESI (Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	111,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	111,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	111,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	115,20	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.22	YARDIMCI RÖLE (Normalde 4 Açık + 4 Kapalı Kontaklı											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Veya Enversor Kontakli)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	18,38	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	18,38	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	18,38	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	18,38	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.23	ZAMAN RÖLESI (Bırakmada Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	25,26	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	25,26	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	25,26	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	25,26	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.24	ZAMAN RÖLESI (Çekmede Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	17,61	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	17,61	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	17,61	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	17,61	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	17,61	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.25	KORNA KONTAKLI YARDIMCI RÖLE (3 Açık + 3 Kapalı + 1 Korna Kontaklı veya 3 Enversor Kontakli + 1 Korna Kontakli)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	15,57	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	15,57	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	15,57	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	15,57	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
24.7.2.26	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESI (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.27	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESI (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
24.7.2.28	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESI (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06

DENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	181,60	248,10	272,90	322,50	32,25	35,48	41,93	83,12	91,43	108,06
24.7.2.29	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.1..10sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı gerilim 48 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı gerilim 110 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
	Yardımcı gerilim 220 V DC	Ad.	132,10	109,70	120,70	142,60	14,26	15,69	18,54	36,75	40,43	47,78
24.7.2.30	ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA											
	220 V , 6 A	Ad.	3,63	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 10 A	Ad.	3,63	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 16 A	Ad.	3,63	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 20 A	Ad.	3,63	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 25 A	Ad.	3,63	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 32 A	Ad.	3,97	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 40 A	Ad.	4,77	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 50 A	Ad.	6,19	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
	220 V , 63 A	Ad.	8,01	15,18	16,70	19,73	1,97	2,17	2,57	5,09	5,60	6,62
24.7.2.31	AYIRICI POZISYON ANAHTARI											
	24 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	28,50	84,40	92,80	109,70	10,97	12,07	14,26	28,28	31,11	36,76
	48 V 4 A DC (Tip PI-2)	Ad.	28,50	84,40	92,80	109,70	10,97	12,07	14,26	28,28	31,11	36,76
	110 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	28,50	84,40	92,80	109,70	10,97	12,07	14,26	28,28	31,11	36,76
	220 V 4 A AC (Tip PI-2)	Ad.	28,50	84,40	92,80	109,70	10,97	12,07	14,26	28,28	31,11	36,76
	220 V 4 A AC (Tip PI-4)	Ad.	28,50	84,40	92,80	109,70	10,97	12,07	14,26	28,28	31,11	36,76
24.7.2.32	AYIRICI HUCRE KILIDI ÇOZME APARATI											
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 24 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 48 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 110 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V AC	Ad.	32,96	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 24 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 48 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 110 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V DC	Ad.	29,88	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V AC	Ad.	33,42	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
24.7.2.33	AÇMA BOBİNİ											
	270 VA 24 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	270 VA 48 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	270 VA 110 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	270 VA 220 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	270 VA 220 V AC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
24.7.2.34	KAPAMA BOBİNİ											
	170 VA 24 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	170 VA 48 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	170 VA 110 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	170 VA 220 V DC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	170 VA 220 V AC	Ad.	9,85	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
24.7.2.35	YARDIMCI TRAFO (Kesici Açtırma için)											
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n> 10:30 VA	Ad.	47,30	218,80	240,70	284,40	28,44	31,28	36,97	73,30	80,63	95,29
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n< 5:60 VA	Ad.	47,30	218,80	240,70	284,40	28,44	31,28	36,97	73,30	80,63	95,29
24.7.2.36	DIFERANSIYEL KORUMA IÇIN ARA TRAFOSU (Adaptasyon Trafosu)											
	Frekans:45-60 Hz. Imax:2-10 A.	Ad.	49,90	218,80	240,70	284,40	28,44	31,28	36,97	73,30	80,63	95,29
	Frekans:45-60 Hz. Umax:2-4-14-32 V.	Ad.	49,90	218,80	240,70	284,40	28,44	31,28	36,97	73,30	80,63	95,29
24.7.2.37	DOGRU AKIM AMPERMETRESI 0 - 100 A	Ad.	7,87	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
24.7.2.38	DOGRU AKIM VOLTMETRESI 0 - 250 V	Ad.	7,87	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
24.7.2.39	SINYAL LAMBA KUTUSU (2 - 6 Ihbar Gözlü)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	27,09	101,90	112,10	132,50	13,25	14,58	17,23	34,14	37,55	44,38
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	27,09	101,90	112,10	132,50	13,25	14,58	17,23	34,14	37,55	44,38
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	29,79	101,90	112,10	132,50	13,25	14,58	17,23	34,14	37,55	44,38
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	40,63	101,90	112,10	132,50	13,25	14,58	17,23	34,14	37,55	44,38
	Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	40,63	101,90	112,10	132,50	13,25	14,58	17,23	34,14	37,55	44,38
24.7.2.40	KUMANDA BUTONU											
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 24 V	Ad.	2,78	15,39	16,93	20,01	2,00	2,20	2,60	5,16	5,68	6,71
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 48 V	Ad.	2,78	15,39	16,93	20,01	2,00	2,20	2,60	5,16	5,68	6,71
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 110 V	Ad.	2,78	15,39	16,93	20,01	2,00	2,20	2,60	5,16	5,68	6,71
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 220 V	Ad.	2,78	15,39	16,93	20,01	2,00	2,20	2,60	5,16	5,68	6,71
24.7.2.41	RESET BUTONU											
	Reset Butonu	Ad.	1,18	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.2.42	SINYAL LAMBASI (KOMPLE)											
	24 V DC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	48 V DC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	110 V DC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	220 V DC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	24 V AC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	48 V AC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	110 V AC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	220 V AC	Ad.	1,50	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.2.43	AMPERMETRE KOMUTATORU											
	Ampermetre Komütatörü	Ad.	3,94	24,12	26,53	31,36	3,14	3,45	4,08	8,08	8,89	10,50
24.7.2.44	KORNA											
	24 V DC	Ad.	38,26	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	48 V DC	Ad.	38,26	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
	110 V DC	Ad.	38,26	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
	220 V DC	Ad.	38,26	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
	110 V AC	Ad.	28,48	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
	220 V AC	Ad.	28,48	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
24.7.2.45	ÇAN TİPİ ZİL											
	24 V DC	Ad.	48,01	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
	48 V DC	Ad.	48,01	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
	110 V DC	Ad.	48,01	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
	220 V DC	Ad.	48,01	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
24.7.2.46	BAKIMSIZ AKÜ-REDRESÖR GRUBU (BAR-24)											
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 12 Ah	Ad.	207,00	190,90	210,00	248,20	24,82	27,30	32,26	63,95	70,35	83,14
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 18 Ah	Ad.	304,00	190,90	210,00	248,20	24,82	27,30	32,26	63,95	70,35	83,14
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah	Ad.	414,00	190,90	210,00	248,20	24,82	27,30	32,26	63,95	70,35	83,14
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 12 Ah	Ad.	525,00	190,90	210,00	248,20	24,82	27,30	32,26	63,95	70,35	83,14
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 18 Ah	Ad.	774,00	190,90	210,00	248,20	24,82	27,30	32,26	63,95	70,35	83,14
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 26 Ah	Ad.	1.050,00	190,90	210,00	248,20	24,82	27,30	32,26	63,95	70,35	83,14
24.7.2.47	SENKRONIZASYON SISTEMI (VV FF SENKRONOSKOP)											
	110 V AC	Ad.	202,00	190,90	210,00	248,20	24,82	27,30	32,26	63,95	70,35	83,14
24.7.2.48	AKIM TEST KUTUSU											
	Akım Test Kutusu	Ad.	22,75	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
24.7.2.49	GERILIM TEST KUTUSU											
	Gerilim Test Kutusu	Ad.	22,75	22,08	24,29	28,70	2,87	3,16	3,73	7,40	8,14	9,62
24.7.2.50	RÖLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU TERMİNALI											
	2.5 - 4 mm^2	Ad.	0,32	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	6 mm^2	Ad.	0,42	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	10 mm^2	Ad.	0,49	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	16 mm^2	Ad.	0,77	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.2.51	RÖLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU SİGORTA TERMİNALI											
	2.5 - 4 mm^2	Ad.	1,31	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	6 mm^2	Ad.	1,31	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	10 mm^2	Ad.	1,31	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
	16 mm^2	Ad.	1,31	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.2.52	KESİCİ ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC	Ad.	25,26	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.2.53	AYIRICI ANAHTARI											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC	Ad.	25,26	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.2.54	SENKRONIZASYON ANAHTARI											
	10 A. 110 V DC	Ad.	21,95	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.2.55	TEST BUTONU											
	10 A. 110 V DC	Ad.	1,53	14,03	15,43	18,24	1,82	2,01	2,37	4,70	5,17	6,11
24.7.3	Sekonder Digital Koruma Rolesi											
24.7.3.1	24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rolesi											
	a)Tekrar kapamasız	Ad.	984,00	248,09	272,90	322,52	32,25	35,48	41,93	83,11	91,42	108,04
	b)Tekrar Kapamalı	Ad.	984,00	248,09	272,90	322,52	32,25	35,48	41,93	83,11	91,42	108,04
24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rolesi	Ad.	2.584,00	248,09	272,90	322,52	32,25	35,48	41,93	83,11	91,42	108,04
25	TABLO CIHAZLARI											
25.1	AMPERMETRE											
	0 - 100 A	Ad.	18,59	44,88	49,37	58,34	5,83	6,42	7,58	15,04	16,54	19,55
	5/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	10/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	15/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	20/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	25/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	30/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	40/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	50/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	60/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	75/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	100/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	150/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	200/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	250/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	300/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	400/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	500/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	600/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	800/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	1000/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	1200/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	1500/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	1600/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
	2000/5 A	Ad.	18,59	33,47	36,82	43,51	4,35	4,79	5,66	11,21	12,33	14,57
25.2	VOLTMETRE											
	500 V	Ad.	19,67	44,88	49,37	58,34	5,83	6,42	7,58	15,04	16,54	19,55
	6.3/0.1 KV.....	Ad.	19,67	44,88	49,37	58,34	5,83	6,42	7,58	15,04	16,54	19,55
	15/0.1 KV.....	Ad.	19,67	44,88	49,37	58,34	5,83	6,42	7,58	15,04	16,54	19,55
	30-34.5/0.1 KV.....	Ad.	19,67	44,88	49,37	58,34	5,83	6,42	7,58	15,04	16,54	19,55

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.3	COS 0 METRE											
	COS 0 Metre	Ad.	65,10	37,40	41,14	48,62	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.4	MW METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	83,29	37,40	41,14	48,62	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.5	FREKANSMETRE											
	Frekansmetre	Ad.	45,42	37,40	41,14	48,62	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.6	MVAR METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	127,19	37,40	41,14	48,62	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.7	ROLELER : (Poz 16 ve 24.7.2 gö,e)											
25.8	SAYAÇLAR											
25.8.1	ELEKTRONIK SAYAÇLAR											
25.8.1.1	Tek Fazlı	Ad.	20,70	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.8.1.2	Uç fazlı	Ad.	41,40	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.8.1.3	Kombi (Aktif, Reaktif)	Ad.	95,20	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.8.1.4	Kombi X/100 V X/5 A	Ad.	95,20	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.9	UÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Telli 380/220 V 3 X 10 A.....	Ad.	65,60	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V 3 X 30 A.....	Ad.	65,60	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V 3 X 60 A.....	Ad.	65,60	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	66,60	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V 3 X 100 A.....	Ad.	66,60	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V X/5 A.....	Ad.	66,60	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
	X/100 V X/5 A	Ad.	86,90	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.10	DEMANTMETRELI UÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Telli 380/220 V 3 X 30 A.....	Ad.	485,60	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V 3 X 60 A.....	Ad.	558,20	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	566,30	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	566,30	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	4 Telli 380/220 V X/5 A.....	Ad.	471,90	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
	X/100 V X/5 A	Ad.	616,80	37,40	41,10	48,60	4,86	5,35	6,32	12,53	13,78	16,29
25.11	UÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR											
	380/220 V 3 X 30 A.....	Ad.	70,30	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	380/220 V 3 X 60 A.....	Ad.	70,30	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	380/220 V 3 X 75 A.....	Ad.	70,30	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	380/220 V 3 X 100 A	Ad.	70,30	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	380/220 V X/5 A.....	Ad.	70,30	40,30	44,30	52,40	5,24	5,76	6,81	13,50	14,85	17,55
	X/100 V X/5 A.....	Ad.	90,20	37,50	41,30	48,80	4,88	5,36	6,34	12,56	13,82	16,33
25.12	SIGORTALAR : (Poz 19.1.,19.2. ve19.3. göre)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.13	VOLTMETRE KOMUTATORU											
	4 Pozisyonlu	Ad.	10,61	21,34	23,47	27,74	2,77	3,05	3,61	7,15	7,87	9,30
	7 Pozisyonlu	Ad.	11,67	21,34	23,47	27,74	2,77	3,05	3,61	7,15	7,87	9,30
25.14	ALARM KLAKSONU (AKUSTİK KORNA)											
	Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.15	IŞARET (SINYAL) LAMBASI											
	Poz No : 24.7.2' ye bakınız.											
25.16	ŞALTERLER :											
25.17	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 60 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	53,70	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	3 X 80 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	53,70	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	3 X 100 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	53,70	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	3 X 125 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	55,90	175,10	192,60	227,60	22,76	25,04	29,59	58,66	64,53	76,26
	3 X 150 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	55,90	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	64,69	71,16	84,10
	3 X 160 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	55,90	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	64,69	71,16	84,10
	3 X 200 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	79,40	205,30	225,80	266,90	26,69	29,36	34,70	68,78	75,66	89,41
	3 X 250 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	79,40	211,20	232,30	274,60	27,46	30,21	35,70	70,75	77,83	91,98
	3 X 300 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	191,60	238,50	262,40	310,10	31,01	34,11	40,31	79,90	87,89	103,87
	3 X 400 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	239,00	238,50	262,40	310,10	31,01	34,11	40,31	79,90	87,89	103,87
	3 X 500 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	330,10	248,20	273,00	322,70	32,27	35,50	41,95	83,15	91,47	108,10
	3 X 630 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	309,50	248,20	273,00	322,70	32,27	35,50	41,95	83,15	91,47	108,10
	3 X 800 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	520,90	331,90	365,10	431,50	43,15	47,47	56,10	111,19	122,31	144,55
	3 X 1000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	775,90	331,90	365,10	431,50	43,15	47,47	56,10	111,19	122,31	144,55
	3 X 1200 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	999,00	374,10	411,50	486,30	48,63	53,49	63,22	125,33	137,86	162,93
	3 X 1500 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	984,30	452,70	498,00	588,50	58,85	64,74	76,51	151,66	166,83	197,16
	3 X 2000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.312,20	452,70	498,00	588,50	58,85	64,74	76,51	151,66	166,83	197,16
	3 X 2600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.723,60	664,10	730,50	863,30	86,33	94,96	112,23	222,48	244,73	289,22
	3 X 3000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.953,40	664,10	730,50	863,30	86,33	94,96	112,23	222,48	244,73	289,22
25.17.1	COMPACT TIP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 80 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	90,20	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	3 X 100 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	90,20	171,90	189,10	223,50	22,35	24,59	29,06	57,59	63,35	74,87
	3 X 125 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	92,50	175,10	192,60	227,60	22,76	25,04	29,59	58,66	64,53	76,26
	3 X 160 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	96,30	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	64,69	71,16	84,10
	3 X 200 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3	Ad.	133,70	205,30	225,80	266,90	26,69	29,36	34,70	68,78	75,66	89,41
	3 X 250 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	141,60	211,20	232,30	274,60	27,46	30,21	35,70	70,75	77,83	91,98
	3 X 400 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	414,40	238,50	262,40	310,10	31,01	34,11	40,31	79,90	87,89	103,87
	3 X 500 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	535,00	248,20	273,00	322,70	32,27	35,50	41,95	83,15	91,47	108,10
	3 X 630 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	529,80	248,20	273,00	322,70	32,27	35,50	41,95	83,15	91,47	108,10
	3 X 800 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.008,70	331,90	365,10	431,50	43,15	47,47	56,10	111,19	122,31	144,55
	3 X 1000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.577,20	331,90	365,10	431,50	43,15	47,47	56,10	111,19	122,31	144,55
	3 X 1250 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	2.084,10	374,10	411,50	486,30	48,63	53,49	63,22	125,33	137,86	162,93
	3 X 1600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	2.366,70	452,70	498,00	588,50	58,85	64,74	76,51	151,66	166,83	197,16
	3 X 2000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	2.737,50	452,70	498,00	588,50	58,85	64,74	76,51	151,66	166,83	197,16
	3 X 2600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	3.355,80	664,10	730,50	863,30	86,33	94,96	112,23	222,48	244,73	289,22
	3 X 3000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	3.835,20	664,10	730,50	863,30	86,33	94,96	112,23	222,48	244,73	289,22
25.18	OZENGİLİ ŞALTERLER											

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 100 A	Ad.	46,60	72,50	79,80	94,30	9,43	10,37	12,26	24,29	26,72	31,58
	3 X 125 A	Ad.	48,20	72,50	79,80	94,30	9,43	10,37	12,26	24,29	26,72	31,58
	3 X 160 A	Ad.	53,50	72,50	79,80	94,30	9,43	10,37	12,26	24,29	26,72	31,58
	3 X 200 A	Ad.	59,00	72,50	79,80	94,30	9,43	10,37	12,26	24,29	26,72	31,58
	3 X 250 A	Ad.	60,50	129,60	142,60	168,50	16,85	18,54	21,91	43,42	47,76	56,45
	3 X 400 A	Ad.	88,30	129,60	142,60	168,50	16,85	18,54	21,91	43,42	47,76	56,45
	3 X 630 A	Ad.	116,10	147,70	162,50	192,00	19,20	21,12	24,96	49,48	54,43	64,32
	3 X 1000 A	Ad.	327,60	223,60	246,00	290,70	29,07	31,98	37,79	74,91	82,40	97,38
	3 X 1250 A	Ad.	383,10	223,60	246,00	290,70	29,07	31,98	37,79	74,91	82,40	97,38
	3 X 1500 A	Ad.	438,50	246,00	270,60	319,80	31,98	35,18	41,57	82,41	90,65	107,13
	3 X 2000 A	Ad.	540,90	246,00	270,60	319,80	31,98	35,18	41,57	82,41	90,65	107,13
	NOT : 3 X 100 - 3 X 160 A'liklerde ark söndürücüsü konulması istendiği takdirde malzeme bedeline MALZEME sütünundaki değer eklenir.		3,20									
25.19	KOLLU ADI ŞALTER											
	3 X 25 A	Ad.	14,50	37,50	41,30	48,80	4,88	5,37	6,34	12,56	13,82	16,33
	3 X 60 A	Ad.	29,30	40,20	44,20	52,30	5,23	5,75	6,80	13,47	14,82	17,51
	3 X 100 A	Ad.	37,60	63,40	69,70	82,40	8,24	9,06	10,71	21,24	23,36	27,61
	3 X 150 A	Ad.	45,90	72,40	79,60	94,10	9,41	10,35	12,23	24,26	26,69	31,54
	3 X 200 A	Ad.	49,50	74,90	82,40	97,40	9,74	10,71	12,66	25,09	27,60	32,62
	3 X 300 A	Ad.	70,70	87,40	96,10	113,60	11,36	12,50	14,77	29,28	32,21	38,06
	3 X 400 A	Ad.	79,00	105,50	116,10	137,20	13,72	15,09	17,84	35,34	38,87	45,94
	3 X 630 A	Ad.	87,10	120,40	132,40	156,50	15,65	17,22	20,35	40,34	44,37	52,44
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERI											
	Saatli Tip 3 X 30 A	Ad.	22,40	87,40	96,10	113,60	11,36	12,50	14,77	29,28	32,21	38,06
	Saatli Tip 3 X 60 A	Ad.	28,20	87,40	96,10	113,60	11,36	12,50	14,77	29,28	32,21	38,06
	Saatli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	43,50	111,80	123,00	145,30	14,53	15,98	18,89	37,46	41,21	48,70
	Saatli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	43,50	111,80	123,00	145,30	14,53	15,98	18,89	37,46	41,21	48,70
	Fotoselli Tip 3 X 30 A	Ad.	20,00	211,20	232,30	274,60	27,46	30,21	35,70	70,75	77,83	91,98
	Fotoselli Tip 3 X 60 A	Ad.	25,20	211,20	232,30	274,60	27,46	30,21	35,70	70,75	77,83	91,98
	Fotoselli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	36,80	241,50	265,70	314,00	31,40	34,54	40,82	80,90	88,99	105,17
	Fotoselli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge)	Ad.	36,80	241,50	265,70	314,00	31,40	34,54	40,82	80,90	88,99	105,17
	NOT:Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir.											
25.21	A.G. SIGORTALI YUK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	57,70	78,90	86,80	102,60	10,26	11,29	13,34	26,43	29,07	34,36
	3 X 250 A	Ad.	84,10	82,30	90,50	107,00	10,70	11,77	13,91	27,57	30,33	35,84
	3 X 400 A	Ad.	118,20	123,90	136,30	161,10	16,11	17,72	20,94	41,51	45,66	53,96
	3 X 630 A	Ad.	149,30	126,20	138,80	164,10	16,41	18,05	21,33	42,28	46,51	54,96
25.22	A.G. SIGORTASIZ YUK AYIRICISI											
	3 X 160 A	Ad.	45,80	78,90	86,80	102,60	10,26	11,29	13,34	26,43	29,07	34,36
	3 X 250 A	Ad.	67,00	82,30	90,50	107,00	10,70	11,77	13,91	27,57	30,33	35,84
	3 X 400 A	Ad.	94,00	123,90	136,30	161,10	16,11	17,72	20,94	41,51	45,66	53,96
	3 X 630 A	Ad.	118,80	126,20	138,80	164,10	16,41	18,05	21,33	42,28	46,51	54,96

Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
25.23	DIKEY A.G. SIGORTALI YUK AYIRICISI											
	(Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A	Ad.	80,20	78,90	86,80	102,60	10,26	11,29	13,34	26,43	29,07	34,36
	3 X 250 A	Ad.	120,10	82,30	90,50	107,00	10,70	11,77	13,91	27,57	30,33	35,84
	3 X 400 A	Ad.	163,40	123,90	136,30	161,10	16,11	17,72	20,94	41,51	45,66	53,96
	3 X 630 A	Ad.	208,20	126,20	138,80	164,10	16,41	18,05	21,33	42,28	46,51	54,96
26	TEHLIKE LEVHASI											
26.1	TEHLIKE LEVHASI (EMAYE)	Ad.	2,64	12,03	13,23	15,64	1,564	1,720	2,033	4,03	4,43	5,24
26.2	TEHLIKE LEVHASI (ALUMINYUM)											
	KUÇUK BOY	Ad.	1,15	4,46	4,91	5,80	0,580	0,638	0,754	1,49	1,64	1,94
	ORTA BOY	Ad.	1,25	4,46	4,91	5,80	0,580	0,638	0,754	1,49	1,64	1,94
	BUYUK BOY	Ad.	1,34	4,46	4,91	5,80	0,580	0,638	0,754	1,49	1,64	1,94
26.2.4	TEHLIKE LEVHASI (ALUMINYUM)	Ad.	1,45	4,46	4,91	5,80	0,580	0,638	0,754	1,49	1,64	1,94
	yeni şartnameye uygun											
27	TEHLIKE IŞARETI											
	Tehlike işareti	Ad.		5,23	5,75	6,80	0,680	0,748	0,884			
28	TEL KAFESLI KAPI											
	Tel Kafesli Kapı	m^2.	41,86	33,95	37,35	44,14	4,414	4,855	5,738	11,37	12,51	14,78
29	TEL KAFESLI ÇIT											
29.1	TEL KAFESLI ÇIT (Demir malzeme) :	Kg.	0,96	3,97	4,37	5,16	0,516	0,568	0,671	1,33	1,46	1,73
29.2	TEL KAFESLI ÇIT (Tel Kafes) :	m^2.	7,92	2,58	2,84	3,35	0,335	0,369	0,436	0,86	0,95	1,12
30	TOPRAKLAMALAR											
30.1	GALVANIZLI ŞERITLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
	Topraklama levhası,5 m.şerit ve bunların gömülmesi	Ad.	41,54	219,79	241,77	285,73	1,103	1,213	1,434			
30.1.1	Topraklama şeriti ve gömülmesi	m.	2,74	14,97	16,47	19,46	0,060	0,066	0,078			
	(1 m şerit 0.8 kg alınmıstır.)											
30.2	50 mm^2 NYY KABLO ILE YAPILAN TOPRAKLAMA											
30.2.1	Topraklama levhası ve gömülmesi	Ad.	27,84	144,93	159,42	188,41	0,808	0,888	1,050			
30.2.2	50 mm^2 NYY Kablo ve gömülmesi	m.	10,05	7,92	8,71	10,30	0,095	0,105	0,124			
30.2.3	35 mm^2 (319.26 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi	m.	7,73	7,92	8,71	10,30	0,095	0,105	0,124			
30.2.3	50 mm^2 (462.06 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi.	m.	11,18	7,92	8,71	10,30	0,095	0,105	0,124			
30.2.4	95 mm^2 (865.20 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi.	m.	20,94	7,92	8,71	10,30	0,095	0,105	0,124			
	NOT : Farklı kesitlerde bakır topraklama iletkeni kullanıldığında, kesittin malzeme bedeli 9.1pozundan montaj bedeli 30.2.4 pozundan ödenecektir.											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
30.3	TOPRAKLAMA ELEKTRODU											
	(TOPRAKLAMA KAZIĞI)											
30.3.1	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre şerit ve bunlarin gomulmesi	Ad.	47,89	129,96	142,96	168,95	1,371	1,509	1,783			
30.4.	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre galvanizli örgülü çelik tel ve bunların gömülmesi	Ad.	49,34	129,96	142,96	168,95	1,371	1,509	1,783			
30.4.1	Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi	m.	3,03	14,97	16,47	19,46	0,060	0,066	0,078			
30.4.2	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad.	34,19	55,11	60,62	71,64	1,072	1,179	1,394			
30.4.3.	2,5 mt UZUNLUGUNDA 22 mm ÇAPINDA 3 mm BAKIR KAPLI ÇELİK ÇUBUK TOPRAK ELEKTRODU	Ad.	99,94	55,11	60,62	71,64	1,072	1,179	1,394			
31	TRANSFORMATÖRLER											
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERI											
	Termik Akım Değeri Ith > 100 X In olan O.G. Akım Trafolarının Malzeme Birim Fiyatları , aşağıdaki çizelgede belirtilen katsayılar O.G. Akım Trafolarının malzeme bedeli ile çarpılarak bulunur.											
	TERMIK AKIM (In) KATSAYILAR											
	100 ..... 1.00											
	150 ..... 1.10											
	200 ..... 1.20											
	250 ..... 1.30											
	300 ..... 1.35											
	350 ..... 1.50											
	400 ..... 1.70											
	500 ..... 1.90											
	600 ..... 2.30											
	800 ..... 2.80											
	1000 ..... 3.00											
	Sekonder Akımı... /1 A olan Akım Trafolarının malzeme fiyatı aynı krakteristikteki malzeme fiyatının 1.1 ile çarpılmasıyla bulunur.											
31.1	A - A.G. Akım Trafoları											
	100/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	125/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	150/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	200/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	250/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	300/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	400/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	500/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80
	600/5 A	Ad.	17,87	34,10	37,50	44,30	4,43	4,87	5,76	18,30	20,10	23,80

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Dşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	750/5 A	Ad.	19,58	36,10	39,70	46,90	4,69	5,16	6,10	19,40	21,30	25,20
	800/5 A	Ad.	19,58	36,10	39,70	46,90	4,69	5,16	6,10	19,40	21,30	25,20
	1000/5 A	Ad.	19,58	36,10	39,70	46,90	4,69	5,16	6,10	19,40	21,30	25,20
	1200/5 A	Ad.	19,58	41,00	45,10	53,30	5,33	5,86	6,93	22,00	24,20	28,60
	1500/5 A	Ad.	24,15	41,00	45,10	53,30	5,33	5,86	6,93	22,00	24,20	28,60
	2000/5 A	Ad.	28,50	44,70	49,20	58,10	5,81	6,39	7,55	24,00	26,40	31,20
	2500/5 A	Ad.	33,83	44,70	49,20	58,10	5,81	6,39	7,55	24,00	26,40	31,20
	3000/5 A	Ad.	35,57	48,80	53,70	63,40	6,34	6,97	8,24	26,20	28,80	34,10
	4000/5 A	Ad.	41,12	51,70	56,90	67,20	6,72	7,39	8,74	27,70	30,50	36,00
	5000/5 A	Ad.	41,12	57,80	63,60	75,10	7,51	8,26	9,76	31,00	34,10	40,30
31.1	B - O.G. Akım Trafoları											
	a)Ölçü veya Koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder tek sargili)											
	7.2 KV 5/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 10/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 15/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 20/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 25/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 30/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 40/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 50/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 60/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 75/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 100/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 125/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 150/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 200/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 250/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 300/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 400/5 A	Ad.	279,70	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 500/5 A	Ad.	279,70	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 600/5 A	Ad.	279,70	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 750/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 800/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 1000/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 1200/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 1500/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	7.2 KV 2000/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 5/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 10/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 15/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 20/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 25/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 30/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 40/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 50/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 60/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 75/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 100/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 125/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 150/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 200/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 250/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 300/5 A	Ad.	270,10	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	12 KV 400/5 A	Ad.	279,70	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 500/5 A	Ad.	279,70	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 600/5 A	Ad.	279,70	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 750/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 800/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 1000/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 1200/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 1500/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	12 KV 2000/5 A	Ad.	308,80	93,50	102,90	121,60	12,16	13,38	15,81	50,10	55,10	65,10
	17.5 KV 5/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 10/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 15/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 20/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 25/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 30/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 40/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 50/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 60/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 75/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 100/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 125/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 150/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 200/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 250/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 300/5 A	Ad.	306,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 400/5 A	Ad.	317,60	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 500/5 A	Ad.	317,60	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 600/5 A	Ad.	317,60	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 750/5 A	Ad.	329,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 800/5 A	Ad.	329,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 1000/5 A	Ad.	329,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 1200/5 A	Ad.	329,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 1500/5 A	Ad.	329,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	17.5 KV 2000/5 A	Ad.	329,80	120,60	132,70	156,80	15,68	17,25	20,38	64,60	71,10	84,00
	36 KV 5/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 10/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 15/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 20/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 25/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 30/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 40/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 50/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 60/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 75/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 100/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 125/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 150/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 200/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 250/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 300/5 A	Ad.	421,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 400/5 A	Ad.	430,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 500/5 A	Ad.	430,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 600/5 A	Ad.	430,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 750/5 A	Ad.	458,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 800/5 A	Ad.	458,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 1000/5 A	Ad.	458,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 1200/5 A	Ad.	458,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	36 KV 1500/5 A	Ad.	458,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 2000/5 A	Ad.	458,10	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	b)Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder çift sargılı)											
	7.2 KV 5/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 10/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 15/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 20/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 25/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 30/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 40/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 50/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 60/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 75/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 100/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 125/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 150/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 200/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 250/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 300/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 400/5-5 A	Ad.	379,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 500/5-5 A	Ad.	379,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 600/5-5 A	Ad.	379,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 750/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 800/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 1000/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 1200/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 1500/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	7.2 KV 2000/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 5/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 10/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 15/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 20/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 25/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 30/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 40/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 50/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 60/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 75/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 100/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 125/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 150/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 200/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 250/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 300/5-5 A	Ad.	370,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 400/5-5 A	Ad.	379,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 500/5-5 A	Ad.	379,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 600/5-5 A	Ad.	379,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 750/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 800/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 1000/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 1200/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 1500/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	12 KV 2000/5-5 A	Ad.	418,00	127,70	140,50	166,00	16,60	18,26	21,58	68,40	75,20	88,90
	17.5 KV 5/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	17.5 KV 10/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 15/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 20/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 25/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 30/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 40/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 50/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 60/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 75/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 100/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 125/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 150/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 200/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 250/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 300/5-5 A	Ad.	394,20	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 400/5-5 A	Ad.	409,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 500/5-5 A	Ad.	409,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 600/5-5 A	Ad.	409,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 750/5-5 A	Ad.	439,70	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 800/5-5 A	Ad.	439,70	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 1000/5-5 A	Ad.	439,70	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 1200/5-5 A	Ad.	439,70	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 1500/5-5 A	Ad.	439,70	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 2000/5-5 A	Ad.	439,70	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	36 KV 5/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 10/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 15/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 20/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 25/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 30/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 40/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 50/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 60/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 75/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 100/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 125/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 150/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 200/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 250/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 300/5-5 A	Ad.	520,40	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 400/5-5 A	Ad.	529,30	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 500/5-5 A	Ad.	529,30	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 600/5-5 A	Ad.	529,30	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 750/5-5 A	Ad.	574,20	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 800/5-5 A	Ad.	574,20	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 1000/5-5 A	Ad.	574,20	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 1200/5-5 A	Ad.	574,20	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 1500/5-5 A	Ad.	574,20	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	36 KV 2000/5-5 A	Ad.	574,20	226,00	248,60	293,80	29,38	32,32	38,19	121,10	133,20	157,40
	c)Olçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer ve sekonder cift sargili)											
	7.2 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	7.2 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	393,00	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	393,00	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	7.2 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	381,50	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	393,00	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	393,00	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	12 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	432,30	131,20	144,30	170,60	17,06	18,77	22,18	70,30	77,30	91,40
	17.5 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	405,70	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	423,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	423,60	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	453,80	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	453,80	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	453,80	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	453,80	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	17.5 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	453,80	172,30	189,50	224,00	22,40	24,64	29,12	92,40	101,60	120,10
	36 KV 5- 10/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 10- 20/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 15- 30/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 20- 40/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	36 KV 25- 50/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 30- 60/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 40- 80/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 50- 100/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 60- 120/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 75- 150/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 100- 200/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 150- 300/5-5 A	Ad.	532,40	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 200- 400/5-5 A	Ad.	543,90	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 300- 600/5-5 A	Ad.	543,90	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 500-1000/5-5 A	Ad.	588,70	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 600-1200/5-5 A	Ad.	588,70	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 750-1500/5-5 A	Ad.	588,70	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 800-1600/5-5 A	Ad.	588,70	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	36 KV 1000-2000/5-5 A	Ad.	588,70	256,30	281,90	333,20	33,32	36,65	43,32	137,40	151,10	178,60
	d)Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer tek , sekonder üç sargılı)											
	7.2 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	7.2 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	7.2 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	7.2 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	7.2 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	7.2 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	12 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	12 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	12 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	12 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	12 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	12 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	432,30	132,90	146,20	172,80	17,28	19,01	22,46	71,20	78,30	92,60
	17.5 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	453,80	164,50	181,00	213,90	21,39	23,53	27,81	88,20	97,00	114,70
	17.5 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	453,80	164,50	181,00	213,90	21,39	23,53	27,81	88,20	97,00	114,70
	17.5 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	453,80	164,50	181,00	213,90	21,39	23,53	27,81	88,20	97,00	114,70
	17.5 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	453,80	164,50	181,00	213,90	21,39	23,53	27,81	88,20	97,00	114,70
	17.5 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	453,80	164,50	181,00	213,90	21,39	23,53	27,81	88,20	97,00	114,70
	17.5 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	453,80	164,50	181,00	213,90	21,39	23,53	27,81	88,20	97,00	114,70
	36 KV 1000/5-5-5 A	Ad.	588,70	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 1200/5-5-5 A	Ad.	588,70	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 1500/5-5-5 A	Ad.	588,70	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 2000/5-5-5 A	Ad.	588,70	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 2500/5-5-5 A	Ad.	588,70	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 3000/5-5-5 A	Ad.	588,70	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	e)Ölçü veya koruma devrelerinde kullanılmak üzere (primer çift , sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5- 10/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 10- 20/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 15- 30/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 20- 40/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 25- 50/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 30- 60/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 40- 80/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 50- 100/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 60- 120/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 75- 150/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	7.2 KV 100- 200/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 150- 300/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 200- 400/5 A	Ad.	326,10	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 300- 600/5 A	Ad.	326,10	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 500-1000/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 600-1200/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 750-1500/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 800-1600/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	7.2 KV 1000-2000/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 5- 10/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 10- 20/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 15- 30/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 20- 40/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 25- 50/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 30- 60/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 40- 80/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 50- 100/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 60- 120/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 75- 150/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 100- 200/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 150- 300/5 A	Ad.	312,90	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 200- 400/5 A	Ad.	326,10	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 300- 600/5 A	Ad.	326,10	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 500-1000/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 600-1200/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 750-1500/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 800-1600/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	12 KV 1000-2000/5 A	Ad.	358,30	126,80	139,50	164,80	16,48	18,13	21,42	68,00	74,80	88,40
	17.5 KV 5- 10/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 10- 20/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 15- 30/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 20- 40/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 25- 50/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 30- 60/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 40- 80/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 50- 100/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 60- 120/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 75- 150/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 100- 200/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 150- 300/5 A	Ad.	353,50	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 200- 400/5 A	Ad.	368,30	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 300- 600/5 A	Ad.	368,30	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 500-1000/5 A	Ad.	381,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 600-1200/5 A	Ad.	381,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 750-1500/5 A	Ad.	381,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 800-1600/5 A	Ad.	381,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	17.5 KV 1000-2000/5 A	Ad.	381,80	157,10	172,80	204,20	20,42	22,46	26,55	84,20	92,60	109,50
	36 KV 5- 10/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 10- 20/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 15- 30/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 20- 40/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 25- 50/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 30- 60/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 40- 80/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 50- 100/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 60- 120/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 75- 150/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.1	36 KV 100- 200/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 150- 300/5 A	Ad.	481,80	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 200- 400/5 A	Ad.	494,10	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 300- 600/5 A	Ad.	494,10	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 500-1000/5 A	Ad.	494,10	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 600-1200/5 A	Ad.	525,30	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 750-1500/5 A	Ad.	525,30	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 800-1600/5 A	Ad.	525,30	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
	36 KV 1000-2000/5 A	Ad.	525,30	237,50	261,30	308,80	30,88	33,97	40,14	127,30	140,00	165,50
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ											
	6.3/0.1 KV	Ad.	481,40	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	10/0.1 KV	Ad.	516,30	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	15/0.1 KV	Ad.	560,20	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	20/0.1 KV	Ad.	560,20	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	30-36/0.1 KV	Ad.	932,40	256,80	282,50	333,80	33,38	36,72	43,39	137,60	151,40	178,90
	6.3/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	433,30	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	10/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	464,70	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	15/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	504,20	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	20/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	504,20	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	30-36/√3 / 0.1/√3 KV	Ad.	839,20	256,80	282,50	333,80	33,38	36,72	43,39	137,60	151,40	178,90
	6.3/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	462,20	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	10/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	495,60	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	15/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	537,80	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	20/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	537,80	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	30-36/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV	Ad.	895,10	256,80	282,50	333,80	33,38	36,72	43,39	137,60	151,40	178,90
	6.3/0.1-0.22 KV	Ad.	601,90	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	10/0.1-0.22 KV	Ad.	645,30	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	15/0.1-0.22 KV	Ad.	700,40	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	20/0.1-0.22 KV	Ad.	700,40	193,10	212,40	251,00	25,10	27,61	32,63	103,50	113,90	134,60
	30-36/0.1-0.22 KV	Ad.	1.165,50	256,80	282,50	333,80	33,38	36,72	43,39	137,60	151,40	178,90
31.2.a	İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU (TEK FAZLI)											
	6.3/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	630,30	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	10/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	630,30	181,30	199,40	235,70	23,57	25,93	30,64	97,20	106,90	126,40
	15/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	658,40	192,80	212,10	250,60	25,06	27,57	32,58	103,30	113,60	134,30
	30-36/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	1.192,50	192,80	212,10	250,60	25,06	27,57	32,58	103,30	113,60	134,30
	6/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.341,60	422,50	464,80	549,30	54,93	60,42	71,41	226,50	249,20	294,50
	10/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.341,60	512,70	564,00	666,50	66,65	73,32	86,65	274,80	302,30	357,20
	15/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.495,70	512,70	564,00	666,50	66,65	73,32	86,65	274,80	302,30	357,20
	30-36/0.22 KV 4 KVA	Ad.	1.823,20	603,80	664,20	784,90	78,49	86,34	102,04	323,60	356,00	420,70
	NOT : Akım ve Gerilim trafolarında harici tipler için montaj bedellerine % 10 eklenir.											
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
	NOT:YG terminalleri , ayrılabilir tip kablo başlığına uygun olacaktır. Bu terminallerde kullanılacak ekranlanmış kablo başlığının malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan ödenir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Kur.Başk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	GENLEŞME DEPOLU ATMOSFERE AÇIK YAGLI TIP TRANSFORMATÖRLER											
31.3.1	DAHILI VE HARICI TIP 6.3/0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.391,00	1.530,00	1.808,00	82,10	90,30	106,70	825,00	908,00	1.073,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	84,70	93,20	110,10	883,00	971,00	1.148,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	1.582,00	1.740,00	2.057,00	87,90	96,70	114,30	942,00	1.036,00	1.225,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	1.677,00	1.845,00	2.180,00	90,40	99,40	117,50	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	1.698,00	1.868,00	2.207,00	107,10	117,80	139,20	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	1.840,00	2.024,00	2.392,00	110,70	121,80	143,90	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	1.985,00	2.184,00	2.581,00	115,90	127,50	150,70	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.347,00	2.582,00	3.051,00	148,20	163,00	192,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	2.537,00	2.791,00	3.298,00	153,10	168,40	199,00	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	2.823,00	3.105,00	3.670,00	161,00	177,10	209,30	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.079,00	3.387,00	4.003,00	218,70	240,60	284,30	1.796,00	1.976,00	2.335,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	3.593,00	3.952,00	4.671,00	224,90	247,40	292,40	2.120,00	2.332,00	2.756,00
	500 KVA	Ad.	15.965,00	3.771,00	4.148,00	4.902,00	294,00	323,40	382,20	2.178,00	2.396,00	2.831,00
	630 KVA	Ad.	18.177,00	4.156,00	4.572,00	5.403,00	307,20	337,90	399,40	2.414,00	2.655,00	3.138,00
	800 KVA	Ad.	22.228,00	4.495,00	4.945,00	5.844,00	430,90	474,00	560,20	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	1000 KVA	Ad.	25.161,00	4.655,00	5.121,00	6.052,00	448,50	493,40	583,10	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1250 KVA	Ad.	28.285,00	5.598,00	6.158,00	7.277,00	467,30	514,00	607,50	3.209,00	3.530,00	4.172,00
	1600 KVA	Ad.	33.562,00	7.064,00	7.770,00	9.183,00	498,90	548,80	648,60	4.122,00	4.534,00	5.359,00
31.3.1.1	DAHILI VE HARICI TIP 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.391,00	1.530,00	1.808,00	82,10	90,30	106,70	825,00	908,00	1.073,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	84,70	93,20	110,10	883,00	971,00	1.148,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	1.582,00	1.740,00	2.057,00	87,90	96,70	114,30	942,00	1.036,00	1.225,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	1.677,00	1.845,00	2.180,00	90,40	99,40	117,50	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	1.698,00	1.868,00	2.207,00	107,10	117,80	139,20	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	1.840,00	2.024,00	2.392,00	110,70	121,80	143,90	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	1.985,00	2.184,00	2.581,00	115,90	127,50	150,70	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.347,00	2.582,00	3.051,00	148,20	163,00	192,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	2.537,00	2.791,00	3.298,00	153,10	168,40	199,00	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	2.823,00	3.105,00	3.670,00	161,00	177,10	209,30	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.079,00	3.387,00	4.003,00	218,70	240,60	284,30	1.796,00	1.976,00	2.335,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	3.593,00	3.952,00	4.671,00	224,90	247,40	292,40	2.120,00	2.332,00	2.756,00
	500 KVA	Ad.	15.965,00	3.771,00	4.148,00	4.902,00	294,00	323,40	382,20	2.178,00	2.396,00	2.831,00
	630 KVA	Ad.	18.177,00	4.156,00	4.572,00	5.403,00	307,20	337,90	399,40	2.414,00	2.655,00	3.138,00
	800 KVA	Ad.	22.228,00	4.495,00	4.945,00	5.844,00	430,90	474,00	560,20	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	1000 KVA	Ad.	25.161,00	4.655,00	5.121,00	6.052,00	448,50	493,40	583,10	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1250 KVA	Ad.	28.285,00	5.598,00	6.158,00	7.277,00	467,30	514,00	607,50	3.209,00	3.530,00	4.172,00
	1600 KVA	Ad.	33.562,00	7.064,00	7.770,00	9.183,00	498,90	548,80	648,60	4.122,00	4.534,00	5.359,00
31.3.2	DAHILI VE HARICI TIP 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.391,00	1.530,00	1.808,00	82,10	90,30	106,70	825,00	908,00	1.073,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	84,70	93,20	110,10	883,00	971,00	1.148,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	1.582,00	1.740,00	2.057,00	87,90	96,70	114,30	942,00	1.036,00	1.225,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	1.677,00	1.845,00	2.180,00	90,40	99,40	117,50	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	1.698,00	1.868,00	2.207,00	107,10	117,80	139,20	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	1.840,00	2.024,00	2.392,00	110,70	121,80	143,90	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	1.985,00	2.184,00	2.581,00	115,90	127,50	150,70	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.347,00	2.582,00	3.051,00	148,20	163,00	192,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	2.537,00	2.791,00	3.298,00	153,10	168,40	199,00	1.501,00	1.651,00	1.951,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	250 KVA	Ad.	10.328,00	2.823,00	3.105,00	3.670,00	161,00	177,10	209,30	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.079,00	3.387,00	4.003,00	218,70	240,60	284,30	1.796,00	1.976,00	2.335,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	3.593,00	3.952,00	4.671,00	224,90	247,40	292,40	2.120,00	2.332,00	2.756,00
	500 KVA	Ad.	15.965,00	3.771,00	4.148,00	4.902,00	294,00	323,40	382,20	2.178,00	2.396,00	2.831,00
	630 KVA	Ad.	18.177,00	4.156,00	4.572,00	5.403,00	307,20	337,90	399,40	2.414,00	2.655,00	3.138,00
	800 KVA	Ad.	22.228,00	4.495,00	4.945,00	5.844,00	430,90	474,00	560,20	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	1000 KVA	Ad.	25.161,00	4.655,00	5.121,00	6.052,00	448,50	493,40	583,10	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1250 KVA	Ad.	28.285,00	5.598,00	6.158,00	7.277,00	467,30	514,00	607,50	3.209,00	3.530,00	4.172,00
	1600 KVA	Ad.	33.562,00	7.064,00	7.770,00	9.183,00	498,90	548,80	648,60	4.122,00	4.534,00	5.359,00
31.3.3	DAHILI VE HARICI TIP 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.204,00	1.624,00	1.786,00	2.111,00	84,80	93,30	110,20	972,00	1.069,00	1.264,00
	40 KVA	Ad.	4.779,00	1.766,00	1.943,00	2.296,00	88,20	97,00	114,70	1.060,00	1.166,00	1.378,00
	50 KVA	Ad.	5.280,00	1.816,00	1.998,00	2.361,00	91,20	100,30	118,60	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	63 KVA	Ad.	5.627,00	1.911,00	2.102,00	2.484,00	93,30	102,60	121,30	1.148,00	1.263,00	1.492,00
	80 KVA	Ad.	5.854,00	1.977,00	2.175,00	2.570,00	109,30	120,20	142,10	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	100 KVA	Ad.	6.539,00	2.120,00	2.332,00	2.756,00	113,50	124,90	147,60	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	125 KVA	Ad.	7.292,00	2.217,00	2.439,00	2.882,00	118,00	129,80	153,40	1.324,00	1.456,00	1.721,00
	160 KVA	Ad.	8.849,00	2.490,00	2.739,00	3.237,00	152,20	167,40	197,90	1.472,00	1.619,00	1.914,00
	200 KVA	Ad.	9.366,00	2.816,00	3.098,00	3.661,00	155,30	170,80	201,90	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	250 KVA	Ad.	10.891,00	3.196,00	3.516,00	4.155,00	164,40	180,80	213,70	1.914,00	2.105,00	2.488,00
	315 KVA	Ad.	12.706,00	3.777,00	4.155,00	4.910,00	224,90	247,40	292,40	2.237,00	2.461,00	2.908,00
	400 KVA	Ad.	13.779,00	3.877,00	4.265,00	5.040,00	231,40	254,50	300,80	2.296,00	2.526,00	2.985,00
	500 KVA	Ad.	16.785,00	4.054,00	4.459,00	5.270,00	298,90	328,80	388,60	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	630 KVA	Ad.	19.416,00	4.303,00	4.733,00	5.594,00	314,70	346,20	409,10	2.502,00	2.752,00	3.253,00
	800 KVA	Ad.	24.404,00	4.649,00	5.114,00	6.044,00	444,00	488,40	577,20	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1000 KVA	Ad.	27.349,00	4.947,00	5.442,00	6.431,00	461,60	507,80	600,10	2.797,00	3.077,00	3.636,00
	1250 KVA	Ad.	30.547,00	6.259,00	6.885,00	8.137,00	480,80	528,90	625,00	3.621,00	3.983,00	4.707,00
	1600 KVA	Ad.	36.731,00	7.961,00	8.757,00	10.349,00	517,90	569,70	673,30	4.681,00	5.149,00	6.085,00
31.3.4	DAHILI VE HARICI TIP 33 (28.5-34.5) /15.8 kV											
	500 KVA	Ad.	13.139,00	4.348,00	4.783,00	5.652,00	277,00	304,70	360,10	2.561,00	2.817,00	3.329,00
	630 KVA	Ad.	14.787,00	4.821,00	5.303,00	6.267,00	286,90	315,60	373,00	2.856,00	3.142,00	3.713,00
	800 KVA	Ad.	19.741,00	5.442,00	5.986,00	7.075,00	416,00	457,60	540,80	3.150,00	3.465,00	4.095,00
	1000 KVA	Ad.	40.125,00	6.285,00	6.914,00	8.171,00	538,30	592,10	699,80	3.592,00	3.951,00	4.670,00
	1250 KVA	Ad.	46.305,00	7.527,00	8.280,00	9.785,00	575,40	632,90	748,00	4.357,00	4.793,00	5.664,00
	1600 KVA	Ad.	55.537,00	9.574,00	10.531,00	12.446,00	630,80	693,90	820,00	5.623,00	6.185,00	7.310,00
	2000 KVA	Ad.	60.053,00	10.798,00	11.878,00	14.037,00	726,20	798,80	944,10	6.330,00	6.963,00	8.229,00
	2500 KVA	Ad.	81.648,00	12.800,00	14.080,00	16.640,00	855,80	941,40	1.112,50	7.507,00	8.258,00	9.759,00
	4000 KVA	Ad.	104.664,00	23.458,00	25.804,00	30.495,00	1.359,80	1.495,80	1.767,70	13.925,00	15.318,00	18.103,00
	5000 KVA	Ad.	128.297,00	25.705,00	28.276,00	33.417,00	1.501,60	1.651,80	1.952,10	15.250,00	16.775,00	19.825,00
	6300 KVA	Ad.	141.950,00	28.615,00	31.477,00	37.200,00	2.321,00	2.553,10	3.017,30	16.457,00	18.103,00	21.394,00
	8000 KVA	Ad.	169.096,00	31.303,00	34.433,00	40.694,00	2.483,80	2.732,20	3.228,90	18.047,00	19.852,00	23.461,00
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	204.736,00	37.182,00	40.900,00	48.337,00	2.697,70	2.967,50	3.507,00	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	16000 KVA ..ONAN	Ad.	391.447,00	44.470,00	48.917,00	57.811,00	3.817,90	4.199,70	4.963,30	25.406,00	27.947,00	33.028,00
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	229.300,00	37.366,00	41.103,00	48.576,00	2.845,10	3.129,60	3.698,60	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	438.418,00	44.823,00	49.305,00	58.270,00	4.099,80	4.509,80	5.329,70	25.407,00	27.948,00	33.029,00
31.3.5	DAHILI VE HARICI TIP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	12.464,00	4.343,00	4.777,00	5.646,00	273,00	300,30	354,90	2.561,00	2.817,00	3.329,00
	630 KVA	Ad.	14.138,00	4.816,00	5.298,00	6.261,00	283,00	311,30	367,90	2.856,00	3.142,00	3.713,00

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	800 KVA	Ad.	18.773,00	5.435,00	5.979,00	7.066,00	410,20	451,20	533,30	3.150,00	3.465,00	4.095,00
	1000 KVA	Ad.	38.282,00	6.271,00	6.898,00	8.152,00	527,20	579,90	685,40	3.592,00	3.951,00	4.670,00
	1250 KVA	Ad.	44.414,00	7.513,00	8.264,00	9.767,00	564,00	620,40	733,20	4.357,00	4.793,00	5.664,00
	1600 KVA	Ad.	53.042,00	9.556,00	10.512,00	12.423,00	615,80	677,40	800,50	5.623,00	6.185,00	7.310,00
	2000 KVA	Ad.	56.771,00	10.773,00	11.850,00	14.005,00	706,50	777,20	918,50	6.330,00	6.963,00	8.229,00
	2500 KVA	Ad.	78.496,00	12.776,00	14.054,00	16.609,00	836,90	920,60	1.088,00	7.507,00	8.258,00	9.759,00
	4000 KVA	Ad.	101.384,00	23.433,00	25.776,00	30.463,00	1.340,10	1.474,10	1.742,10	13.925,00	15.318,00	18.103,00
	5000 KVA	Ad.	124.263,00	25.675,00	28.243,00	33.378,00	1.477,40	1.625,10	1.920,60	15.250,00	16.775,00	19.825,00
	6300 KVA	Ad.	137.959,00	28.585,00	31.444,00	37.161,00	2.297,00	2.526,70	2.986,10	16.457,00	18.103,00	21.394,00
	8000 KVA	Ad.	163.008,00	31.257,00	34.383,00	40.634,00	2.447,30	2.692,00	3.181,50	18.047,00	19.852,00	23.461,00
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	197.700,00	37.129,00	40.842,00	48.268,00	2.655,50	2.921,10	3.452,20	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	16000 KVA ..ONAN	Ad.	382.930,00	44.407,00	48.848,00	57.729,00	3.766,80	4.143,50	4.896,80	25.407,00	27.948,00	33.029,00
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	221.428,00	37.307,00	41.038,00	48.499,00	2.797,80	3.077,60	3.637,10	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	428.887,00	44.751,00	49.226,00	58.176,00	4.042,60	4.446,90	5.255,40	25.407,00	27.948,00	33.029,00
31.3.6	DAHILI VE HARICI TIP 15.8/6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	12.464,00	4.343,00	4.777,00	5.646,00	273,00	300,30	354,90	2.561,00	2.817,00	3.329,00
	630 KVA	Ad.	14.138,00	4.816,00	5.298,00	6.261,00	283,00	311,30	367,90	2.856,00	3.142,00	3.713,00
	800 KVA	Ad.	18.773,00	5.435,00	5.979,00	7.066,00	410,20	451,20	533,30	3.150,00	3.465,00	4.095,00
	1000 KVA	Ad.	38.282,00	6.271,00	6.898,00	8.152,00	527,20	579,90	685,40	3.592,00	3.951,00	4.670,00
	1250 KVA	Ad.	44.414,00	7.513,00	8.264,00	9.767,00	564,00	620,40	733,20	4.357,00	4.793,00	5.664,00
	1600 KVA	Ad.	53.042,00	9.556,00	10.512,00	12.423,00	615,80	677,40	800,50	5.623,00	6.185,00	7.310,00
	2000 KVA	Ad.	56.771,00	10.773,00	11.850,00	14.005,00	706,50	777,20	918,50	6.330,00	6.963,00	8.229,00
	2500 KVA	Ad.	78.496,00	12.776,00	14.054,00	16.609,00	836,90	920,60	1.088,00	7.507,00	8.258,00	9.759,00
	4000 KVA	Ad.	101.384,00	23.433,00	25.776,00	30.463,00	1.340,10	1.474,10	1.742,10	13.925,00	15.318,00	18.103,00
	5000 KVA	Ad.	124.263,00	25.675,00	28.243,00	33.378,00	1.477,40	1.625,10	1.920,60	15.250,00	16.775,00	19.825,00
	6300 KVA	Ad.	137.959,00	28.585,00	31.444,00	37.161,00	2.297,00	2.526,70	2.986,10	16.457,00	18.103,00	21.394,00
	8000 KVA	Ad.	163.008,00	31.257,00	34.383,00	40.634,00	2.447,30	2.692,00	3.181,50	18.047,00	19.852,00	23.461,00
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	197.700,00	37.129,00	40.842,00	48.268,00	2.655,50	2.921,10	3.452,20	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	16000 KVA ..ONAN	Ad.	382.930,00	44.407,00	48.848,00	57.729,00	3.766,80	4.143,50	4.896,80	25.407,00	27.948,00	33.029,00
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	221.428,00	37.307,00	41.038,00	48.499,00	2.797,80	3.077,60	3.637,10	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	369.327,00	44.305,00	48.736,00	57.597,00	3.685,20	4.053,70	4.790,80	25.407,00	27.948,00	33.029,00
	KURU TIP OG / OG GUÇ TRANSFORMATÖRLERI											
31.3.7	DAHILI VE HARICI TIP 33 (28.5-34.5) /15.8 kV											
	2500 KVA	Ad.	146.966,00	13.290,00	14.619,00	17.277,00	1.247,70	1.372,50	1.622,00	7.507,00	8.258,00	9.759,00
	4000 KVA	Ad.	188.393,00	24.086,00	26.495,00	31.312,00	1.862,10	2.048,30	2.420,70	13.925,00	15.318,00	18.103,00
	5000 KVA	Ad.	230.934,00	26.475,00	29.123,00	34.418,00	2.117,40	2.329,10	2.752,60	15.250,00	16.775,00	19.825,00
	6300 KVA	Ad.	255.503,00	29.467,00	32.414,00	38.307,00	3.002,30	3.302,50	3.903,00	16.457,00	18.103,00	21.394,00
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	368.528,00	38.411,00	42.252,00	49.934,00	3.680,40	4.048,40	4.784,50	21.639,00	23.803,00	28.131,00
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	563.340,00	42.816,00	47.098,00	55.661,00	4.849,30	5.334,20	6.304,10	23.523,00	25.875,00	30.580,00
	16000 KVA ..ONAN	Ad.	704.605,00	46.819,00	51.501,00	60.865,00	5.696,90	6.266,60	7.406,00	25.407,00	27.948,00	33.029,00
	10000-14000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	412.736,00	38.742,00	42.616,00	50.365,00	3.945,70	4.340,30	5.129,40	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	630.934,00	43.323,00	47.655,00	56.320,00	5.254,90	5.780,40	6.831,40	23.523,00	25.875,00	30.580,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	789.149,00	47.453,00	52.198,00	61.689,00	6.204,20	6.824,60	8.065,50	25.407,00	27.948,00	33.029,00
31.3.8	DAHILI VE HARICI TIP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											
	2500 KVA	Ad.	141.291,00	13.247,00	14.572,00	17.221,00	1.213,60	1.335,00	1.577,70	7.507,00	8.258,00	9.759,00
	4000 KVA	Ad.	182.489,00	24.041,00	26.445,00	31.253,00	1.826,70	2.009,40	2.374,70	13.925,00	15.318,00	18.103,00
	5000 KVA	Ad.	223.674,00	26.420,00	29.062,00	34.346,00	2.073,80	2.281,20	2.695,90	15.250,00	16.775,00	19.825,00
	6300 KVA	Ad.	248.326,00	29.413,00	32.354,00	38.237,00	2.959,20	3.255,10	3.847,00	16.457,00	18.103,00	21.394,00
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	355.859,00	38.316,00	42.148,00	49.811,00	3.604,40	3.964,80	4.685,70	21.639,00	23.803,00	28.131,00

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12500 KVA ..ONAN.....	Ad.	548.764,00	42.706,00	46.977,00	55.518,00	4.761,80	5.238,00	6.190,30	23.522,00	25.874,00	30.579,00
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	689.278,00	46.704,00	51.374,00	60.715,00	5.604,90	6.165,40	7.286,40	25.407,00	27.948,00	33.029,00
	10000-14000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	398.570,00	38.636,00	42.500,00	50.227,00	3.860,70	4.246,80	5.018,90	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	614.623,00	43.200,00	47.520,00	56.160,00	5.157,00	5.672,70	6.704,10	23.522,00	25.874,00	30.579,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	771.998,00	47.325,00	52.058,00	61.523,00	6.101,20	6.711,30	7.931,60	25.407,00	27.948,00	33.029,00
31.3.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8/6.3 kV											
	2500 KVA	Ad.	141.291,00	13.247,00	14.572,00	17.221,00	1.213,60	1.335,00	1.577,70	7.507,00	8.258,00	9.759,00
	4000 KVA	Ad.	182.489,00	24.041,00	26.445,00	31.253,00	1.826,70	2.009,40	2.374,70	13.925,00	15.318,00	18.103,00
	5000 KVA	Ad.	223.674,00	26.420,00	29.062,00	34.346,00	2.073,80	2.281,20	2.695,90	15.250,00	16.775,00	19.825,00
	6300 KVA	Ad.	248.326,00	29.413,00	32.354,00	38.237,00	2.959,20	3.255,10	3.847,00	16.457,00	18.103,00	21.394,00
	8000 KVA	Ad.	293.414,00	32.235,00	35.459,00	41.906,00	3.229,70	3.552,70	4.198,60	18.047,00	19.852,00	23.461,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	355.859,00	38.316,00	42.148,00	49.811,00	3.604,40	3.964,80	4.685,70	21.639,00	23.803,00	28.131,00
	10000 KVA ..ONAN.....	Ad.	548.764,00	42.706,00	46.977,00	55.518,00	4.761,80	5.238,00	6.190,30	23.522,00	25.874,00	30.579,00
	16000 KVA ..ONAN.....	Ad.	689.278,00	46.704,00	51.374,00	60.715,00	5.604,90	6.165,40	7.286,40	25.407,00	27.948,00	33.029,00
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	398.570,00	38.636,00	42.500,00	50.227,00	3.860,70	4.246,80	5.018,90	21.638,00	23.802,00	28.129,00
	12500-17500 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	556.947,00	42.768,00	47.045,00	55.598,00	4.810,90	5.292,00	6.254,20	23.523,00	25.875,00	30.580,00
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF.....	Ad.	664.794,00	46.521,00	51.173,00	60.477,00	5.458,00	6.003,80	7.095,40	25.407,00	27.948,00	33.029,00
31.4	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖRLER											
31.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 6.3 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.851,00	2.036,00	2.406,00	82,10	90,30	106,70	1.119,00	1.231,00	1.455,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	2.038,00	2.242,00	2.649,00	84,70	93,20	110,10	1.237,00	1.361,00	1.608,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	2.088,00	2.297,00	2.714,00	87,90	96,70	114,30	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	2.183,00	2.401,00	2.838,00	90,40	99,40	117,50	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	2.204,00	2.424,00	2.865,00	107,10	117,80	139,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00	110,70	121,80	143,90	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	2.583,00	2.841,00	3.358,00	115,90	127,50	150,70	1.560,00	1.716,00	2.028,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.945,00	3.240,00	3.829,00	148,20	163,00	192,70	1.766,00	1.943,00	2.296,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	3.227,00	3.550,00	4.195,00	153,10	168,40	199,00	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	3.651,00	4.016,00	4.746,00	161,00	177,10	209,30	2.208,00	2.429,00	2.870,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.953,00	4.348,00	5.139,00	218,70	240,60	284,30	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	4.375,00	4.813,00	5.688,00	224,90	247,40	292,40	2.620,00	2.882,00	3.406,00
31.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.851,00	2.036,00	2.406,00	82,10	90,30	106,70	1.119,00	1.231,00	1.455,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	2.038,00	2.242,00	2.649,00	84,70	93,20	110,10	1.237,00	1.361,00	1.608,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	2.088,00	2.297,00	2.714,00	87,90	96,70	114,30	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	2.183,00	2.401,00	2.838,00	90,40	99,40	117,50	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	2.204,00	2.424,00	2.865,00	107,10	117,80	139,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00	110,70	121,80	143,90	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	2.583,00	2.841,00	3.358,00	115,90	127,50	150,70	1.560,00	1.716,00	2.028,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.945,00	3.240,00	3.829,00	148,20	163,00	192,70	1.766,00	1.943,00	2.296,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	3.227,00	3.550,00	4.195,00	153,10	168,40	199,00	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	3.651,00	4.016,00	4.746,00	161,00	177,10	209,30	2.208,00	2.429,00	2.870,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.953,00	4.348,00	5.139,00	218,70	240,60	284,30	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	4.375,00	4.813,00	5.688,00	224,90	247,40	292,40	2.620,00	2.882,00	3.406,00
31.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.851,00	2.036,00	2.406,00	82,10	90,30	106,70	1.119,00	1.231,00	1.455,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	2.038,00	2.242,00	2.649,00	84,70	93,20	110,10	1.237,00	1.361,00	1.608,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	2.088,00	2.297,00	2.714,00	87,90	96,70	114,30	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	2.183,00	2.401,00	2.838,00	90,40	99,40	117,50	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	2.204,00	2.424,00	2.865,00	107,10	117,80	139,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00	110,70	121,80	143,90	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	2.583,00	2.841,00	3.358,00	115,90	127,50	150,70	1.560,00	1.716,00	2.028,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.945,00	3.240,00	3.829,00	148,20	163,00	192,70	1.766,00	1.943,00	2.296,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	3.227,00	3.550,00	4.195,00	153,10	168,40	199,00	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	3.651,00	4.016,00	4.746,00	161,00	177,10	209,30	2.208,00	2.429,00	2.870,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.953,00	4.348,00	5.139,00	218,70	240,60	284,30	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	4.375,00	4.813,00	5.688,00	224,90	247,40	292,40	2.620,00	2.882,00	3.406,00
31.4.3	DIREK TIPI TRAFO POSTALARINA AIT TRANSFORMATOR 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.204,00	2.176,00	2.394,00	2.829,00	84,80	93,30	110,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	40 KVA	Ad.	4.779,00	2.272,00	2.499,00	2.954,00	88,20	97,00	114,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	50 KVA	Ad.	5.280,00	2.368,00	2.605,00	3.078,00	91,20	100,30	118,60	1.443,00	1.587,00	1.876,00
	63 KVA	Ad.	5.627,00	2.463,00	2.709,00	3.202,00	93,30	102,60	121,30	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	80 KVA	Ad.	5.854,00	2.483,00	2.731,00	3.228,00	109,30	120,20	142,10	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	100 KVA	Ad.	6.539,00	2.718,00	2.990,00	3.533,00	113,50	124,90	147,60	1.649,00	1.814,00	2.144,00
	125 KVA	Ad.	7.292,00	2.999,00	3.299,00	3.899,00	118,00	129,80	153,40	1.825,00	2.008,00	2.373,00
	160 KVA	Ad.	8.849,00	3.226,00	3.549,00	4.194,00	152,20	167,40	197,90	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	200 KVA	Ad.	9.366,00	3.552,00	3.907,00	4.618,00	155,30	170,80	201,90	2.149,00	2.364,00	2.794,00
	250 KVA	Ad.	10.891,00	3.794,00	4.173,00	4.932,00	164,40	180,80	213,70	2.297,00	2.527,00	2.986,00
	315 KVA	Ad.	12.706,00	4.237,00	4.661,00	5.508,00	224,90	247,40	292,40	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	400 KVA	Ad.	13.779,00	4.659,00	5.125,00	6.057,00	231,40	254,50	300,80	2.797,00	3.077,00	3.636,00
31.5	DÖKME REÇİNELİ KURU TIP TRANSFORMATÖRLER (DAHILI TIP)											
31.5.1	10.5 / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA	Ad.	20.776,00	1.307,00	1.438,00	1.699,00	198,90	218,80	258,60	677,00	745,00	880,00
	400 KVA	Ad.	25.564,00	1.675,00	1.843,00	2.178,00	272,40	299,60	354,10	854,00	939,00	1.110,00
	500 KVA	Ad.	32.117,00	1.770,00	1.947,00	2.301,00	311,70	342,90	405,20	883,00	971,00	1.148,00
	630 KVA	Ad.	34.633,00	1.964,00	2.160,00	2.553,00	356,50	392,20	463,50	972,00	1.069,00	1.264,00
	1000 KVA	Ad.	43.780,00	2.232,00	2.455,00	2.902,00	460,90	507,00	599,20	1.060,00	1.166,00	1.378,00
	1250 KVA	Ad.	49.217,00	2.411,00	2.652,00	3.134,00	493,50	542,90	641,60	1.148,00	1.263,00	1.492,00
	1600 KVA	Ad.	58.399,00	3.386,00	3.725,00	4.402,00	647,90	712,70	842,30	1.649,00	1.814,00	2.144,00
31.5.2	15.8 / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA	Ad.	20.776,00	1.307,00	1.438,00	1.699,00	198,90	218,80	258,60	677,00	745,00	880,00
	400 KVA	Ad.	25.564,00	1.675,00	1.843,00	2.178,00	272,40	299,60	354,10	854,00	939,00	1.110,00
	500 KVA	Ad.	32.117,00	1.770,00	1.947,00	2.301,00	311,70	342,90	405,20	883,00	971,00	1.148,00
	630 KVA	Ad.	34.633,00	1.964,00	2.160,00	2.553,00	356,50	392,20	463,50	972,00	1.069,00	1.264,00
	1000 KVA	Ad.	43.780,00	2.232,00	2.455,00	2.902,00	460,90	507,00	599,20	1.060,00	1.166,00	1.378,00
	1250 KVA	Ad.	49.217,00	2.411,00	2.652,00	3.134,00	493,50	542,90	641,60	1.148,00	1.263,00	1.492,00
	1600 KVA	Ad.	58.399,00	3.386,00	3.725,00	4.402,00	647,90	712,70	842,30	1.649,00	1.814,00	2.144,00
31.5.3	33 (28.5-34.5) / 0.4-0.231 kV											
	250 KVA	Ad.	21.983,00	1.454,00	1.599,00	1.890,00	206,10	226,70	267,90	766,00	843,00	996,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 KVA	Ad.	27.812,00	1.820,00	2.002,00	2.366,00	315,60	347,20	410,30	912,00	1.003,00	1.186,00
	500 KVA	Ad.	33.881,00	1.912,00	2.103,00	2.486,00	352,00	387,20	457,60	942,00	1.036,00	1.225,00
	630 KVA	Ad.	37.118,00	2.028,00	2.231,00	2.636,00	371,40	408,50	482,80	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	1000 KVA	Ad.	47.747,00	2.478,00	2.726,00	3.221,00	584,00	642,40	759,20	1.119,00	1.231,00	1.455,00
	1250 KVA	Ad.	53.330,00	2.565,00	2.822,00	3.335,00	617,50	679,30	802,80	1.148,00	1.263,00	1.492,00
	1600 KVA	Ad.	64.129,00	3.751,00	4.126,00	4.876,00	682,30	750,50	887,00	1.855,00	2.041,00	2.412,00
	NOT : Dökme Reçineli Kuru tip dağıtım transformatörlerinin malzeme bedeline , komple ısı kontrol düzeni dahildir.											
31.5.4	Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerinin Soğutma Düzeni (Komple)											
	200 - 315 kVA - 2 FAN Sayili	Ad.	3.877,00									
	400 - 630 kVA - 4 FAN Sayili	Ad.	5.595,00									
	1000 - 1600 kVA - 4 FAN Sayili	Ad.	6.322,00									
	NOT:1 - Poz No : 31.5.4 deki malzemenin montajı , Poz No : 31.5.1 , 31.5.2 , 31.5.3 deki dökme reçineli kuru tip transformatörlerin montaj bedeline dahildir.											
	2 - Dökme reçineli kuru tip transformatörlere muhafaza düzeni konulması istenildiğinde , dökme reçineli kuru tip transformatörlerin malzeme bedeline MALZEME sütunundaki bedel eklenir.		390,00									
31.6.	HERMETİK (TAM KAPALI) YAGLI TIP TRANSFORMATORLER											
31.6.1	DAHILI VE HARICI TIP 6.3/0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.391,00	1.530,00	1.808,00	82,10	90,30	106,70	825,00	908,00	1.073,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	84,70	93,20	110,10	883,00	971,00	1.148,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	1.582,00	1.740,00	2.057,00	87,90	96,70	114,30	942,00	1.036,00	1.225,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	1.677,00	1.845,00	2.180,00	90,40	99,40	117,50	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	1.698,00	1.868,00	2.207,00	107,10	117,80	139,20	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	1.840,00	2.024,00	2.392,00	110,70	121,80	143,90	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	1.985,00	2.184,00	2.581,00	115,90	127,50	150,70	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.347,00	2.582,00	3.051,00	148,20	163,00	192,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	2.537,00	2.791,00	3.298,00	153,10	168,40	199,00	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	2.823,00	3.105,00	3.670,00	161,00	177,10	209,30	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.079,00	3.387,00	4.003,00	218,70	240,60	284,30	1.796,00	1.976,00	2.335,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	3.593,00	3.952,00	4.671,00	224,90	247,40	292,40	2.120,00	2.332,00	2.756,00
	500 KVA	Ad.	15.965,00	3.771,00	4.148,00	4.902,00	294,00	323,40	382,20	2.178,00	2.396,00	2.831,00
	630 KVA	Ad.	18.177,00	4.156,00	4.572,00	5.403,00	307,20	337,90	399,40	2.414,00	2.655,00	3.138,00
	800 KVA	Ad.	22.228,00	4.495,00	4.945,00	5.844,00	430,90	474,00	560,20	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	1000 KVA	Ad.	25.161,00	4.655,00	5.121,00	6.052,00	448,50	493,40	583,10	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1250 KVA	Ad.	28.285,00	5.598,00	6.158,00	7.277,00	467,30	514,00	607,50	3.209,00	3.530,00	4.172,00
	1600 KVA	Ad.	33.562,00	7.064,00	7.770,00	9.183,00	498,90	548,80	648,60	4.122,00	4.534,00	5.359,00
31.6.1.1	DAHILI VE HARICI TIP 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.391,00	1.530,00	1.808,00	82,10	90,30	106,70	825,00	908,00	1.073,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	84,70	93,20	110,10	883,00	971,00	1.148,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	50 KVA	Ad.	4.719,00	1.582,00	1.740,00	2.057,00	87,90	96,70	114,30	942,00	1.036,00	1.225,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	1.677,00	1.845,00	2.180,00	90,40	99,40	117,50	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	1.698,00	1.868,00	2.207,00	107,10	117,80	139,20	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	1.840,00	2.024,00	2.392,00	110,70	121,80	143,90	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	1.985,00	2.184,00	2.581,00	115,90	127,50	150,70	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.347,00	2.582,00	3.051,00	148,20	163,00	192,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	2.537,00	2.791,00	3.298,00	153,10	168,40	199,00	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	2.823,00	3.105,00	3.670,00	161,00	177,10	209,30	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.079,00	3.387,00	4.003,00	218,70	240,60	284,30	1.796,00	1.976,00	2.335,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	3.593,00	3.952,00	4.671,00	224,90	247,40	292,40	2.120,00	2.332,00	2.756,00
	500 KVA	Ad.	15.965,00	3.771,00	4.148,00	4.902,00	294,00	323,40	382,20	2.178,00	2.396,00	2.831,00
	630 KVA	Ad.	18.177,00	4.156,00	4.572,00	5.403,00	307,20	337,90	399,40	2.414,00	2.655,00	3.138,00
	800 KVA	Ad.	22.228,00	4.495,00	4.945,00	5.844,00	430,90	474,00	560,20	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	1000 KVA	Ad.	25.161,00	4.655,00	5.121,00	6.052,00	448,50	493,40	583,10	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1250 KVA	Ad.	28.285,00	5.598,00	6.158,00	7.277,00	467,30	514,00	607,50	3.209,00	3.530,00	4.172,00
	1600 KVA	Ad.	33.562,00	7.064,00	7.770,00	9.183,00	498,90	548,80	648,60	4.122,00	4.534,00	5.359,00
31.6.2	DAHILI VE HARICI TIP 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.391,00	1.530,00	1.808,00	82,10	90,30	106,70	825,00	908,00	1.073,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	1.486,00	1.635,00	1.932,00	84,70	93,20	110,10	883,00	971,00	1.148,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	1.582,00	1.740,00	2.057,00	87,90	96,70	114,30	942,00	1.036,00	1.225,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	1.677,00	1.845,00	2.180,00	90,40	99,40	117,50	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	1.698,00	1.868,00	2.207,00	107,10	117,80	139,20	1.001,00	1.101,00	1.301,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	1.840,00	2.024,00	2.392,00	110,70	121,80	143,90	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	1.985,00	2.184,00	2.581,00	115,90	127,50	150,70	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.347,00	2.582,00	3.051,00	148,20	163,00	192,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	2.537,00	2.791,00	3.298,00	153,10	168,40	199,00	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	2.823,00	3.105,00	3.670,00	161,00	177,10	209,30	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.079,00	3.387,00	4.003,00	218,70	240,60	284,30	1.796,00	1.976,00	2.335,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	3.593,00	3.952,00	4.671,00	224,90	247,40	292,40	2.120,00	2.332,00	2.756,00
	500 KVA	Ad.	15.965,00	3.771,00	4.148,00	4.902,00	294,00	323,40	382,20	2.178,00	2.396,00	2.831,00
	630 KVA	Ad.	18.177,00	4.156,00	4.572,00	5.403,00	307,20	337,90	399,40	2.414,00	2.655,00	3.138,00
	800 KVA	Ad.	22.228,00	4.495,00	4.945,00	5.844,00	430,90	474,00	560,20	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	1000 KVA	Ad.	25.161,00	4.655,00	5.121,00	6.052,00	448,50	493,40	583,10	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1250 KVA	Ad.	28.285,00	5.598,00	6.158,00	7.277,00	467,30	514,00	607,50	3.209,00	3.530,00	4.172,00
	1600 KVA	Ad.	33.562,00	7.064,00	7.770,00	9.183,00	498,90	548,80	648,60	4.122,00	4.534,00	5.359,00
31.6.3	DAHILI VE HARICI TIP 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.204,00	1.624,00	1.786,00	2.111,00	84,80	93,30	110,20	972,00	1.069,00	1.264,00
	40 KVA	Ad.	4.779,00	1.766,00	1.943,00	2.296,00	88,20	97,00	114,70	1.060,00	1.166,00	1.378,00
	50 KVA	Ad.	5.280,00	1.816,00	1.998,00	2.361,00	91,20	100,30	118,60	1.089,00	1.198,00	1.416,00
	63 KVA	Ad.	5.627,00	1.911,00	2.102,00	2.484,00	93,30	102,60	121,30	1.148,00	1.263,00	1.492,00
	80 KVA	Ad.	5.854,00	1.977,00	2.175,00	2.570,00	109,30	120,20	142,10	1.178,00	1.296,00	1.531,00
	100 KVA	Ad.	6.539,00	2.120,00	2.332,00	2.756,00	113,50	124,90	147,60	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	125 KVA	Ad.	7.292,00	2.217,00	2.439,00	2.882,00	118,00	129,80	153,40	1.324,00	1.456,00	1.721,00
	160 KVA	Ad.	8.849,00	2.490,00	2.739,00	3.237,00	152,20	167,40	197,90	1.472,00	1.619,00	1.914,00
	200 KVA	Ad.	9.366,00	2.816,00	3.098,00	3.661,00	155,30	170,80	201,90	1.678,00	1.846,00	2.181,00
	250 KVA	Ad.	10.891,00	3.196,00	3.516,00	4.155,00	164,40	180,80	213,70	1.914,00	2.105,00	2.488,00
	315 KVA	Ad.	12.706,00	3.777,00	4.155,00	4.910,00	224,90	247,40	292,40	2.237,00	2.461,00	2.908,00
	400 KVA	Ad.	13.779,00	3.877,00	4.265,00	5.040,00	231,40	254,50	300,80	2.296,00	2.526,00	2.985,00
	500 KVA	Ad.	16.785,00	4.054,00	4.459,00	5.270,00	298,90	328,80	388,60	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	630 KVA	Ad.	19.416,00	4.303,00	4.733,00	5.594,00	314,70	346,20	409,10	2.502,00	2.752,00	3.253,00
	800 KVA	Ad.	24.404,00	4.649,00	5.114,00	6.044,00	444,00	488,40	577,20	2.620,00	2.882,00	3.406,00
	1000 KVA	Ad.	27.349,00	4.947,00	5.442,00	6.431,00	461,60	507,80	600,10	2.797,00	3.077,00	3.636,00

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1250 KVA	Ad.	30.547,00	6.259,00	6.885,00	8.137,00	480,80	528,90	625,00	3.621,00	3.983,00	4.707,00
	1600 KVA	Ad.	36.731,00	7.961,00	8.757,00	10.349,00	517,90	569,70	673,30	4.681,00	5.149,00	6.085,00
31.6.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 6.3 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.851,00	2.036,00	2.406,00	82,10	90,30	106,70	1.119,00	1.231,00	1.455,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	2.038,00	2.242,00	2.649,00	84,70	93,20	110,10	1.237,00	1.361,00	1.608,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	2.088,00	2.297,00	2.714,00	87,90	96,70	114,30	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	2.183,00	2.401,00	2.838,00	90,40	99,40	117,50	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	2.204,00	2.424,00	2.865,00	107,10	117,80	139,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00	110,70	121,80	143,90	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	2.583,00	2.841,00	3.358,00	115,90	127,50	150,70	1.560,00	1.716,00	2.028,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.945,00	3.240,00	3.829,00	148,20	163,00	192,70	1.766,00	1.943,00	2.296,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	3.227,00	3.550,00	4.195,00	153,10	168,40	199,00	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	3.651,00	4.016,00	4.746,00	161,00	177,10	209,30	2.208,00	2.429,00	2.870,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.953,00	4.348,00	5.139,00	218,70	240,60	284,30	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	4.375,00	4.813,00	5.688,00	224,90	247,40	292,40	2.620,00	2.882,00	3.406,00
31.6.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.851,00	2.036,00	2.406,00	82,10	90,30	106,70	1.119,00	1.231,00	1.455,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	2.038,00	2.242,00	2.649,00	84,70	93,20	110,10	1.237,00	1.361,00	1.608,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	2.088,00	2.297,00	2.714,00	87,90	96,70	114,30	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	2.183,00	2.401,00	2.838,00	90,40	99,40	117,50	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	2.204,00	2.424,00	2.865,00	107,10	117,80	139,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00	110,70	121,80	143,90	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	2.583,00	2.841,00	3.358,00	115,90	127,50	150,70	1.560,00	1.716,00	2.028,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.945,00	3.240,00	3.829,00	148,20	163,00	192,70	1.766,00	1.943,00	2.296,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	3.227,00	3.550,00	4.195,00	153,10	168,40	199,00	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	3.651,00	4.016,00	4.746,00	161,00	177,10	209,30	2.208,00	2.429,00	2.870,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.953,00	4.348,00	5.139,00	218,70	240,60	284,30	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	4.375,00	4.813,00	5.688,00	224,90	247,40	292,40	2.620,00	2.882,00	3.406,00
31.6.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	25 KVA	Ad.	3.767,00	1.851,00	2.036,00	2.406,00	82,10	90,30	106,70	1.119,00	1.231,00	1.455,00
	40 KVA	Ad.	4.197,00	2.038,00	2.242,00	2.649,00	84,70	93,20	110,10	1.237,00	1.361,00	1.608,00
	50 KVA	Ad.	4.719,00	2.088,00	2.297,00	2.714,00	87,90	96,70	114,30	1.266,00	1.393,00	1.646,00
	63 KVA	Ad.	5.149,00	2.183,00	2.401,00	2.838,00	90,40	99,40	117,50	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	80 KVA	Ad.	5.484,00	2.204,00	2.424,00	2.865,00	107,10	117,80	139,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	100 KVA	Ad.	6.085,00	2.484,00	2.732,00	3.229,00	110,70	121,80	143,90	1.501,00	1.651,00	1.951,00
	125 KVA	Ad.	6.954,00	2.583,00	2.841,00	3.358,00	115,90	127,50	150,70	1.560,00	1.716,00	2.028,00
	160 KVA	Ad.	8.196,00	2.945,00	3.240,00	3.829,00	148,20	163,00	192,70	1.766,00	1.943,00	2.296,00
	200 KVA	Ad.	9.010,00	3.227,00	3.550,00	4.195,00	153,10	168,40	199,00	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	250 KVA	Ad.	10.328,00	3.651,00	4.016,00	4.746,00	161,00	177,10	209,30	2.208,00	2.429,00	2.870,00
	315 KVA	Ad.	11.672,00	3.953,00	4.348,00	5.139,00	218,70	240,60	284,30	2.355,00	2.591,00	3.062,00
	400 KVA	Ad.	12.707,00	4.375,00	4.813,00	5.688,00	224,90	247,40	292,40	2.620,00	2.882,00	3.406,00
31.6.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 34.5 kV)											
	25 KVA	Ad.	4.204,00	2.176,00	2.394,00	2.829,00	84,80	93,30	110,20	1.325,00	1.458,00	1.723,00
	40 KVA	Ad.	4.779,00	2.272,00	2.499,00	2.954,00	88,20	97,00	114,70	1.384,00	1.522,00	1.799,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	50 KVA	Ad.	5.280,00	2.368,00	2.605,00	3.078,00	91,20	100,30	118,60	1.443,00	1.587,00	1.876,00
	63 KVA	Ad.	5.627,00	2.463,00	2.709,00	3.202,00	93,30	102,60	121,30	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	80 KVA	Ad.	5.854,00	2.483,00	2.731,00	3.228,00	109,30	120,20	142,10	1.502,00	1.652,00	1.953,00
	100 KVA	Ad.	6.539,00	2.718,00	2.990,00	3.533,00	113,50	124,90	147,60	1.649,00	1.814,00	2.144,00
	125 KVA	Ad.	7.292,00	2.999,00	3.299,00	3.899,00	118,00	129,80	153,40	1.825,00	2.008,00	2.373,00
	160 KVA	Ad.	8.849,00	3.226,00	3.549,00	4.194,00	152,20	167,40	197,90	1.943,00	2.137,00	2.526,00
	200 KVA	Ad.	9.366,00	3.552,00	3.907,00	4.618,00	155,30	170,80	201,90	2.149,00	2.364,00	2.794,00
	250 KVA	Ad.	10.891,00	3.794,00	4.173,00	4.932,00	164,40	180,80	213,70	2.297,00	2.527,00	2.986,00
	315 KVA	Ad.	12.706,00	4.237,00	4.661,00	5.508,00	224,90	247,40	292,40	2.532,00	2.785,00	3.292,00
	400 KVA	Ad.	13.779,00	4.659,00	5.125,00	6.057,00	231,40	254,50	300,80	2.797,00	3.077,00	3.636,00
32	YERALTI KABLOLARI											
32.a	1 KV NV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO											
	1.5 mm^2	m.	0,342	2,14	2,35	2,78	0,003	0,004	0,004	1,37	1,51	1,78
	2.5 mm^2	m.	0,481	2,14	2,35	2,78	0,005	0,005	0,006	1,37	1,51	1,78
	4 mm^2	m.	0,738	2,14	2,35	2,78	0,007	0,008	0,009	1,36	1,50	1,77
	6 mm^2	m.	1,132	2,29	2,52	2,98	0,011	0,012	0,014	1,46	1,61	1,90
	10 c mm^2	m.	1,998	2,29	2,52	2,98	0,019	0,021	0,025	1,45	1,60	1,89
	16 c mm^2	m.	3,00	2,29	2,52	2,98	0,028	0,031	0,037	1,44	1,58	1,87
	25 c mm^2	m.	4,68	2,29	2,52	2,98	0,044	0,049	0,058	1,43	1,57	1,86
	35 c mm^2	m.	6,33	2,29	2,52	2,98	0,060	0,066	0,078	1,42	1,56	1,85
	50 c mm^2	m.	9,03	2,29	2,52	2,98	0,084	0,092	0,109	1,40	1,54	1,82
	b - I : YERALTINA DOŞENECEGINE GORE :											
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF ILE IHALE EDILEN IŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Not : Butun gerilim kademelerinde ; 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,29	0,060	0,065	0,077	0,033	0,036	0,043			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)	Ad.	1,73	0,357	0,393	0,464	0,197	0,217	0,256			
	Kablo Kanalı işaret plakası	Ad.	11,66	4,08	4,08	4,08						
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,33	34,88	38,37	45,34	0,015	0,017	0,020	22,31	24,54	29,00
	1 X 6 mm^2	m.	1,66	34,89	38,38	45,36	0,019	0,021	0,025	22,31	24,54	29,00
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	34,93	38,42	45,41	0,027	0,030	0,035	22,33	24,56	29,03
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	34,99	38,49	45,49	0,038	0,042	0,050	22,36	24,60	29,07
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	35,08	38,59	45,60	0,057	0,063	0,074	22,41	24,65	29,13
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	35,16	38,68	45,71	0,074	0,082	0,096	22,44	24,68	29,17
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	35,26	38,79	45,84	0,097	0,106	0,126	22,49	24,74	29,24
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	35,43	38,97	46,06	0,133	0,147	0,173	22,57	24,83	29,34
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	35,65	39,22	46,35	0,180	0,198	0,234	22,67	24,94	29,47
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	35,85	39,44	46,61	0,225	0,247	0,292	22,76	25,04	29,59
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	36,07	39,68	46,89	0,271	0,298	0,353	22,87	25,16	29,73
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	36,38	40,02	47,29	0,341	0,375	0,443	23,01	25,31	29,91
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	36,88	40,57	47,94	0,448	0,493	0,583	23,24	25,56	30,21
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	34,92	38,41	45,40	0,020	0,022	0,026	22,33	24,56	29,03

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	34,96	38,46	45,45	0,026	0,029	0,034	22,35	24,59	29,06
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	35,01	38,51	45,51	0,035	0,038	0,045	22,38	24,62	29,09
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	35,07	38,58	45,59	0,045	0,050	0,059	22,41	24,65	29,13
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	35,16	38,68	45,71	0,062	0,068	0,081	22,45	24,70	29,19
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	35,29	38,82	45,88	0,092	0,101	0,120	22,51	24,76	29,26
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	35,57	39,13	46,24	0,141	0,156	0,184	22,65	24,92	29,45
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	35,79	39,37	46,53	0,183	0,201	0,238	22,76	25,04	29,59
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	36,07	39,68	46,89	0,243	0,267	0,316	22,89	25,18	29,76
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	36,50	40,15	47,45	0,331	0,364	0,431	23,10	25,41	30,03
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	37,11	40,82	48,24	0,454	0,499	0,590	23,39	25,73	30,41
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	37,62	41,38	48,91	0,555	0,610	0,721	23,63	25,99	30,72
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	38,23	42,05	49,70	0,676	0,743	0,879	23,93	26,32	31,11
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	39,06	42,97	50,78	0,842	0,926	1,094	24,33	26,76	31,63
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	40,38	44,42	52,49	1,100	1,210	1,431	24,96	27,46	32,45
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	34,94	38,43	45,42	0,023	0,026	0,030	22,34	24,57	29,04
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	34,99	38,49	45,49	0,031	0,035	0,041	22,37	24,61	29,08
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	35,05	38,56	45,57	0,042	0,047	0,055	22,40	24,64	29,12
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	35,12	38,63	45,66	0,056	0,062	0,073	22,43	24,67	29,16
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	35,24	38,76	45,81	0,079	0,087	0,102	22,49	24,74	29,24
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	35,42	38,96	46,05	0,114	0,126	0,149	22,58	24,84	29,35
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	35,77	39,35	46,50	0,183	0,201	0,238	22,75	25,03	29,58
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	36,07	39,68	46,89	0,242	0,266	0,315	22,89	25,18	29,76
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	36,43	40,07	47,36	0,316	0,348	0,411	23,06	25,37	29,98
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	37,02	40,72	48,13	0,440	0,484	0,572	23,34	25,67	30,34
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	37,81	41,59	49,15	0,597	0,657	0,776	23,72	26,09	30,84
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	38,49	42,34	50,04	0,745	0,820	0,969	24,04	26,44	31,25
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	39,32	43,25	51,12	0,905	0,995	1,176	24,44	26,88	31,77
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	40,45	44,50	52,59	1,132	1,245	1,472	24,98	27,48	32,47
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	42,17	46,39	54,82	1,481	1,629	1,925	25,80	28,38	33,54
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,09	34,96	38,46	45,45	0,027	0,030	0,036	22,35	24,59	29,06
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	35,02	38,52	45,53	0,037	0,041	0,048	22,38	24,62	29,09
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	35,10	38,61	45,63	0,052	0,057	0,067	22,42	24,66	29,15
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	35,19	38,71	45,75	0,068	0,075	0,089	22,47	24,72	29,21
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	35,34	38,87	45,94	0,099	0,108	0,128	22,54	24,79	29,30
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	35,57	39,13	46,24	0,145	0,159	0,188	22,65	24,92	29,45
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	36,01	39,61	46,81	0,227	0,250	0,296	22,86	25,15	29,72
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	36,38	40,02	47,29	0,301	0,331	0,392	23,04	25,34	29,95
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	36,86	40,55	47,92	0,401	0,441	0,521	23,27	25,60	30,25
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	37,68	41,45	48,98	0,552	0,607	0,717	23,67	26,04	30,77
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	38,63	42,49	50,22	0,750	0,825	0,975	24,12	26,53	31,36
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	39,54	43,49	51,40	0,945	1,039	1,228	24,55	27,01	31,92
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	40,60	44,66	52,78	1,159	1,275	1,507	25,06	27,57	32,58
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	41,97	46,17	54,56	1,428	1,571	1,856	25,72	28,29	33,44
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	44,07	48,48	57,29	1,856	2,042	2,413	26,72	29,39	34,74
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	2,67	34,99	38,49	45,49	0,033	0,037	0,043	22,37	24,61	29,08
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,28	35,04	38,54	45,55	0,040	0,044	0,052	22,39	24,63	29,11
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	35,13	38,64	45,67	0,057	0,063	0,074	22,44	24,68	29,17
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,53	35,16	38,68	45,71	0,064	0,070	0,083	22,45	24,70	29,19
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,18	35,21	38,73	45,77	0,071	0,078	0,092	22,48	24,73	29,22
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,91	35,31	38,84	45,90	0,089	0,098	0,116	22,53	24,78	29,29
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,70	35,36	38,90	45,97	0,098	0,108	0,127	22,55	24,81	29,32
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,05	35,43	38,97	46,06	0,112	0,123	0,146	22,59	24,85	29,37
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,26	35,56	39,12	46,23	0,135	0,149	0,176	22,65	24,92	29,45
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	15,75	35,76	39,34	46,49	0,172	0,189	0,223	22,75	25,03	29,58
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,93	35,07	38,58	45,59	0,047	0,051	0,061	22,41	24,65	29,13
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	35,12	38,63	45,66	0,057	0,062	0,074	22,43	24,67	29,16
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,01	35,26	38,79	45,84	0,080	0,088	0,104	22,50	24,75	29,25

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,04	35,31	38,84	45,90	0,090	0,099	0,118	22,53	24,78	29,29
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,11	35,38	38,92	45,99	0,103	0,113	0,133	22,56	24,82	29,33
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,70	35,52	39,07	46,18	0,129	0,142	0,168	22,63	24,89	29,42
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,32	35,62	39,18	46,31	0,146	0,161	0,190	22,68	24,95	29,48
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,93	35,73	39,30	46,45	0,165	0,181	0,214	22,74	25,01	29,56
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,14	35,90	39,49	46,67	0,197	0,217	0,257	22,82	25,10	29,67
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	23,94	36,22	39,84	47,09	0,257	0,283	0,334	22,98	25,28	29,87
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	35,51	39,06	46,16	0,135	0,148	0,175	22,62	24,88	29,41
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	35,90	39,49	46,67	0,208	0,229	0,270	22,81	25,09	29,65
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	36,19	39,81	47,05	0,265	0,291	0,344	22,95	25,25	29,84
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	36,64	40,30	47,63	0,357	0,393	0,464	23,16	25,48	30,11
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	37,32	41,05	48,52	0,494	0,543	0,642	23,49	25,84	30,54
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	38,19	42,01	49,65	0,671	0,738	0,872	23,91	26,30	31,08
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	39,06	42,97	50,78	0,852	0,937	1,108	24,32	26,75	31,62
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	39,86	43,85	51,82	1,030	1,133	1,338	24,69	27,16	32,10
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	41,18	45,30	53,53	1,280	1,408	1,664	25,33	27,86	32,93
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	43,13	47,44	56,07	1,673	1,840	2,174	26,27	28,90	34,15
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,323	34,88	38,37	45,34	0,015	0,017	0,020	22,31	24,54	29,00
	1 X 6 mm^2	m.	1,665	34,90	38,39	45,37	0,019	0,021	0,025	22,32	24,55	29,02
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	34,93	38,42	45,41	0,027	0,030	0,035	22,33	24,56	29,03
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	34,99	38,49	45,49	0,038	0,042	0,050	22,36	24,60	29,07
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	35,08	38,59	45,60	0,057	0,063	0,074	22,41	24,65	29,13
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	35,16	38,68	45,71	0,074	0,082	0,096	22,44	24,68	29,17
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	35,26	38,79	45,84	0,097	0,106	0,126	22,49	24,74	29,24
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	35,43	38,97	46,06	0,133	0,147	0,173	22,57	24,83	29,34
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	35,65	39,22	46,35	0,180	0,198	0,234	22,67	24,94	29,47
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	35,85	39,44	46,61	0,225	0,247	0,292	22,76	25,04	29,59
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	36,07	39,68	46,89	0,271	0,298	0,353	22,87	25,16	29,73
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	36,38	40,02	47,29	0,341	0,375	0,443	23,01	25,31	29,91
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	36,88	40,57	47,94	0,448	0,493	0,583	23,24	25,56	30,21
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	34,92	38,41	45,40	0,020	0,022	0,026	22,33	24,56	29,03
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	34,96	38,46	45,45	0,026	0,029	0,034	22,35	24,59	29,06
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	35,01	38,51	45,51	0,035	0,038	0,045	22,38	24,62	29,09
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	35,07	38,58	45,59	0,045	0,050	0,059	22,41	24,65	29,13
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	35,16	38,68	45,71	0,062	0,068	0,081	22,45	24,70	29,19
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	35,29	38,82	45,88	0,092	0,101	0,120	22,51	24,76	29,26
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	35,57	39,13	46,24	0,141	0,156	0,184	22,65	24,92	29,45
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	35,79	39,37	46,53	0,183	0,201	0,238	22,76	25,04	29,59
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	36,07	39,68	46,89	0,243	0,267	0,316	22,89	25,18	29,76
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	36,50	40,15	47,45	0,331	0,364	0,431	23,10	25,41	30,03
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	37,11	40,82	48,24	0,454	0,499	0,590	23,39	25,73	30,41
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	37,62	41,38	48,91	0,555	0,610	0,721	23,63	25,99	30,72
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	38,23	42,05	49,70	0,676	0,743	0,879	23,93	26,32	31,11
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	39,06	42,97	50,78	0,842	0,926	1,094	24,33	26,76	31,63
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	40,38	44,42	52,49	1,100	1,210	1,431	24,96	27,46	32,45
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	34,94	38,43	45,42	0,023	0,026	0,030	22,34	24,57	29,04
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	34,99	38,49	45,49	0,031	0,035	0,041	22,37	24,61	29,08
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	35,05	38,56	45,57	0,042	0,047	0,055	22,40	24,64	29,12
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	35,12	38,63	45,66	0,056	0,062	0,073	22,43	24,67	29,16
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	35,24	38,76	45,81	0,079	0,087	0,102	22,49	24,74	29,24
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	35,42	38,96	46,05	0,114	0,126	0,149	22,58	24,84	29,35
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	35,77	39,35	46,50	0,183	0,201	0,238	22,75	25,03	29,58
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	36,07	39,68	46,89	0,242	0,266	0,315	22,89	25,18	29,76

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	36,43	40,07	47,36	0,316	0,348	0,411	23,06	25,37	29,98
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	37,02	40,72	48,13	0,440	0,484	0,572	23,34	25,67	30,34
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	37,81	41,59	49,15	0,597	0,657	0,776	23,72	26,09	30,84
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	38,49	42,34	50,04	0,745	0,820	0,969	24,04	26,44	31,25
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	39,32	43,25	51,12	0,905	0,995	1,176	24,44	26,88	31,77
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	40,45	44,50	52,59	1,132	1,245	1,472	24,98	27,48	32,47
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	42,17	46,39	54,82	1,481	1,629	1,925	25,80	28,38	33,54
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,09	34,96	38,46	45,45	0,027	0,030	0,036	22,35	24,59	29,06
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	35,02	38,52	45,53	0,037	0,041	0,048	22,38	24,62	29,09
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	35,10	38,61	45,63	0,052	0,057	0,067	22,42	24,66	29,15
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	35,19	38,71	45,75	0,068	0,075	0,089	22,47	24,72	29,21
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	35,34	38,87	45,94	0,099	0,108	0,128	22,54	24,79	29,30
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	35,57	39,13	46,24	0,145	0,159	0,188	22,65	24,92	29,45
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	36,01	39,61	46,81	0,227	0,250	0,296	22,86	25,15	29,72
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	36,38	40,02	47,29	0,301	0,331	0,392	23,04	25,34	29,95
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	36,86	40,55	47,92	0,401	0,441	0,521	23,27	25,60	30,25
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	37,68	41,45	48,98	0,552	0,607	0,717	23,67	26,04	30,77
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	38,63	42,49	50,22	0,750	0,825	0,975	24,12	26,53	31,36
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	39,54	43,49	51,40	0,945	1,039	1,228	24,55	27,01	31,92
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	40,60	44,66	52,78	1,159	1,275	1,507	25,06	27,57	32,58
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	41,97	46,17	54,56	1,428	1,571	1,856	25,72	28,29	33,44
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	44,07	48,48	57,29	1,856	2,042	2,413	26,72	29,39	34,74
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	35,51	39,06	46,16	0,135	0,148	0,175	22,62	24,88	29,41
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	35,90	39,49	46,67	0,208	0,229	0,270	22,81	25,09	29,65
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	36,19	39,81	47,05	0,265	0,291	0,344	22,95	25,25	29,84
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	36,64	40,30	47,63	0,357	0,393	0,464	23,16	25,48	30,11
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	37,32	41,05	48,52	0,494	0,543	0,642	23,49	25,84	30,54
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	38,19	42,01	49,65	0,671	0,738	0,872	23,91	26,30	31,08
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	39,06	42,97	50,78	0,852	0,937	1,108	24,32	26,75	31,62
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	39,86	43,85	51,82	1,030	1,133	1,338	24,69	27,16	32,10
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	41,18	45,30	53,53	1,280	1,408	1,664	25,33	27,86	32,93
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	43,13	47,44	56,07	1,673	1,840	2,174	26,27	28,90	34,15
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	34,98	38,48	45,47	0,036	0,040	0,047	22,36	24,60	29,07
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	35,04	38,54	45,55	0,047	0,052	0,061	22,39	24,63	29,11
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	35,11	38,62	45,64	0,060	0,066	0,078	22,42	24,66	29,15
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	35,20	38,72	45,76	0,076	0,083	0,098	22,47	24,72	29,21
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	35,36	38,90	45,97	0,106	0,117	0,138	22,55	24,81	29,32
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	35,58	39,14	46,25	0,152	0,167	0,198	22,65	24,92	29,45
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	35,91	39,50	46,68	0,214	0,235	0,278	22,81	25,09	29,65
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	36,22	39,84	47,09	0,272	0,299	0,353	22,96	25,26	29,85
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	36,64	40,30	47,63	0,360	0,396	0,468	23,16	25,48	30,11
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	37,31	41,04	48,50	0,497	0,547	0,646	23,48	25,83	30,52
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	38,19	42,01	49,65	0,669	0,736	0,870	23,91	26,30	31,08
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	38,90	42,79	50,57	0,835	0,919	1,086	24,23	26,65	31,50
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	39,92	43,91	51,90	1,015	1,117	1,320	24,74	27,21	32,16
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	41,20	45,32	53,56	1,279	1,407	1,663	25,34	27,87	32,94
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	43,17	47,49	56,12	1,670	1,837	2,171	26,29	28,92	34,18
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	34,98	38,48	45,47	0,036	0,040	0,047	22,36	24,60	29,07
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	35,04	38,54	45,55	0,047	0,052	0,061	22,39	24,63	29,11

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	35,11	38,62	45,64	0,060	0,066	0,078	22,42	24,66	29,15
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	35,20	38,72	45,76	0,076	0,083	0,098	22,47	24,72	29,21
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	35,36	38,90	45,97	0,106	0,117	0,138	22,55	24,81	29,32
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	35,58	39,14	46,25	0,152	0,167	0,198	22,65	24,92	29,45
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	35,91	39,50	46,68	0,214	0,235	0,278	22,81	25,09	29,65
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	36,22	39,84	47,09	0,272	0,299	0,353	22,96	25,26	29,85
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	36,64	40,30	47,63	0,360	0,396	0,468	23,16	25,48	30,11
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	37,31	41,04	48,50	0,497	0,547	0,646	23,48	25,83	30,52
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	38,19	42,01	49,65	0,669	0,736	0,870	23,91	26,30	31,08
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	38,90	42,79	50,57	0,835	0,919	1,086	24,23	26,66	31,50
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	39,92	43,91	51,90	1,015	1,117	1,320	24,74	27,21	32,16
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	41,20	45,32	53,56	1,279	1,407	1,663	25,34	27,87	32,94
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	43,17	47,49	56,12	1,670	1,837	2,171	26,29	28,92	34,18
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	35,82	39,40	46,57	0,167	0,184	0,217	22,79	25,07	29,63
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	36,14	39,75	46,98	0,232	0,255	0,301	22,94	25,23	29,82
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	36,45	40,10	47,39	0,292	0,321	0,379	23,09	25,40	30,02
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	36,85	40,54	47,91	0,373	0,411	0,485	23,29	25,62	30,28
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	37,49	41,24	48,74	0,504	0,554	0,655	23,59	25,95	30,67
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	38,37	42,21	49,88	0,670	0,737	0,871	24,02	26,42	31,23
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	39,08	42,99	50,80	0,815	0,897	1,060	24,36	26,80	31,67
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	40,04	44,04	52,05	0,993	1,093	1,291	24,83	27,31	32,28
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	41,18	45,30	53,53	1,226	1,348	1,593	25,37	27,91	32,98
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	43,05	47,36	55,97	1,588	1,747	2,065	26,28	28,91	34,16
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	36,27	39,90	47,15	0,260	0,286	0,338	23,00	25,30	29,90
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	36,59	40,25	47,57	0,321	0,354	0,418	23,16	25,48	30,11
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	37,09	40,80	48,22	0,419	0,461	0,545	23,40	25,74	30,42
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	37,86	41,65	49,22	0,570	0,627	0,741	23,77	26,15	30,90
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	38,77	42,65	50,40	0,754	0,830	0,981	24,21	26,63	31,47
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	39,70	43,67	51,61	0,947	1,042	1,231	24,65	27,12	32,05
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	40,61	44,67	52,79	1,125	1,237	1,462	25,09	27,60	32,62
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	41,97	46,17	54,56	1,397	1,537	1,816	25,74	28,31	33,46
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	43,37	47,71	56,38	1,750	1,925	2,275	26,36	29,00	34,27
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	35,93	39,52	46,71	0,197	0,216	0,256	22,84	25,12	29,69
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	36,39	40,03	47,31	0,280	0,308	0,364	23,07	25,38	29,99
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	36,80	40,48	47,84	0,361	0,397	0,469	23,26	25,59	30,24
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	37,32	41,05	48,52	0,467	0,514	0,607	23,51	25,86	30,56
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	38,15	41,97	49,60	0,634	0,697	0,824	23,91	26,30	31,08
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	39,18	43,10	50,93	0,844	0,928	1,097	24,40	26,84	31,72
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	40,21	44,23	52,27	1,051	1,156	1,366	24,89	27,38	32,36
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	41,31	45,44	53,70	1,274	1,401	1,656	25,42	27,96	33,05
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	42,78	47,06	55,61	1,567	1,724	2,038	26,13	28,74	33,97
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	45,13	49,64	58,67	2,055	2,260	2,671	27,24	29,96	35,41
32.3.1.1	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	35,82	39,40	46,57	0,167	0,184	0,217	22,79	25,07	29,63
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	36,14	39,75	46,98	0,232	0,255	0,301	22,94	25,23	29,82
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	36,45	40,10	47,39	0,292	0,321	0,379	23,09	25,40	30,02
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	36,85	40,54	47,91	0,373	0,411	0,485	23,29	25,62	30,28
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	37,49	41,24	48,74	0,504	0,554	0,655	23,59	25,95	30,67
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	38,37	42,21	49,88	0,670	0,737	0,871	24,02	26,42	31,23
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	39,08	42,99	50,80	0,815	0,897	1,060	24,36	26,80	31,67

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	40,04	44,04	52,05	0,993	1,093	1,291	24,83	27,31	32,28
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	41,18	45,30	53,53	1,226	1,348	1,593	25,37	27,91	32,98
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	43,05	47,36	55,97	1,588	1,747	2,065	26,28	28,91	34,16
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	36,27	39,90	47,15	0,260	0,286	0,338	23,00	25,30	29,90
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	36,59	40,25	47,57	0,321	0,354	0,418	23,16	25,48	30,11
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	37,09	40,80	48,22	0,419	0,461	0,545	23,40	25,74	30,42
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	37,86	41,65	49,22	0,570	0,627	0,741	23,77	26,15	30,90
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	38,77	42,65	50,40	0,754	0,830	0,981	24,21	26,63	31,47
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	39,70	43,67	51,61	0,947	1,042	1,231	24,65	27,12	32,05
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	40,61	44,67	52,79	1,125	1,237	1,462	25,09	27,60	32,62
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	41,97	46,17	54,56	1,397	1,537	1,816	25,74	28,31	33,46
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	43,37	47,71	56,38	1,750	1,925	2,275	26,36	29,00	34,27
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	35,93	39,52	46,71	0,197	0,216	0,256	22,84	25,12	29,69
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	36,39	40,03	47,31	0,280	0,308	0,364	23,07	25,38	29,99
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	36,80	40,48	47,84	0,361	0,397	0,469	23,26	25,59	30,24
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	37,32	41,05	48,52	0,467	0,514	0,607	23,51	25,86	30,56
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	38,15	41,97	49,60	0,634	0,697	0,824	23,91	26,30	31,08
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	39,18	43,10	50,93	0,844	0,928	1,097	24,40	26,84	31,72
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	40,21	44,23	52,27	1,051	1,156	1,366	24,89	27,38	32,36
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	41,31	45,44	53,70	1,274	1,401	1,656	25,42	27,96	33,05
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	42,78	47,06	55,61	1,567	1,724	2,038	26,13	28,74	33,97
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	45,13	49,64	58,67	2,055	2,260	2,671	27,24	29,96	35,41
32.3.1	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	35,08	38,59	45,60	0,050	0,055	0,066	22,41	24,65	29,13
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	35,14	38,65	45,68	0,061	0,067	0,080	22,44	24,68	29,17
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	35,23	38,75	45,80	0,076	0,084	0,099	22,49	24,74	29,24
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	35,31	38,84	45,90	0,093	0,102	0,121	22,52	24,77	29,28
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	35,47	39,02	46,11	0,125	0,138	0,163	22,60	24,86	29,38
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	35,12	38,63	45,66	0,057	0,063	0,074	22,43	24,67	29,16
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	35,19	38,71	45,75	0,070	0,077	0,091	22,47	24,72	29,21
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	35,29	38,82	45,88	0,089	0,098	0,116	22,51	24,76	29,26
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	35,39	38,93	46,01	0,109	0,120	0,142	22,56	24,82	29,33
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	35,59	39,15	46,27	0,151	0,166	0,196	22,66	24,93	29,46
32.3.1.2	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	35,08	38,59	45,60	0,050	0,055	0,066	22,41	24,65	29,13
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	35,14	38,65	45,68	0,061	0,067	0,080	22,44	24,68	29,17
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	35,23	38,75	45,80	0,076	0,084	0,099	22,49	24,74	29,24
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	35,31	38,84	45,90	0,093	0,102	0,121	22,52	24,77	29,28
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	35,47	39,02	46,11	0,125	0,138	0,163	22,60	24,86	29,38
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	35,12	38,63	45,66	0,057	0,063	0,074	22,43	24,67	29,16
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	35,19	38,71	45,75	0,070	0,077	0,091	22,47	24,72	29,21
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	35,29	38,82	45,88	0,089	0,098	0,116	22,51	24,76	29,26
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	35,39	38,93	46,01	0,109	0,120	0,142	22,56	24,82	29,33
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	35,59	39,15	46,27	0,151	0,166	0,196	22,66	24,93	29,46
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ ANTIGRON KABLO (PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.) Poz No : 32 . 12- b- II ,kısmına bakınız.											
	ALUMİNYUM KABLOLAR											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1994 Yön.Kn.Şek.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.5	0.6/1 KV ALUMINYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	2,76	35,20	38,72	45,76	0,052	0,057	0,068	22,49	24,74	29,24
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	4,01	35,34	38,87	45,94	0,072	0,079	0,093	22,56	24,82	29,33
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	5,80	35,42	38,96	46,05	0,088	0,097	0,115	22,60	24,86	29,38
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	7,42	35,50	39,05	46,15	0,104	0,114	0,135	22,64	24,90	29,43
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	10,13	35,68	39,25	46,38	0,135	0,149	0,176	22,73	25,00	29,55
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	13,68	36,01	39,61	46,81	0,183	0,201	0,238	22,90	25,19	29,77
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	19,50	36,32	39,95	47,22	0,242	0,266	0,314	23,05	25,36	29,97
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	23,99	36,55	40,21	47,52	0,287	0,315	0,373	23,16	25,48	30,11
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	30,71	37,03	40,73	48,14	0,366	0,402	0,475	23,41	25,75	30,43
	3 X 240 +120ş mm^2	m.	36,35	37,56	41,32	48,83	0,444	0,488	0,577	23,68	26,05	30,78
32.6	0.6/1 KV ALUMINYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	2,96	35,23	38,75	45,80	0,056	0,062	0,073	22,50	24,75	29,25
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,36	35,38	38,92	45,99	0,077	0,084	0,100	22,58	24,84	29,35
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	5,96	35,42	38,96	46,05	0,089	0,098	0,116	22,60	24,86	29,38
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	7,62	35,60	39,16	46,28	0,114	0,126	0,148	22,69	24,96	29,50
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	10,29	35,78	39,36	46,51	0,145	0,159	0,188	22,78	25,06	29,61
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	14,41	36,11	39,72	46,94	0,196	0,216	0,255	22,95	25,25	29,84
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	19,53	36,45	40,10	47,39	0,254	0,279	0,330	23,12	25,43	30,06
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	23,14	36,74	40,41	47,76	0,299	0,329	0,389	23,27	25,60	30,25
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	29,67	37,22	40,94	48,39	0,377	0,415	0,490	23,52	25,87	30,58
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	35,12	37,82	41,60	49,17	0,460	0,506	0,598	23,84	26,22	30,99
32.7	0.6/1 KV ALUMINYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	3,84	35,51	39,06	46,16	0,085	0,094	0,111	22,66	24,93	29,46
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	5,20	35,61	39,17	46,29	0,103	0,113	0,133	22,71	24,98	29,52
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	6,79	35,73	39,30	46,45	0,121	0,133	0,157	22,77	25,05	29,60
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	8,57	35,84	39,42	46,59	0,141	0,155	0,183	22,83	25,11	29,68
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	11,38	36,09	39,70	46,92	0,178	0,196	0,232	22,96	25,26	29,85
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	15,56	36,45	40,10	47,39	0,233	0,256	0,303	23,14	25,45	30,08
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	21,33	36,79	40,47	47,83	0,294	0,324	0,383	23,31	25,64	30,30
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	24,88	37,15	40,87	48,30	0,345	0,380	0,449	23,50	25,85	30,55
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	31,51	37,63	41,39	48,92	0,424	0,466	0,551	23,74	26,11	30,86
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	37,50	38,33	42,16	49,83	0,519	0,571	0,675	24,12	26,53	31,36
32.8.1	3.5/6 KV YE3SV(2XSY);YE3SHSV(2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,80	35,30	38,83	45,89	0,104	0,114	0,135	22,51	24,76	29,26
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,45	35,38	38,92	45,99	0,120	0,132	0,156	22,55	24,81	29,32
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,34	35,49	39,04	46,14	0,140	0,154	0,181	22,60	24,86	29,38
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,76	35,65	39,22	46,35	0,173	0,190	0,225	22,68	24,95	29,48
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	21,85	35,86	39,45	46,62	0,213	0,235	0,277	22,78	25,06	29,61
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	25,97	36,07	39,68	46,89	0,255	0,280	0,331	22,88	25,17	29,74
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	33,93	36,43	40,07	47,36	0,329	0,362	0,428	23,05	25,36	29,97
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	40,46	36,66	40,33	47,66	0,385	0,423	0,500	23,15	25,47	30,10
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,76	37,13	40,84	48,27	0,482	0,530	0,626	23,38	25,72	30,39
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	35,00	37,22	40,94	48,39	0,406	0,447	0,528	23,50	25,85	30,55
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	40,77	37,62	41,38	48,91	0,473	0,520	0,615	23,70	26,07	30,81
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	47,62	38,10	41,91	49,53	0,553	0,608	0,718	23,94	26,33	31,12
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	58,36	38,84	42,72	50,49	0,676	0,743	0,879	24,32	26,75	31,62
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	72,69	39,69	43,66	51,60	0,828	0,911	1,077	24,74	27,21	32,16

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	84,85	40,53	44,58	52,69	0,969	1,066	1,260	25,16	27,68	32,71
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	106,65	41,52	45,67	53,98	1,175	1,292	1,527	25,63	28,19	33,32
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	125,43	42,62	46,88	55,41	1,374	1,511	1,786	26,18	28,80	34,03
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	159,22	44,52	48,97	57,88	1,724	1,897	2,242	27,11	29,82	35,24
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	58,67									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	62,28									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	71,59									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	76,19									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	83,08									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	175,91									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	186,92									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	214,84									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	228,50									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	249,26									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	49,24									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	52,33									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	60,08									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	63,86									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	69,76									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	147,77									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	157,00									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	180,43									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	191,77									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	209,40									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR IÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,19	40,08	44,09	52,10	0,216	0,237	0,281	25,48	28,03	33,12
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,54	40,46	44,51	52,60	0,238	0,261	0,309	25,70	28,27	33,41
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,62	40,88	44,97	53,14	0,288	0,317	0,375	25,93	28,52	33,71
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,02	41,32	45,45	53,72	0,360	0,396	0,468	26,16	28,78	34,01
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,37	41,71	45,88	54,22	0,432	0,475	0,561	26,35	28,99	34,26
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,63	42,59	46,85	55,37	0,540	0,594	0,702	26,83	29,51	34,88
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	45,10	43,40	47,74	56,42	0,684	0,752	0,889	27,23	29,95	35,40
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	49,87	44,29	48,72	57,58	0,756	0,832	0,983	27,74	30,51	36,06
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	55,42	43,40	47,74	56,42	0,908	0,999	1,181	27,05	29,76	35,17
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	71,01	44,29	48,72	57,58	1,162	1,278	1,511	27,42	30,16	35,65
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	84,68	45,19	49,71	58,75	1,386	1,525	1,802	27,81	30,59	36,15
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	113,93	46,07	50,68	59,89	1,729	1,901	2,247	28,10	30,91	36,53
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	144,79	47,03	51,73	61,14	2,197	2,417	2,857	28,34	31,17	36,84
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	161,42	48,46	53,31	63,00	2,448	2,693	3,183	29,06	31,97	37,78
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,91	35,33	38,86	45,93	0,107	0,118	0,140	22,53	24,78	29,29
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,59	35,42	38,96	46,05	0,124	0,137	0,162	22,57	24,83	29,34
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,47	35,53	39,08	46,19	0,144	0,158	0,187	22,62	24,88	29,41
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,97	35,70	39,27	46,41	0,178	0,196	0,231	22,71	24,98	29,52
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,13	35,93	39,52	46,71	0,226	0,249	0,294	22,81	25,09	29,65
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,94	36,13	39,74	46,97	0,265	0,291	0,344	22,91	25,20	29,78
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	34,79	36,42	40,06	47,35	0,333	0,366	0,433	23,04	25,34	29,95
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,38	36,71	40,38	47,72	0,394	0,433	0,512	23,18	25,50	30,13
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,92	37,19	40,91	48,35	0,487	0,536	0,634	23,41	25,75	30,43
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	37,07	37,54	41,29	48,80	0,446	0,491	0,580	23,67	26,04	30,77
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	43,43	38,03	41,83	49,44	0,524	0,576	0,681	23,92	26,31	31,10
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	50,01	38,48	42,33	50,02	0,599	0,659	0,779	24,15	26,57	31,40
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	62,20	39,24	43,16	51,01	0,733	0,806	0,953	24,53	26,98	31,89
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	76,83	40,16	44,18	52,21	0,893	0,982	1,161	24,99	27,49	32,49
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,50	40,96	45,06	53,25	1,022	1,124	1,328	25,40	27,94	33,02
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	109,92	41,95	46,15	54,54	1,231	1,354	1,600	25,86	28,45	33,62
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,40	43,15	47,47	56,10	1,442	1,586	1,875	26,46	29,11	34,40
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	163,46	44,95	49,45	58,44	1,786	1,965	2,322	27,34	30,07	35,54
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DÖSENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	62,28									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	66,01									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	75,55									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	80,13									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	87,83									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	186,92									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	197,93									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	226,69									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	240,34									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	263,50									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	52,33									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	55,42									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	63,41									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	67,20									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	73,60									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	157,00									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	166,24									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	190,37									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	201,77									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	221,24									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,07	40,46	44,51	52,60	0,231	0,254	0,300	25,71	28,28	33,42

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,40	40,88	44,97	53,14	0,252	0,277	0,328	25,96	28,56	33,75
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,68	41,32	45,45	53,72	0,307	0,338	0,399	26,20	28,82	34,06
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,09	41,71	45,88	54,22	0,378	0,416	0,492	26,39	29,03	34,31
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,73	42,14	46,35	54,78	0,453	0,499	0,589	26,61	29,27	34,59
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	37,26	42,59	46,85	55,37	0,566	0,622	0,735	26,81	29,49	34,85
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	47,02	43,85	48,24	57,01	0,714	0,785	0,928	27,49	30,24	35,74
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,23	44,74	49,21	58,16	0,792	0,871	1,029	28,00	30,80	36,40
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	58,73	43,85	48,24	57,01	0,961	1,058	1,250	27,29	30,02	35,48
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	74,36	44,74	49,21	58,16	1,218	1,340	1,583	27,66	30,43	35,96
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	88,65	45,63	50,19	59,32	1,452	1,597	1,887	28,04	30,84	36,45
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	118,92	46,59	51,25	60,57	1,803	1,984	2,344	28,37	31,21	36,88
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	150,48	47,45	52,20	61,69	2,283	2,512	2,968	28,54	31,39	37,10
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	168,56	48,91	53,80	63,58	2,557	2,813	3,324	29,26	32,19	38,04
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,59	35,40	38,94	46,02	0,123	0,135	0,159	22,56	24,82	29,33
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,34	35,50	39,05	46,15	0,141	0,155	0,184	22,61	24,87	29,39
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,40	35,61	39,17	46,29	0,162	0,178	0,211	22,66	24,93	29,46
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,82	35,79	39,37	46,53	0,196	0,216	0,255	22,75	25,03	29,58
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,02	36,01	39,61	46,81	0,238	0,262	0,309	22,86	25,15	29,72
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,85	36,21	39,83	47,07	0,277	0,304	0,360	22,95	25,25	29,84
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,84	36,50	40,15	47,45	0,346	0,380	0,450	23,08	25,39	30,00
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,28	36,81	40,49	47,85	0,407	0,448	0,530	23,23	25,55	30,20
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,70	37,30	41,03	48,49	0,508	0,558	0,660	23,47	25,82	30,51
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	45,03	38,27	42,10	49,75	0,554	0,609	0,720	24,05	26,46	31,27
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	51,30	38,76	42,64	50,39	0,631	0,694	0,820	24,30	26,73	31,59
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	58,59	39,26	43,19	51,04	0,715	0,786	0,929	24,55	27,01	31,92
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	69,81	40,07	44,08	52,09	0,847	0,932	1,102	24,97	27,47	32,46
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	84,23	41,05	45,16	53,37	1,013	1,114	1,317	25,46	28,01	33,10
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	97,73	41,87	46,06	54,43	1,159	1,275	1,506	25,87	28,46	33,63
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	123,02	42,95	47,25	55,84	1,391	1,530	1,808	26,38	29,02	34,29
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	145,88	44,67	49,14	58,07	1,667	1,834	2,167	27,26	29,99	35,44
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	177,13	46,66	51,33	60,66	2,012	2,214	2,616	28,25	31,08	36,73
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	67,83									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	73,30									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	85,46									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	91,98									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	100,93									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	203,40									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	219,90									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	256,36									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	275,99									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	302,67									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	56,93									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	61,58									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	71,70									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	77,18									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	84,75									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	170,88									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	184,68									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	215,30									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	231,68									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	254,24									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,40	40,88	44,97	53,14	0,252	0,277	0,328	25,96	28,56	33,75
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,75	41,32	45,45	53,72	0,273	0,301	0,356	26,23	28,85	34,10
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,79	41,71	45,88	54,22	0,324	0,357	0,422	26,43	29,07	34,36
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,21	42,14	46,35	54,78	0,396	0,435	0,514	26,65	29,32	34,65
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	29,00	42,59	46,85	55,37	0,475	0,523	0,618	26,88	29,57	34,94
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	38,94	43,40	47,74	56,42	0,591	0,650	0,768	27,30	30,03	35,49
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,92	44,29	48,72	57,58	0,741	0,815	0,963	27,75	30,53	36,08
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,58	45,19	49,71	58,75	0,827	0,910	1,076	28,26	31,09	36,74
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	65,05	44,29	48,72	57,58	1,066	1,173	1,386	27,49	30,24	35,74
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	79,14	45,19	49,71	58,75	1,298	1,427	1,687	27,88	30,67	36,24
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	94,99	46,07	50,68	59,89	1,556	1,711	2,023	28,24	31,06	36,71
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	126,29	47,03	51,73	61,14	1,915	2,107	2,490	28,57	31,43	37,14
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	157,39	47,94	52,73	62,32	2,387	2,626	3,103	28,77	31,65	37,40
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	176,86	48,91	53,80	63,58	2,683	2,952	3,488	29,16	32,08	37,91
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	19,51	35,82	39,40	46,57	0,198	0,217	0,257	22,77	25,05	29,60
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,02	35,95	39,55	46,74	0,222	0,244	0,289	22,83	25,11	29,68
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,53	36,14	39,75	46,98	0,258	0,284	0,336	22,92	25,21	29,80
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	29,79	36,37	40,01	47,28	0,302	0,332	0,392	23,04	25,34	29,95
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	33,78	36,59	40,25	47,57	0,342	0,377	0,445	23,14	25,45	30,08
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	42,49	36,90	40,59	47,97	0,417	0,459	0,542	23,28	25,61	30,26
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,73	37,22	40,94	48,39	0,479	0,527	0,623	23,44	25,78	30,47
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,57	37,78	41,56	49,11	0,587	0,646	0,763	23,71	26,08	30,82
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	82,34	41,43	45,57	53,86	1,037	1,140	1,348	25,69	28,26	33,40
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	96,08	42,48	46,73	55,22	1,205	1,325	1,566	26,22	28,84	34,09
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	104,57	43,44	47,78	56,47	1,336	1,470	1,737	26,73	29,40	34,75
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	119,97	44,53	48,98	57,89	1,517	1,668	1,972	27,29	30,02	35,48
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	132,96	45,46	50,01	59,10	1,670	1,837	2,170	27,76	30,54	36,09
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	159,95	46,55	51,21	60,52	1,911	2,102	2,484	28,26	31,09	36,74
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	180,36	47,84	52,62	62,19	2,136	2,349	2,777	28,91	31,80	37,58
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	212,09	49,86	54,85	64,82	2,487	2,735	3,233	29,92	32,91	38,90
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	88,83									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	93,99									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	107,23									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	113,22									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	121,10									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	266,59									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	281,92									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	321,76									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	339,68									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	363,28									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHİR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	74,66									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	78,85									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	90,02									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	95,14									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	101,69									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	223,92									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	236,70									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	270,24									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	285,30									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	305,12									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR IÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,98	42,14	46,35	54,78	0,432	0,475	0,561	26,62	29,28	34,61
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	23,63	42,59	46,85	55,37	0,487	0,535	0,633	26,87	29,56	34,93
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	28,00	42,97	47,27	55,86	0,576	0,633	0,749	27,04	29,74	35,15
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	33,23	43,40	47,74	56,42	0,684	0,752	0,889	27,23	29,95	35,40
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	38,44	43,85	48,24	57,01	0,792	0,871	1,029	27,43	30,17	35,66
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	49,08	44,74	49,21	58,16	0,936	1,030	1,217	27,88	30,67	36,24
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	60,39	45,63	50,19	59,32	1,152	1,267	1,498	28,28	31,11	36,76
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	67,92	46,59	51,25	60,57	1,298	1,427	1,687	28,78	31,66	37,41
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	97,89	47,45	52,20	61,69	2,017	2,219	2,623	28,75	31,63	37,38
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	114,99	47,94	52,73	62,32	2,371	2,608	3,082	28,78	31,66	37,41
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	132,71	48,46	53,31	63,00	2,733	3,006	3,553	28,83	31,71	37,48
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	164,74	49,42	54,36	64,25	3,144	3,458	4,087	29,11	32,02	37,84
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	199,06	50,93	56,02	66,21	3,799	4,179	4,938	29,56	32,52	38,43
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	222,66	51,59	56,75	67,07	4,250	4,675	5,525	29,62	32,58	38,51
32.11.4	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) ALUMINYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,89	35,58	39,14	46,25	0,146	0,160	0,189	22,65	24,92	29,45
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,17	35,62	39,18	46,31	0,150	0,165	0,196	22,68	24,95	29,48
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	14,63	35,69	39,26	46,40	0,159	0,175	0,207	22,71	24,98	29,52
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	14,89	35,79	39,37	46,53	0,170	0,187	0,221	22,77	25,05	29,60
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	14,93	35,89	39,48	46,66	0,179	0,197	0,232	22,83	25,11	29,68
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	18,29	36,01	39,61	46,81	0,208	0,229	0,270	22,88	25,17	29,74
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	19,40	36,18	39,80	47,03	0,229	0,252	0,298	22,97	25,27	29,86
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	21,87	36,30	39,93	47,19	0,253	0,278	0,329	23,03	25,33	29,94
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	59,57	37,78	41,56	49,11	0,587	0,646	0,763	23,71	26,08	30,82

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Kn.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 400ş / 25 mm^2	m.	59,57	37,78	41,56	49,11	0,587	0,646	0,763	23,71	26,08	30,82
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	62,92	39,94	43,93	51,92	0,799	0,879	1,039	24,92	27,41	32,40
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	64,75	40,38	44,42	52,49	0,849	0,934	1,104	25,16	27,68	32,71
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	66,39	40,92	45,01	53,20	0,906	0,997	1,178	25,46	28,01	33,10
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	68,58	41,50	45,65	53,95	0,970	1,067	1,261	25,78	28,36	33,51
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	71,79	42,12	46,33	54,76	1,043	1,147	1,356	26,12	28,73	33,96
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,08	42,70	46,97	55,51	1,128	1,241	1,467	26,43	29,07	34,36
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	80,88	43,41	47,75	56,43	1,207	1,328	1,570	26,82	29,50	34,87
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	85,85	44,60	49,06	57,98	1,341	1,475	1,743	27,47	30,22	35,71
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	96,51	45,67	50,24	59,37	1,494	1,644	1,943	28,03	30,83	36,44
	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:			KABLO KANAL BEDELI KABLO MONTAJINA DAHILDIR.								
	Zaruret halinde, kablo kanalinin derinlestiril-mesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		2,48	2,728	3,22						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		5,09	5,60	6,62						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilme-sinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derin-leştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME ILE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		18,37	20,21	23,88						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genisletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		5,46	6,01	7,10						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Şef.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	olarak ödenir.	m.		8,73	9,60	11,35						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		12,90	14,19	16,77						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											
	NOT-3:KANAL UZERINDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		8,60	9,46	11,18						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		18,45	20,30	23,99						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		1,39	1,53	1,81						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		3,28	3,61	4,26						
	e : Uzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılınca ,kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark iş ataşman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT -4 YAPI (ABONE) BAGLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		11,59	11,59	11,59						
	NOT: Güzargahta kaplama var ise , kaplama söküm ve yapım bedelleri dahil kablamalı abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT- 5 HAVAI HAT YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		4,39								
	b- Uç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		6,96								
	NOT-6 Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde) yönlendirilebilir yatay delgi (HDD) metodu ile delik açılması											
	a) 150 mmm	m.		319,96	319,96	319,96						
	b) 300 mmm	m.		631,00	631,00	631,00						
	c) 500 mmm	m.		854,77	854,77	854,77						
	d) 600 mmm	m.		926,00	926,00	926,00						
	NOT-7 Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde) yatay delgi metodu ile delik açılması											
	a) 150 mmm	m.		159,98	159,98	159,98						
	b) 300 mmm	m.		315,50	315,50	315,50						
	c) 500 mmm	m.		427,39	427,39	427,39						
	d) 600 mmm	m.		463,00	463,00	463,00						
32	YERALTI KABLOLARI											
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ONCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	b - I : YERALTINA DÖŞENECEGINE GÖRE :											
	Not : Butun gerilim kademelerinde ; 0.40 - 0.60 - 0.80 mt ebadındaki standart kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,29	0,060	0,065	0,077	0,033	0,036	0,043			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında).....		1,73	0,357	0,390	0,460	0,197	0,217	0,256			
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,323	35,28	38,81	45,86	0,015	0,017	0,020	22,57	24,83	29,34
	1 X 6 mm^2	m.	1,665	35,30	38,83	45,89	0,019	0,021	0,025	22,58	24,84	29,35
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	35,33	38,86	45,93	0,027	0,030	0,035	22,59	24,85	29,37
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	35,39	38,93	46,01	0,038	0,042	0,050	22,62	24,88	29,41
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	35,48	39,03	46,12	0,057	0,063	0,074	22,66	24,93	29,46
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	35,56	39,12	46,23	0,074	0,082	0,096	22,70	24,97	29,51
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	35,66	39,23	46,36	0,097	0,106	0,126	22,75	25,03	29,58
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	35,83	39,41	46,58	0,133	0,147	0,173	22,82	25,10	29,67
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	36,05	39,66	46,87	0,180	0,198	0,234	22,93	25,22	29,81

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Kr.Bşk.

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLIYESI BEDELLERI

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	36,25	39,88	47,13	0,225	0,247	0,292	23,02	25,32	29,93
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	36,47	40,12	47,41	0,271	0,298	0,353	23,12	25,43	30,06
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	36,78	40,46	47,81	0,341	0,375	0,443	23,27	25,60	30,25
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	37,28	41,01	48,46	0,448	0,493	0,583	23,50	25,85	30,55
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	35,32	38,85	45,92	0,020	0,022	0,026	22,59	24,85	29,37
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	35,36	38,90	45,97	0,026	0,029	0,034	22,61	24,87	29,39
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	35,41	38,95	46,03	0,035	0,038	0,045	22,63	24,89	29,42
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	35,47	39,02	46,11	0,045	0,050	0,059	22,66	24,93	29,46
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	35,56	39,12	46,23	0,062	0,068	0,081	22,71	24,98	29,52
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	35,69	39,26	46,40	0,092	0,101	0,120	22,77	25,05	29,60
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	35,97	39,57	46,76	0,141	0,156	0,184	22,91	25,20	29,78
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	36,19	39,81	47,05	0,183	0,201	0,238	23,02	25,32	29,93
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	36,47	40,12	47,41	0,243	0,267	0,316	23,15	25,47	30,10
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	36,90	40,59	47,97	0,331	0,364	0,431	23,35	25,69	30,36
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	37,51	41,26	48,76	0,454	0,499	0,590	23,64	26,00	30,73
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	38,02	41,82	49,43	0,555	0,610	0,721	23,89	26,28	31,06
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	38,63	42,49	50,22	0,676	0,743	0,879	24,18	26,60	31,43
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	39,46	43,41	51,30	0,842	0,926	1,094	24,58	27,04	31,95
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	40,78	44,86	53,01	1,100	1,210	1,431	25,22	27,74	32,79
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	35,34	38,87	45,94	0,023	0,026	0,030	22,60	24,86	29,38
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	35,39	38,93	46,01	0,031	0,035	0,041	22,62	24,88	29,41
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	35,45	39,00	46,09	0,042	0,047	0,055	22,65	24,92	29,45
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	35,52	39,07	46,18	0,056	0,062	0,073	22,69	24,96	29,50
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	35,64	39,20	46,33	0,079	0,087	0,102	22,75	25,03	29,58
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	35,82	39,40	46,57	0,114	0,126	0,149	22,83	25,11	29,68
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	36,17	39,79	47,02	0,183	0,201	0,238	23,00	25,30	29,90
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	36,47	40,12	47,41	0,242	0,266	0,315	23,15	25,47	30,10
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	36,83	40,51	47,88	0,316	0,348	0,411	23,32	25,65	30,32
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	37,42	41,16	48,65	0,440	0,484	0,572	23,60	25,96	30,68
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	38,21	42,03	49,67	0,597	0,657	0,776	23,98	26,38	31,17
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	38,89	42,78	50,56	0,745	0,820	0,969	24,29	26,72	31,58
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	39,72	43,69	51,64	0,905	0,995	1,176	24,70	27,17	32,11
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	40,85	44,94	53,11	1,132	1,245	1,472	25,24	27,76	32,81
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	42,57	46,83	55,34	1,481	1,629	1,925	26,06	28,67	33,88
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,092	35,36	38,90	45,97	0,027	0,030	0,036	22,61	24,87	29,39
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	35,42	38,96	46,05	0,037	0,041	0,048	22,64	24,90	29,43
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	35,50	39,05	46,15	0,052	0,057	0,067	22,68	24,95	29,48
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	35,59	39,15	46,27	0,068	0,075	0,089	22,72	24,99	29,54
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	35,74	39,31	46,46	0,099	0,108	0,128	22,79	25,07	29,63
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	35,97	39,57	46,76	0,145	0,159	0,188	22,91	25,20	29,78
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	36,41	40,05	47,33	0,227	0,250	0,296	23,12	25,43	30,06
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	36,78	40,46	47,81	0,301	0,331	0,392	23,30	25,63	30,29
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	37,26	40,99	48,44	0,401	0,441	0,521	23,53	25,88	30,59
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	38,08	41,89	49,50	0,552	0,607	0,717	23,93	26,32	31,11
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	39,03	42,93	50,74	0,750	0,825	0,975	24,38	26,82	31,69
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	39,94	43,93	51,92	0,945	1,039	1,228	24,81	27,29	32,25
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	41,00	45,10	53,30	1,159	1,275	1,507	25,31	27,84	32,90
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	42,37	46,61	55,08	1,428	1,571	1,856	25,97	28,57	33,76
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	44,47	48,92	57,81	1,856	2,042	2,413	26,98	29,68	35,07
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	2,67	35,39	38,93	46,01	0,033	0,037	0,043	22,62	24,88	29,41
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,28	35,44	38,98	46,07	0,040	0,044	0,052	22,65	24,92	29,45
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	35,53	39,08	46,19	0,057	0,063	0,074	22,69	24,96	29,50
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,53	35,56	39,12	46,23	0,064	0,070	0,083	22,71	24,98	29,52
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,18	35,61	39,17	46,29	0,071	0,078	0,092	22,73	25,00	29,55
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,91	35,71	39,28	46,42	0,089	0,098	0,116	22,78	25,06	29,61
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,70	35,76	39,34	46,49	0,098	0,108	0,127	22,81	25,09	29,65
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,05	35,83	39,41	46,58	0,112	0,123	0,146	22,84	25,12	29,69

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,26	35,96	39,56	46,75	0,135	0,149	0,176	22,91	25,20	29,78
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	15,75	36,16	39,78	47,01	0,172	0,189	0,223	23,00	25,30	29,90
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,93	35,47	39,02	46,11	0,047	0,051	0,061	22,66	24,93	29,46
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	35,52	39,07	46,18	0,057	0,062	0,074	22,69	24,96	29,50
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,01	35,66	39,23	46,36	0,080	0,088	0,104	22,76	25,04	29,59
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,04	35,71	39,28	46,42	0,090	0,099	0,118	22,78	25,06	29,61
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,11	35,78	39,36	46,51	0,103	0,113	0,133	22,82	25,10	29,67
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,70	35,92	39,51	46,70	0,129	0,142	0,168	22,89	25,18	29,76
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,32	36,02	39,62	46,83	0,146	0,161	0,190	22,94	25,23	29,82
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,93	36,13	39,74	46,97	0,165	0,181	0,214	22,99	25,29	29,89
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,14	36,30	39,93	47,19	0,197	0,217	0,257	23,07	25,38	29,99
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	23,94	36,62	40,28	47,61	0,257	0,283	0,334	23,23	25,55	30,20
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	35,91	39,50	46,68	0,135	0,148	0,175	22,87	25,16	29,73
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	36,30	39,93	47,19	0,208	0,229	0,270	23,07	25,38	29,99
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	36,59	40,25	47,57	0,265	0,291	0,344	23,21	25,53	30,17
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	37,04	40,74	48,15	0,357	0,393	0,464	23,42	25,76	30,45
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	37,72	41,49	49,04	0,494	0,543	0,642	23,75	26,13	30,88
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	38,59	42,45	50,17	0,671	0,738	0,872	24,16	26,58	31,41
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	39,46	43,41	51,30	0,852	0,937	1,108	24,57	27,03	31,94
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	40,26	44,29	52,34	1,030	1,133	1,338	24,94	27,43	32,42
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	41,58	45,74	54,05	1,280	1,408	1,664	25,59	28,15	33,27
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	43,53	47,88	56,59	1,673	1,840	2,174	26,52	29,17	34,48
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,323	35,28	38,81	45,86	0,015	0,017	0,020	22,57	24,83	29,34
	1 X 6 mm^2	m.	1,665	35,30	38,83	45,89	0,019	0,021	0,025	22,58	24,84	29,35
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	35,33	38,86	45,93	0,027	0,030	0,035	22,59	24,85	29,37
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	35,39	38,93	46,01	0,038	0,042	0,050	22,62	24,88	29,41
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	35,48	39,03	46,12	0,057	0,063	0,074	22,66	24,93	29,46
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	35,56	39,12	46,23	0,074	0,082	0,096	22,70	24,97	29,51
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	35,66	39,23	46,36	0,097	0,106	0,126	22,75	25,03	29,58
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	35,83	39,41	46,58	0,133	0,147	0,173	22,82	25,10	29,67
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	36,05	39,66	46,87	0,180	0,198	0,234	22,93	25,22	29,81
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	36,25	39,88	47,13	0,225	0,247	0,292	23,02	25,32	29,93
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	36,47	40,12	47,41	0,271	0,298	0,353	23,12	25,43	30,06
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	36,78	40,46	47,81	0,341	0,375	0,443	23,27	25,60	30,25
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	37,28	41,01	48,46	0,448	0,493	0,583	23,50	25,85	30,55
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	35,32	38,85	45,92	0,020	0,022	0,026	22,59	24,85	29,37
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	35,36	38,90	45,97	0,026	0,029	0,034	22,61	24,87	29,39
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	35,41	38,95	46,03	0,035	0,038	0,045	22,63	24,89	29,42
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	35,47	39,02	46,11	0,045	0,050	0,059	22,66	24,93	29,46
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	35,56	39,12	46,23	0,062	0,068	0,081	22,71	24,98	29,52
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	35,69	39,26	46,40	0,092	0,101	0,120	22,77	25,05	29,60
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	35,97	39,57	46,76	0,141	0,156	0,184	22,91	25,20	29,78
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	36,19	39,81	47,05	0,183	0,201	0,238	23,02	25,32	29,93
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	36,47	40,12	47,41	0,243	0,267	0,316	23,15	25,47	30,10
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	36,90	40,59	47,97	0,331	0,364	0,431	23,35	25,69	30,36
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	37,51	41,26	48,76	0,454	0,499	0,590	23,64	26,00	30,73
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	38,02	41,82	49,43	0,555	0,610	0,721	23,89	26,28	31,06
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	38,63	42,49	50,22	0,676	0,743	0,879	24,18	26,60	31,43
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	39,46	43,41	51,30	0,842	0,926	1,094	24,58	27,04	31,95
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	40,78	44,86	53,01	1,100	1,210	1,431	25,22	27,74	32,79
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	35,34	38,87	45,94	0,023	0,026	0,030	22,60	24,86	29,38
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	35,39	38,93	46,01	0,031	0,035	0,041	22,62	24,88	29,41
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	35,45	39,00	46,09	0,042	0,047	0,055	22,65	24,92	29,45

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	35,52	39,07	46,18	0,056	0,062	0,073	22,69	24,96	29,50
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	35,64	39,20	46,33	0,079	0,087	0,102	22,75	25,03	29,58
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	35,82	39,40	46,57	0,114	0,126	0,149	22,83	25,11	29,68
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	36,17	39,79	47,02	0,183	0,201	0,238	23,00	25,30	29,90
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	36,47	40,12	47,41	0,242	0,266	0,315	23,15	25,47	30,10
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	36,83	40,51	47,88	0,316	0,348	0,411	23,32	25,65	30,32
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	37,42	41,16	48,65	0,440	0,484	0,572	23,60	25,96	30,68
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	38,21	42,03	49,67	0,597	0,657	0,776	23,98	26,38	31,17
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	38,89	42,78	50,56	0,745	0,820	0,969	24,29	26,72	31,58
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	39,72	43,69	51,64	0,905	0,995	1,176	24,70	27,17	32,11
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	40,85	44,94	53,11	1,132	1,245	1,472	25,24	27,76	32,81
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	42,57	46,83	55,34	1,481	1,629	1,925	26,06	28,67	33,88
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,092	35,36	38,90	45,97	0,027	0,030	0,036	22,61	24,87	29,39
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	35,42	38,96	46,05	0,037	0,041	0,048	22,64	24,90	29,43
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	35,50	39,05	46,15	0,052	0,057	0,067	22,68	24,95	29,48
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	35,59	39,15	46,27	0,068	0,075	0,089	22,72	24,99	29,54
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	35,74	39,31	46,46	0,099	0,108	0,128	22,79	25,07	29,63
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	35,97	39,57	46,76	0,145	0,159	0,188	22,91	25,20	29,78
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	36,41	40,05	47,33	0,227	0,250	0,296	23,12	25,43	30,06
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	36,78	40,46	47,81	0,301	0,331	0,392	23,30	25,63	30,29
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	37,26	40,99	48,44	0,401	0,441	0,521	23,53	25,88	30,59
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	38,08	41,89	49,50	0,552	0,607	0,717	23,93	26,32	31,11
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	39,03	42,93	50,74	0,750	0,825	0,975	24,38	26,82	31,69
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	39,94	43,93	51,92	0,945	1,039	1,228	24,81	27,29	32,25
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	41,00	45,10	53,30	1,159	1,275	1,507	25,31	27,84	32,90
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	42,37	46,61	55,08	1,428	1,571	1,856	25,97	28,57	33,76
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	44,47	48,92	57,81	1,856	2,042	2,413	26,98	29,68	35,07
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	35,91	39,50	46,68	0,135	0,148	0,175	22,87	25,16	29,73
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	36,30	39,93	47,19	0,208	0,229	0,270	23,07	25,38	29,99
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	36,59	40,25	47,57	0,265	0,291	0,344	23,21	25,53	30,17
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	37,04	40,74	48,15	0,357	0,393	0,464	23,42	25,76	30,45
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	37,72	41,49	49,04	0,494	0,543	0,642	23,75	26,13	30,88
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	38,59	42,45	50,17	0,671	0,738	0,872	24,16	26,58	31,41
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	39,46	43,41	51,30	0,852	0,937	1,108	24,57	27,03	31,94
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	40,26	44,29	52,34	1,030	1,133	1,338	24,94	27,43	32,42
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	41,58	45,74	54,05	1,280	1,408	1,664	25,59	28,15	33,27
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	43,53	47,88	56,59	1,673	1,840	2,174	26,52	29,17	34,48
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	35,38	38,92	45,99	0,036	0,040	0,047	22,61	24,87	29,39
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	35,44	38,98	46,07	0,047	0,052	0,061	22,64	24,90	29,43
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	35,51	39,06	46,16	0,060	0,066	0,078	22,68	24,95	29,48
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	35,60	39,16	46,28	0,076	0,083	0,098	22,72	24,99	29,54
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	35,76	39,34	46,49	0,106	0,117	0,138	22,80	25,08	29,64
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	35,98	39,58	46,77	0,152	0,167	0,198	22,91	25,20	29,78
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	36,31	39,94	47,20	0,214	0,235	0,278	23,07	25,38	29,99
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	36,62	40,28	47,61	0,272	0,299	0,353	23,22	25,54	30,19
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	37,04	40,74	48,15	0,360	0,396	0,468	23,42	25,76	30,45
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	37,71	41,48	49,02	0,497	0,547	0,646	23,74	26,11	30,86
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	38,59	42,45	50,17	0,669	0,736	0,870	24,16	26,58	31,41
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	39,30	43,23	51,09	0,835	0,919	1,086	24,48	26,93	31,82
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	40,32	44,35	52,42	1,015	1,117	1,320	24,99	27,49	32,49
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	41,60	45,76	54,08	1,279	1,407	1,663	25,60	28,16	33,28
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	43,57	47,93	56,64	1,670	1,837	2,171	26,55	29,21	34,52

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	35,38	38,92	45,99	0,036	0,040	0,047	22,61	24,87	29,39
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	35,44	38,98	46,07	0,047	0,052	0,061	22,64	24,90	29,43
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	35,51	39,06	46,16	0,060	0,066	0,078	22,68	24,95	29,48
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	35,60	39,16	46,28	0,076	0,083	0,098	22,72	24,99	29,54
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	35,76	39,34	46,49	0,106	0,117	0,138	22,80	25,08	29,64
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	35,98	39,58	46,77	0,152	0,167	0,198	22,91	25,20	29,78
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	36,31	39,94	47,20	0,214	0,236	0,278	23,07	25,38	29,99
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	36,62	40,28	47,61	0,272	0,299	0,353	23,22	25,54	30,19
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	37,04	40,74	48,15	0,360	0,396	0,468	23,42	25,76	30,45
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	37,71	41,48	49,02	0,497	0,547	0,646	23,74	26,11	30,86
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	38,59	42,45	50,17	0,669	0,736	0,870	24,16	26,58	31,41
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	39,30	43,23	51,09	0,835	0,919	1,086	24,48	26,93	31,82
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	40,32	44,35	52,42	1,015	1,117	1,320	24,99	27,49	32,49
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	41,60	45,76	54,08	1,279	1,407	1,663	25,60	28,16	33,28
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	43,57	47,93	56,64	1,670	1,837	2,171	26,55	29,21	34,52
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	36,22	39,84	47,09	0,167	0,184	0,217	23,05	25,36	29,97
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	36,54	40,19	47,50	0,232	0,255	0,301	23,20	25,52	30,16
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	36,85	40,54	47,91	0,292	0,321	0,379	23,35	25,69	30,36
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	37,25	40,98	48,43	0,373	0,411	0,485	23,54	25,89	30,60
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	37,89	41,68	49,26	0,504	0,554	0,655	23,85	26,24	31,01
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	38,77	42,65	50,40	0,670	0,737	0,871	24,28	26,71	31,56
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	39,48	43,43	51,32	0,815	0,897	1,060	24,62	27,08	32,01
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	40,44	44,48	52,57	0,993	1,093	1,291	25,09	27,60	32,62
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	41,58	45,74	54,05	1,226	1,348	1,593	25,63	28,19	33,32
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	43,45	47,80	56,49	1,588	1,747	2,065	26,54	29,19	34,50
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	36,67	40,34	47,67	0,260	0,286	0,338	23,26	25,59	30,24
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	36,99	40,69	48,09	0,321	0,354	0,418	23,42	25,76	30,45
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	37,49	41,24	48,74	0,419	0,461	0,545	23,66	26,03	30,76
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	38,26	42,09	49,74	0,570	0,627	0,741	24,03	26,43	31,24
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	39,17	43,09	50,92	0,754	0,830	0,981	24,47	26,92	31,81
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	40,10	44,11	52,13	0,947	1,042	1,231	24,91	27,40	32,38
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	41,01	45,11	53,31	1,125	1,237	1,462	25,35	27,89	32,96
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	42,37	46,61	55,08	1,397	1,537	1,816	26,00	28,60	33,80
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	43,77	48,15	56,90	1,750	1,925	2,275	26,61	29,27	34,59
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	36,33	39,96	47,23	0,197	0,216	0,256	23,09	25,40	30,02
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	36,79	40,47	47,83	0,280	0,308	0,364	23,32	25,65	30,32
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	37,20	40,92	48,36	0,361	0,397	0,469	23,52	25,87	30,58
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	37,72	41,49	49,04	0,467	0,514	0,607	23,77	26,15	30,90
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	38,55	42,41	50,12	0,634	0,697	0,824	24,17	26,59	31,42
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	39,58	43,54	51,45	0,844	0,928	1,097	24,66	27,13	32,06
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	40,61	44,67	52,79	1,051	1,156	1,366	25,15	27,67	32,70
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	41,71	45,88	54,22	1,274	1,401	1,656	25,68	28,25	33,38
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	43,18	47,50	56,13	1,567	1,724	2,038	26,38	29,02	34,29
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	45,53	50,08	59,19	2,055	2,260	2,671	27,50	30,25	35,75
32.3.1.1	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	36,22	39,84	47,09	0,167	0,184	0,217	23,05	25,36	29,97
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	36,54	40,19	47,50	0,232	0,255	0,301	23,20	25,52	30,16

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	36,85	40,54	47,91	0,292	0,321	0,379	23,35	25,69	30,36
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	37,25	40,98	48,43	0,373	0,411	0,485	23,54	25,89	30,60
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	37,89	41,68	49,26	0,504	0,554	0,655	23,85	26,24	31,01
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	38,77	42,65	50,40	0,670	0,737	0,871	24,28	26,71	31,56
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	39,48	43,43	51,32	0,815	0,897	1,060	24,62	27,08	32,01
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	40,44	44,48	52,57	0,993	1,093	1,291	25,09	27,60	32,62
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	41,58	45,74	54,05	1,226	1,348	1,593	25,63	28,19	33,32
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	43,45	47,80	56,49	1,588	1,747	2,065	26,54	29,19	34,50
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	36,67	40,34	47,67	0,260	0,286	0,338	23,26	25,59	30,24
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	36,99	40,69	48,09	0,321	0,354	0,418	23,42	25,76	30,45
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	37,49	41,24	48,74	0,419	0,461	0,545	23,66	26,03	30,76
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	38,26	42,09	49,74	0,570	0,627	0,741	24,03	26,43	31,24
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	39,17	43,09	50,92	0,754	0,830	0,981	24,47	26,92	31,81
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	40,10	44,11	52,13	0,947	1,042	1,231	24,91	27,40	32,38
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	41,01	45,11	53,31	1,125	1,237	1,462	25,35	27,89	32,96
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	42,37	46,61	55,08	1,397	1,537	1,816	26,00	28,60	33,80
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	43,77	48,15	56,90	1,750	1,925	2,275	26,61	29,27	34,59
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	36,33	39,96	47,23	0,197	0,216	0,256	23,09	25,40	30,02
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	36,79	40,47	47,83	0,280	0,308	0,364	23,32	25,65	30,32
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	37,20	40,92	48,36	0,361	0,397	0,469	23,52	25,87	30,58
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	37,72	41,49	49,04	0,467	0,514	0,607	23,77	26,15	30,90
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	38,55	42,41	50,12	0,634	0,697	0,824	24,17	26,59	31,42
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	39,58	43,54	51,45	0,844	0,928	1,097	24,66	27,13	32,06
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	40,61	44,67	52,79	1,051	1,156	1,366	25,15	27,67	32,70
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	41,71	45,88	54,22	1,274	1,401	1,656	25,68	28,25	33,38
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	43,18	47,50	56,13	1,567	1,724	2,038	26,38	29,02	34,29
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	45,53	50,08	59,19	2,055	2,260	2,671	27,50	30,25	35,75
32.3.1	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	35,48	39,03	46,12	0,050	0,055	0,066	22,67	24,94	29,47
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	35,54	39,09	46,20	0,061	0,067	0,080	22,70	24,97	29,51
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	35,63	39,19	46,32	0,076	0,084	0,099	22,74	25,01	29,56
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	35,71	39,28	46,42	0,093	0,102	0,121	22,78	25,06	29,61
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	35,87	39,46	46,63	0,125	0,138	0,163	22,86	25,15	29,72
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	35,52	39,07	46,18	0,057	0,063	0,074	22,69	24,96	29,50
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	35,59	39,15	46,27	0,070	0,077	0,091	22,72	24,99	29,54
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	35,69	39,26	46,40	0,089	0,098	0,116	22,77	25,05	29,60
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	35,79	39,37	46,53	0,109	0,120	0,142	22,82	25,10	29,67
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	35,99	39,59	46,79	0,151	0,166	0,196	22,91	25,20	29,78
32.3.1.2	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	35,48	39,03	46,12	0,050	0,055	0,066	22,67	24,94	29,47
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	35,54	39,09	46,20	0,061	0,067	0,080	22,70	24,97	29,51
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	35,63	39,19	46,32	0,076	0,084	0,099	22,74	25,01	29,56
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	35,71	39,28	46,42	0,093	0,102	0,121	22,78	25,06	29,61
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	35,87	39,46	46,63	0,125	0,138	0,163	22,86	25,15	29,72
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	35,52	39,07	46,18	0,057	0,063	0,074	22,69	24,96	29,50
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	35,59	39,15	46,27	0,070	0,077	0,091	22,72	24,99	29,54
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	35,69	39,26	46,40	0,089	0,098	0,116	22,77	25,05	29,60
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	35,79	39,37	46,53	0,109	0,120	0,142	22,82	25,10	29,67
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	35,99	39,59	46,79	0,151	0,166	0,196	22,91	25,20	29,78
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ANTIGRON KABLO (PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.) Poz No : 32 . 12- b- II ,kısmına bakınız.											
	ALUMINYUM KABLOLAR											
32.5	0.6/1 KV ALUMINYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	2,76	35,60	39,16	46,28	0,052	0,057	0,068	22,74	25,01	29,56
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	4,01	35,74	39,31	46,46	0,072	0,079	0,093	22,82	25,10	29,67
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	5,80	35,82	39,40	46,57	0,088	0,097	0,115	22,85	25,14	29,71
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	7,42	35,90	39,49	46,67	0,104	0,114	0,135	22,89	25,18	29,76
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	10,13	36,08	39,69	46,90	0,135	0,149	0,176	22,98	25,28	29,87
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	13,68	36,41	40,05	47,33	0,183	0,201	0,238	23,16	25,48	30,11
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	19,50	36,72	40,39	47,74	0,242	0,266	0,314	23,31	25,64	30,30
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	23,99	36,95	40,65	48,04	0,287	0,315	0,373	23,42	25,76	30,45
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	30,71	37,43	41,17	48,66	0,366	0,402	0,475	23,66	26,03	30,76
	3 X 240 +120ş mm^2	m.	36,35	37,96	41,76	49,35	0,444	0,488	0,577	23,94	26,33	31,12
32.6	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	2,96	35,63	39,19	46,32	0,056	0,062	0,073	22,76	25,04	29,59
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,36	35,78	39,36	46,51	0,077	0,084	0,100	22,84	25,12	29,69
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	5,96	35,82	39,40	46,57	0,089	0,098	0,116	22,85	25,14	29,71
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	7,62	36,00	39,60	46,80	0,114	0,126	0,148	22,95	25,25	29,84
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	10,29	36,18	39,80	47,03	0,145	0,159	0,188	23,04	25,34	29,95
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	14,41	36,51	40,16	47,46	0,196	0,216	0,255	23,21	25,53	30,17
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	19,53	36,85	40,54	47,91	0,254	0,279	0,330	23,38	25,72	30,39
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	23,14	37,14	40,85	48,28	0,299	0,329	0,389	23,53	25,88	30,59
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	29,67	37,62	41,38	48,91	0,377	0,415	0,490	23,78	26,16	30,91
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	35,12	38,22	42,04	49,69	0,460	0,506	0,598	24,09	26,50	31,32
32.7	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	3,84	35,91	39,50	46,68	0,085	0,094	0,111	22,91	25,20	29,78
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	5,20	36,01	39,61	46,81	0,103	0,113	0,133	22,96	25,26	29,85
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	6,79	36,13	39,74	46,97	0,121	0,133	0,157	23,03	25,33	29,94
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	8,57	36,24	39,86	47,11	0,141	0,155	0,183	23,08	25,39	30,00
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	11,38	36,49	40,14	47,44	0,178	0,196	0,232	23,21	25,53	30,17
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	15,56	36,85	40,54	47,91	0,233	0,256	0,303	23,40	25,74	30,42
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	21,33	37,19	40,91	48,35	0,294	0,324	0,383	23,57	25,93	30,64
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	24,88	37,55	41,31	48,82	0,345	0,380	0,449	23,76	26,14	30,89
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	31,51	38,03	41,83	49,44	0,424	0,466	0,551	24,00	26,40	31,20
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	37,50	38,73	42,60	50,35	0,519	0,571	0,675	24,37	26,81	31,68
32.8.1	3.5/6 KV YE3SV(2XSY):YE3SHSV(2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,80	35,70	39,27	46,41	0,104	0,114	0,135	22,77	25,05	29,60
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,45	35,78	39,36	46,51	0,120	0,132	0,156	22,80	25,08	29,64
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,34	35,89	39,48	46,66	0,140	0,154	0,181	22,86	25,15	29,72
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,76	36,05	39,66	46,87	0,173	0,190	0,225	22,93	25,22	29,81
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	21,85	36,26	39,89	47,14	0,213	0,235	0,277	23,04	25,34	29,95
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	25,97	36,47	40,12	47,41	0,255	0,280	0,331	23,14	25,45	30,08
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	33,93	36,83	40,51	47,88	0,329	0,362	0,428	23,31	25,64	30,30
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	40,46	37,06	40,77	48,18	0,385	0,423	0,500	23,41	25,75	30,43
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,76	37,53	41,28	48,79	0,482	0,530	0,626	23,63	25,99	30,72

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	35,00	37,62	41,38	48,91	0,406	0,447	0,528	23,75	26,13	30,88
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	40,77	38,02	41,82	49,43	0,473	0,520	0,615	23,95	26,35	31,14
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	47,62	38,50	42,35	50,05	0,553	0,608	0,718	24,20	26,62	31,46
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	58,36	39,24	43,16	51,01	0,676	0,743	0,879	24,57	27,03	31,94
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	72,69	40,09	44,10	52,12	0,828	0,911	1,077	24,99	27,49	32,49
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	84,85	40,93	45,02	53,21	0,969	1,066	1,260	25,42	27,96	33,05
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	106,65	41,92	46,11	54,50	1,175	1,292	1,527	25,89	28,48	33,66
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	125,43	43,02	47,32	55,93	1,374	1,511	1,786	26,43	29,07	34,36
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	159,22	44,92	49,41	58,40	1,724	1,897	2,242	27,37	30,11	35,58
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	58,67									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	62,28									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	71,59									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	76,19									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	83,08									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	175,91									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	186,92									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	214,84									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	228,50									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	249,26									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHİR GİBİ (TATLISUYA) DOŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	49,24									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	52,33									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	60,08									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	63,86									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	69,76									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	147,77									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	157,00									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	180,43									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	191,77									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	209,40									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,19	40,08	44,09	52,10	0,216	0,237	0,281	25,48	28,03	33,12
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,54	40,46	44,51	52,60	0,238	0,261	0,309	25,70	28,27	33,41
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,62	40,88	44,97	53,14	0,288	0,317	0,375	25,93	28,52	33,71
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,02	41,32	45,45	53,72	0,360	0,396	0,468	26,16	28,78	34,01
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,37	41,71	45,88	54,22	0,432	0,475	0,561	26,35	28,99	34,26
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,63	42,59	46,85	55,37	0,540	0,594	0,702	26,83	29,51	34,88
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	45,10	43,40	47,74	56,42	0,684	0,752	0,889	27,23	29,95	35,40
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	49,87	44,29	48,72	57,58	0,756	0,832	0,983	27,74	30,51	36,06
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	55,42	43,40	47,74	56,42	0,908	0,999	1,181	27,05	29,76	35,17
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	71,01	44,29	48,72	57,58	1,162	1,278	1,511	27,42	30,16	35,65
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	84,68	45,19	49,71	58,75	1,386	1,525	1,802	27,81	30,59	36,15
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	113,93	46,07	50,68	59,89	1,729	1,901	2,247	28,10	30,91	36,53

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yan'kı Rek. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	144,79	47,03	51,73	61,14	2,197	2,417	2,857	28,34	31,17	36,84
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	161,42	48,46	53,31	63,00	2,448	2,693	3,183	29,06	31,97	37,78
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,91	35,73	39,30	46,45	0,107	0,118	0,140	22,78	25,06	29,61
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,59	35,82	39,40	46,57	0,124	0,137	0,162	22,83	25,11	29,68
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,47	35,93	39,52	46,71	0,144	0,158	0,187	22,88	25,17	29,74
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,97	36,10	39,71	46,93	0,178	0,196	0,231	22,96	25,26	29,85
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,13	36,33	39,96	47,23	0,226	0,249	0,294	23,07	25,38	29,99
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,94	36,53	40,18	47,49	0,265	0,291	0,344	23,17	25,49	30,12
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	34,79	36,82	40,50	47,87	0,333	0,366	0,433	23,30	25,63	30,29
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,38	37,11	40,82	48,24	0,394	0,433	0,512	23,44	25,78	30,47
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,92	37,59	41,35	48,87	0,487	0,536	0,634	23,67	26,04	30,77
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	37,07	37,94	41,73	49,32	0,446	0,491	0,580	23,92	26,31	31,10
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	43,43	38,43	42,27	49,96	0,524	0,576	0,681	24,18	26,60	31,43
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	50,01	38,88	42,77	50,54	0,599	0,659	0,779	24,40	26,84	31,72
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	62,20	39,64	43,60	51,53	0,733	0,806	0,953	24,78	27,26	32,21
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	76,83	40,56	44,62	52,73	0,893	0,982	1,161	25,24	27,76	32,81
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,50	41,36	45,50	53,77	1,022	1,124	1,328	25,65	28,22	33,35
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	109,92	42,35	46,59	55,06	1,231	1,354	1,600	26,12	28,73	33,96
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,40	43,55	47,91	56,62	1,442	1,586	1,875	26,72	29,39	34,74
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	163,46	45,35	49,89	58,96	1,786	1,965	2,322	27,60	30,36	35,88
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOSENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	62,28									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	66,01									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	75,55									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	80,13									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	87,83									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	186,92									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	197,93									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	226,69									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	240,34									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	263,50									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	52,33									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	55,42									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	63,41									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	67,20									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	73,60									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	157,00									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	166,24									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	190,37									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	201,77									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	221,24									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ;											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yon.Kr.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR İÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,07	40,46	44,51	52,60	0,231	0,254	0,300	25,71	28,28	33,42
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,40	40,88	44,97	53,14	0,252	0,277	0,328	25,96	28,56	33,75
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,68	41,32	45,45	53,72	0,307	0,338	0,399	26,20	28,82	34,06
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,09	41,71	45,88	54,22	0,378	0,416	0,492	26,39	29,03	34,31
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,73	42,14	46,35	54,78	0,453	0,499	0,589	26,61	29,27	34,59
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	37,26	42,59	46,85	55,37	0,566	0,622	0,735	26,81	29,49	34,85
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	47,02	43,85	48,24	57,01	0,714	0,785	0,928	27,49	30,24	35,74
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,23	44,74	49,21	58,16	0,792	0,871	1,029	28,00	30,80	36,40
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	58,73	43,85	48,24	57,01	0,961	1,058	1,250	27,29	30,02	35,48
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	74,36	44,74	49,21	58,16	1,218	1,340	1,583	27,66	30,43	35,96
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	88,65	45,63	50,19	59,32	1,452	1,597	1,887	28,04	30,84	36,45
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	118,92	46,59	51,25	60,57	1,803	1,984	2,344	28,37	31,21	36,88
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	150,48	47,45	52,20	61,69	2,283	2,512	2,968	28,54	31,39	37,10
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	168,56	48,91	53,80	63,58	2,557	2,813	3,324	29,26	32,19	38,04
32.10.1	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,59	35,80	39,38	46,54	0,123	0,135	0,159	22,81	25,09	29,65
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,34	35,90	39,49	46,67	0,141	0,155	0,184	22,86	25,15	29,72
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,40	36,01	39,61	46,81	0,162	0,178	0,211	22,92	25,21	29,80
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,82	36,19	39,81	47,05	0,196	0,216	0,255	23,00	25,30	29,90
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,02	36,41	40,05	47,33	0,238	0,262	0,309	23,11	25,42	30,04
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,85	36,61	40,27	47,59	0,277	0,304	0,360	23,21	25,53	30,17
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,84	36,90	40,59	47,97	0,346	0,380	0,450	23,34	25,67	30,34
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,28	37,21	40,93	48,37	0,407	0,448	0,530	23,49	25,84	30,54
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,70	37,70	41,47	49,01	0,508	0,558	0,660	23,72	26,09	30,84
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	45,03	38,67	42,54	50,27	0,554	0,609	0,720	24,31	26,74	31,60
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	51,30	39,16	43,08	50,91	0,631	0,694	0,820	24,56	27,02	31,93
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	58,59	39,66	43,63	51,56	0,715	0,786	0,929	24,81	27,29	32,25
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	69,81	40,47	44,52	52,61	0,847	0,932	1,102	25,22	27,74	32,79
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	84,23	41,45	45,60	53,89	1,013	1,114	1,317	25,72	28,29	33,44
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	97,73	42,27	46,50	54,95	1,159	1,275	1,506	26,13	28,74	33,97
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	123,02	43,35	47,69	56,36	1,391	1,530	1,808	26,63	29,29	34,62
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	145,88	45,07	49,58	58,59	1,667	1,834	2,167	27,51	30,26	35,76
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	177,13	47,06	51,77	61,18	2,012	2,214	2,616	28,51	31,36	37,06
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ; YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE (TUZLUSUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	67,83									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	73,30									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	85,46									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	91,98									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	100,93									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	203,40									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	219,90									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	256,36									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	275,99									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	302,67									

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GOL , NEHIR											
	GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	56,93									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	61,58									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	71,70									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	77,18									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	84,75									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	170,88									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	184,68									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	215,30									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	231,68									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	254,24									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR											
	IÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,40	40,88	44,97	53,14	0,252	0,277	0,328	25,96	28,56	33,75
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,75	41,32	45,45	53,72	0,273	0,301	0,355	26,23	28,85	34,10
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,79	41,71	45,88	54,22	0,324	0,357	0,422	26,43	29,07	34,36
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,21	42,14	46,35	54,78	0,396	0,435	0,514	26,65	29,32	34,65
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	29,00	42,59	46,85	55,37	0,475	0,523	0,618	26,88	29,57	34,94
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	38,94	43,40	47,74	56,42	0,591	0,650	0,768	27,30	30,03	35,49
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,92	44,29	48,72	57,58	0,741	0,815	0,963	27,75	30,53	36,08
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,58	45,19	49,71	58,75	0,827	0,910	1,076	28,26	31,09	36,74
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	65,05	44,29	48,72	57,58	1,066	1,173	1,386	27,49	30,24	35,74
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	79,14	45,19	49,71	58,75	1,298	1,427	1,687	27,88	30,67	36,24
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	94,99	46,07	50,68	59,89	1,556	1,711	2,023	28,24	31,06	36,71
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	126,29	47,03	51,73	61,14	1,915	2,107	2,490	28,57	31,43	37,14
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	157,39	47,94	52,73	62,32	2,387	2,626	3,103	28,77	31,65	37,40
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	176,86	48,91	53,80	63,58	2,683	2,952	3,488	29,16	32,08	37,91
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV											
	(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	19,51	36,22	39,84	47,09	0,198	0,217	0,257	23,02	25,32	29,93
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,02	36,35	39,99	47,26	0,222	0,244	0,289	23,09	25,40	30,02
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,53	36,54	40,19	47,50	0,258	0,284	0,336	23,18	25,50	30,13
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	29,79	36,77	40,45	47,80	0,302	0,332	0,392	23,29	25,62	30,28
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	33,78	36,99	40,69	48,09	0,342	0,377	0,445	23,40	25,74	30,42
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	42,49	37,30	41,03	48,49	0,417	0,459	0,542	23,54	25,89	30,60
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,73	37,62	41,38	48,91	0,479	0,527	0,623	23,69	26,06	30,80
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,57	38,18	42,00	49,63	0,587	0,646	0,763	23,97	26,37	31,16
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	82,34	41,83	46,01	54,38	1,037	1,140	1,348	25,94	28,53	33,72
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	96,08	42,88	47,17	55,74	1,205	1,325	1,566	26,48	29,13	34,42
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	104,57	43,84	48,22	56,99	1,336	1,470	1,737	26,99	29,69	35,09
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	119,97	44,93	49,42	58,41	1,517	1,668	1,972	27,54	30,29	35,80
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	132,96	45,86	50,45	59,62	1,670	1,837	2,170	28,01	30,81	36,41
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	159,95	46,95	51,65	61,04	1,911	2,102	2,484	28,52	31,37	37,08
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	180,36	48,24	53,06	62,71	2,136	2,349	2,777	29,16	32,08	37,91
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	212,09	50,26	55,29	65,34	2,487	2,735	3,233	30,18	33,20	39,23
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENIZE											
	(TUZLUSUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	88,83									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	93,99									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	107,23									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	113,22									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	121,10									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	266,59									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	281,92									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	321,76									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	339,68									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	363,28									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE ,											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHIR											
	GIBI (TATLISUYA) DOŞENEBILEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	74,66									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	78,85									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	90,02									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	95,14									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	101,69									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	223,92									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	236,70									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	270,24									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	285,30									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	305,12									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR											
	IÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,98	42,14	46,35	54,78	0,432	0,475	0,561	26,62	29,28	34,61
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	23,63	42,59	46,85	55,37	0,487	0,535	0,633	26,87	29,56	34,93
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	28,00	42,97	47,27	55,86	0,576	0,633	0,749	27,04	29,74	35,15
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	33,23	43,40	47,74	56,42	0,684	0,752	0,889	27,23	29,95	35,40
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	38,44	43,85	48,24	57,01	0,792	0,871	1,029	27,43	30,17	35,66
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	49,08	44,74	49,21	58,16	0,936	1,030	1,217	27,88	30,67	36,24
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	60,39	45,63	50,19	59,32	1,152	1,267	1,498	28,28	31,11	36,76
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	67,92	46,59	51,25	60,57	1,298	1,427	1,687	28,78	31,66	37,41
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	97,89	47,45	52,20	61,69	2,017	2,219	2,623	28,75	31,63	37,38
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	114,99	47,94	52,73	62,32	2,371	2,608	3,082	28,78	31,66	37,41
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	132,71	48,46	53,31	63,00	2,733	3,006	3,553	28,83	31,71	37,48
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	164,74	49,42	54,36	64,25	3,144	3,458	4,087	29,11	32,02	37,84
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	199,06	50,93	56,02	66,21	3,799	4,179	4,938	29,56	32,52	38,43
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	222,66	51,59	56,75	67,07	4,250	4,675	5,525	29,62	32,58	38,51

NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:

Zaruret halinde, kablo kanalinin derinlestirilmesi veya genişletilmesi gerekli ise ;

a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj

Kablo kanalının bedeli kablo montajına dahildir.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Kn.B.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	bedeline 'ilave olarak ödenir.	m.		2,53	2,783	3,289						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		5,17	5,69	6,72						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		18,37	20,21	23,88						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genisletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		5,51	6,06	7,16						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		8,81	9,69	11,45						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		12,98	14,28	16,87						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											

TÜRK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT-3:KANAL UZERINDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		8,77	9,65	11,40						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		18,62	20,48	24,21						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		1,42	1,56	1,85						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		3,31	3,64	4,30						
	e : Uzerinde kaplama olan kablo kanallarında zorunluluk halinde kaplama yapılınca ,kontrol teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark iş ataşman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT -4 YAPI (ABONE) BAGLANTI HATTI TOPRAK KANAL YAPILMASI											
	Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		11,69	11,69	11,69						
	NOT: Güzargahta kaplama var ise , kaplama söküm ve yapım bedelleri dahil kablamalı abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur. Ayrıca başka bir ad altında bir bedel ödenmeyecektir.											
	NOT- 5 HAVAI HAT YAPI (ABONE) BAGLANTI HATTI Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		4,39								
	b- Üç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		6,96								
	b - II : BETON KANALA,DIREGE VE DUVARLARA DOŞENECEGINE GORE :											
32.12	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,32	5,43	5,97	7,06	0,015	0,017	0,020	3,46	3,81	4,50
	1 X 6 mm^2	m.	1,67	5,45	6,00	7,09	0,019	0,021	0,025	3,47	3,82	4,51
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	5,48	6,03	7,12	0,027	0,030	0,035	3,49	3,84	4,54
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	5,54	6,09	7,20	0,038	0,042	0,050	3,51	3,86	4,56
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	5,63	6,19	7,32	0,057	0,063	0,074	3,56	3,92	4,63
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	5,71	6,28	7,42	0,074	0,082	0,096	3,60	3,96	4,68
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	5,81	6,39	7,55	0,097	0,106	0,126	3,64	4,00	4,73
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	5,98	6,58	7,77	0,133	0,147	0,173	3,72	4,09	4,84
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	6,20	6,82	8,06	0,180	0,198	0,234	3,82	4,20	4,97
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	6,40	7,04	8,32	0,225	0,247	0,292	3,92	4,31	5,10
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	6,62	7,28	8,61	0,271	0,298	0,353	4,02	4,42	5,23
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	6,93	7,62	9,01	0,341	0,375	0,443	4,16	4,58	5,41
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	7,43	8,17	9,66	0,448	0,493	0,583	4,40	4,84	5,72
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	5,47	6,02	7,11	0,020	0,022	0,026	3,48	3,83	4,52
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	5,51	6,06	7,16	0,026	0,029	0,034	3,51	3,86	4,56
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	5,56	6,12	7,23	0,035	0,038	0,045	3,53	3,88	4,59
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	5,62	6,18	7,31	0,045	0,050	0,059	3,56	3,92	4,63
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	5,71	6,28	7,42	0,062	0,068	0,081	3,60	3,96	4,68
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	5,84	6,42	7,59	0,092	0,101	0,120	3,66	4,03	4,76
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	6,12	6,73	7,96	0,141	0,156	0,184	3,80	4,18	4,94
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	6,34	6,97	8,24	0,183	0,201	0,238	3,91	4,30	5,08
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	6,62	7,28	8,61	0,243	0,267	0,316	4,04	4,44	5,25
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	7,05	7,76	9,17	0,331	0,364	0,431	4,25	4,68	5,53
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	7,66	8,43	9,96	0,454	0,499	0,590	4,54	4,99	5,90
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	8,17	8,99	10,62	0,555	0,610	0,721	4,79	5,27	6,23
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	8,78	9,66	11,41	0,676	0,743	0,879	5,08	5,59	6,60
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	9,61	10,57	12,49	0,842	0,926	1,094	5,48	6,03	7,12
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	10,93	12,02	14,21	1,100	1,210	1,431	6,11	6,72	7,94
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	5,49	6,04	7,14	0,023	0,026	0,030	3,49	3,84	4,54
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	5,54	6,09	7,20	0,031	0,035	0,041	3,52	3,87	4,58
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	5,60	6,16	7,28	0,042	0,047	0,055	3,55	3,91	4,62
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	5,67	6,24	7,37	0,056	0,062	0,073	3,58	3,94	4,65
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	5,79	6,37	7,53	0,079	0,087	0,102	3,64	4,00	4,73
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	5,97	6,57	7,76	0,114	0,126	0,149	3,73	4,10	4,85
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	6,32	6,95	8,22	0,183	0,201	0,238	3,90	4,29	5,07
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	6,62	7,28	8,61	0,242	0,266	0,315	4,04	4,44	5,25
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	6,98	7,68	9,07	0,316	0,348	0,411	4,21	4,63	5,47
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	7,57	8,33	9,84	0,440	0,484	0,572	4,49	4,94	5,84
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	8,36	9,20	10,87	0,597	0,657	0,776	4,87	5,36	6,33
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	9,04	9,94	11,75	0,745	0,820	0,969	5,19	5,71	6,75
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	9,87	10,86	12,83	0,905	0,995	1,176	5,59	6,15	7,27
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	11,00	12,10	14,30	1,132	1,245	1,472	6,13	6,74	7,97
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	12,72	13,99	16,54	1,481	1,629	1,925	6,96	7,66	9,05
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,09	5,51	6,06	7,16	0,027	0,030	0,036	3,50	3,85	4,55
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	5,57	6,13	7,24	0,037	0,041	0,048	3,54	3,89	4,60
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	5,65	6,22	7,35	0,052	0,057	0,067	3,57	3,93	4,64
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	5,74	6,31	7,46	0,068	0,075	0,089	3,62	3,98	4,71
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	5,89	6,48	7,66	0,099	0,108	0,128	3,69	4,06	4,80
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	6,12	6,73	7,96	0,145	0,159	0,188	3,80	4,18	4,94
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	6,56	7,22	8,53	0,227	0,250	0,296	4,02	4,42	5,23
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	6,93	7,62	9,01	0,301	0,331	0,392	4,19	4,61	5,45
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	7,41	8,15	9,63	0,401	0,441	0,521	4,42	4,86	5,75
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	8,23	9,05	10,70	0,552	0,607	0,717	4,83	5,31	6,28
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	9,18	10,10	11,93	0,750	0,825	0,975	5,28	5,81	6,86
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	10,09	11,10	13,12	0,945	1,039	1,228	5,70	6,27	7,41

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	11,15	12,27	14,50	1,159	1,275	1,507	6,21	6,83	8,07
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	12,52	13,77	16,28	1,428	1,571	1,856	6,87	7,56	8,93
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	14,62	16,08	19,01	1,856	2,042	2,413	7,87	8,66	10,23
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	2,67	5,54	6,09	7,20	0,033	0,037	0,043	3,52	3,87	4,58
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,28	5,59	6,15	7,27	0,040	0,044	0,052	3,55	3,91	4,62
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	5,68	6,25	7,38	0,057	0,063	0,074	3,59	3,95	4,67
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,53	5,71	6,28	7,42	0,064	0,070	0,083	3,60	3,96	4,68
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,18	5,76	6,34	7,49	0,071	0,078	0,092	3,63	3,99	4,72
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,91	5,86	6,45	7,62	0,089	0,098	0,116	3,68	4,05	4,78
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,70	5,91	6,50	7,68	0,098	0,108	0,127	3,70	4,07	4,81
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,05	5,98	6,58	7,77	0,112	0,123	0,146	3,74	4,11	4,86
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,26	6,11	6,72	7,94	0,135	0,149	0,176	3,80	4,18	4,94
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	15,75	6,31	6,94	8,20	0,172	0,189	0,223	3,90	4,29	5,07
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,93	5,62	6,18	7,31	0,047	0,051	0,061	3,56	3,92	4,63
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	5,67	6,24	7,37	0,057	0,062	0,074	3,58	3,94	4,65
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,01	5,81	6,39	7,55	0,080	0,088	0,104	3,65	4,02	4,75
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,04	5,86	6,45	7,62	0,090	0,099	0,118	3,68	4,05	4,78
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,11	5,93	6,52	7,71	0,103	0,113	0,133	3,71	4,08	4,82
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,70	6,07	6,68	7,89	0,129	0,142	0,168	3,78	4,16	4,91
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,32	6,17	6,79	8,02	0,146	0,161	0,190	3,83	4,21	4,98
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,93	6,28	6,91	8,16	0,165	0,181	0,214	3,89	4,28	5,06
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,14	6,45	7,10	8,39	0,197	0,217	0,257	3,97	4,37	5,16
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	23,94	6,77	7,45	8,80	0,257	0,283	0,334	4,13	4,54	5,37
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	6,06	6,67	7,88	0,135	0,148	0,175	3,77	4,15	4,90
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	6,45	7,10	8,39	0,208	0,229	0,270	3,96	4,36	5,15
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	6,74	7,41	8,76	0,265	0,291	0,344	4,10	4,51	5,33
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	7,19	7,91	9,35	0,357	0,393	0,464	4,32	4,75	5,62
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	7,87	8,66	10,23	0,494	0,543	0,642	4,64	5,10	6,03
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	8,74	9,61	11,36	0,671	0,738	0,872	5,06	5,57	6,58
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	9,61	10,57	12,49	0,852	0,937	1,108	5,47	6,02	7,11
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	10,41	11,45	13,53	1,030	1,133	1,338	5,84	6,42	7,59
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	11,73	12,90	15,25	1,280	1,408	1,664	6,48	7,13	8,42
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	13,68	15,05	17,78	1,673	1,840	2,174	7,42	8,16	9,65
	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,32	5,43	5,97	7,06	0,015	0,017	0,020	3,46	3,81	4,50
	1 X 6 mm^2	m.	1,67	5,45	6,00	7,09	0,019	0,021	0,025	3,47	3,82	4,51
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	5,48	6,03	7,12	0,027	0,030	0,035	3,49	3,84	4,54
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	5,54	6,09	7,20	0,038	0,042	0,050	3,51	3,86	4,56
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	5,63	6,19	7,32	0,057	0,063	0,074	3,56	3,92	4,63
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	5,71	6,28	7,42	0,074	0,082	0,096	3,60	3,96	4,68
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	5,81	6,39	7,55	0,097	0,106	0,126	3,64	4,00	4,73
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	5,98	6,58	7,77	0,133	0,147	0,173	3,72	4,09	4,84
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	6,20	6,82	8,06	0,180	0,198	0,234	3,82	4,20	4,97
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	6,40	7,04	8,32	0,225	0,247	0,292	3,92	4,31	5,10
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	6,62	7,28	8,61	0,271	0,298	0,353	4,02	4,42	5,23
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	6,93	7,62	9,01	0,341	0,375	0,443	4,16	4,58	5,41
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	7,43	8,17	9,66	0,448	0,493	0,583	4,40	4,84	5,72
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	5,47	6,02	7,11	0,020	0,022	0,026	3,48	3,83	4,52
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	5,51	6,06	7,16	0,026	0,029	0,034	3,51	3,86	4,56
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	5,56	6,12	7,23	0,035	0,038	0,045	3,53	3,88	4,59
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	5,62	6,18	7,31	0,045	0,050	0,059	3,56	3,92	4,63
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	5,71	6,28	7,42	0,062	0,068	0,081	3,60	3,96	4,68
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	5,84	6,42	7,59	0,092	0,101	0,120	3,66	4,03	4,76
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	6,12	6,73	7,96	0,141	0,156	0,184	3,80	4,18	4,94

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	6,34	6,97	8,24	0,183	0,201	0,238	3,91	4,30	5,08
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	6,62	7,28	8,61	0,243	0,267	0,316	4,04	4,44	5,25
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	7,05	7,76	9,17	0,331	0,364	0,431	4,25	4,68	5,53
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	7,66	8,43	9,96	0,454	0,499	0,590	4,54	4,99	5,90
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	8,17	8,99	10,62	0,555	0,610	0,721	4,79	5,27	6,23
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	8,78	9,66	11,41	0,676	0,743	0,879	5,08	5,59	6,60
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	9,61	10,57	12,49	0,842	0,926	1,094	5,48	6,03	7,12
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	10,93	12,02	14,21	1,100	1,210	1,431	6,11	6,72	7,94
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	5,49	6,04	7,14	0,023	0,026	0,030	3,49	3,84	4,54
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	5,54	6,09	7,20	0,031	0,035	0,041	3,52	3,87	4,58
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	5,60	6,16	7,28	0,042	0,047	0,055	3,55	3,91	4,62
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	5,67	6,24	7,37	0,056	0,062	0,073	3,58	3,94	4,65
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	5,79	6,37	7,53	0,079	0,087	0,102	3,64	4,00	4,73
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	5,97	6,57	7,76	0,114	0,126	0,149	3,73	4,10	4,85
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	6,32	6,95	8,22	0,183	0,201	0,238	3,90	4,29	5,07
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	6,62	7,28	8,61	0,242	0,266	0,315	4,04	4,44	5,25
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	6,98	7,68	9,07	0,316	0,348	0,411	4,21	4,63	5,47
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	7,57	8,33	9,84	0,440	0,484	0,572	4,49	4,94	5,84
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	8,36	9,20	10,87	0,597	0,657	0,776	4,87	5,36	6,33
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	9,04	9,94	11,75	0,745	0,820	0,969	5,19	5,71	6,75
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	9,87	10,86	12,83	0,905	0,995	1,176	5,59	6,15	7,27
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	11,00	12,10	14,30	1,132	1,245	1,472	6,13	6,74	7,97
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	12,72	13,99	16,54	1,481	1,629	1,925	6,96	7,66	9,05
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,09	5,51	6,06	7,16	0,027	0,030	0,036	3,50	3,85	4,55
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	5,57	6,13	7,24	0,037	0,041	0,048	3,54	3,89	4,60
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	5,65	6,22	7,35	0,052	0,057	0,067	3,57	3,93	4,64
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	5,74	6,31	7,46	0,068	0,075	0,089	3,62	3,98	4,71
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	5,89	6,48	7,66	0,099	0,108	0,128	3,69	4,06	4,80
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	6,12	6,73	7,96	0,145	0,159	0,188	3,80	4,18	4,94
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	6,56	7,22	8,53	0,227	0,250	0,296	4,02	4,42	5,23
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	6,93	7,62	9,01	0,301	0,331	0,392	4,19	4,61	5,45
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	7,41	8,15	9,63	0,401	0,441	0,521	4,42	4,86	5,75
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	8,23	9,05	10,70	0,552	0,607	0,717	4,83	5,31	6,28
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	9,18	10,10	11,93	0,750	0,825	0,975	5,28	5,81	6,86
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	10,09	11,10	13,12	0,945	1,039	1,228	5,70	6,27	7,41
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	11,15	12,27	14,50	1,159	1,275	1,507	6,21	6,83	8,07
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	12,52	13,77	16,28	1,428	1,571	1,856	6,87	7,56	8,93
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	14,62	16,08	19,01	1,856	2,042	2,413	7,87	8,66	10,23
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	6,06	6,67	7,88	0,135	0,148	0,175	3,77	4,15	4,90
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	6,45	7,10	8,39	0,208	0,229	0,270	3,96	4,36	5,15
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	6,74	7,41	8,76	0,265	0,291	0,344	4,10	4,51	5,33
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	7,19	7,91	9,35	0,357	0,393	0,464	4,32	4,75	5,62
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	7,87	8,66	10,23	0,494	0,543	0,642	4,64	5,10	6,03
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	8,74	9,61	11,36	0,671	0,738	0,872	5,06	5,57	6,58
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	9,61	10,57	12,49	0,852	0,937	1,108	5,47	6,02	7,11
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	10,41	11,45	13,53	1,030	1,133	1,338	5,84	6,42	7,59
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	11,73	12,90	15,25	1,280	1,408	1,664	6,48	7,13	8,42
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	13,68	15,05	17,78	1,673	1,840	2,174	7,42	8,16	9,65
	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	5,53	6,08	7,19	0,036	0,040	0,047	3,51	3,86	4,56
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	5,59	6,15	7,27	0,047	0,052	0,061	3,54	3,89	4,60
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	5,66	6,23	7,36	0,060	0,066	0,078	3,57	3,93	4,64
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	5,75	6,33	7,48	0,076	0,083	0,098	3,62	3,98	4,71
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	5,91	6,50	7,68	0,106	0,117	0,138	3,70	4,07	4,81

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	6,13	6,74	7,97	0,152	0,167	0,198	3,80	4,18	4,94
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	6,46	7,11	8,40	0,214	0,235	0,278	3,96	4,36	5,15
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	6,77	7,45	8,80	0,272	0,299	0,353	4,12	4,53	5,36
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	7,19	7,91	9,35	0,360	0,396	0,468	4,31	4,74	5,60
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	7,86	8,65	10,22	0,497	0,547	0,646	4,63	5,09	6,02
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	8,74	9,61	11,36	0,669	0,736	0,870	5,06	5,57	6,58
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	9,45	10,40	12,29	0,835	0,919	1,086	5,38	5,92	6,99
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	10,47	11,52	13,61	1,015	1,117	1,320	5,89	6,48	7,66
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	11,75	12,93	15,28	1,279	1,407	1,663	6,50	7,15	8,45
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	13,72	15,09	17,84	1,670	1,837	2,171	7,44	8,18	9,67
	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	5,53	6,08	7,19	0,036	0,040	0,047	3,51	3,86	4,56
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	5,59	6,15	7,27	0,047	0,052	0,061	3,54	3,89	4,60
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	5,66	6,23	7,36	0,060	0,066	0,078	3,57	3,93	4,64
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	5,75	6,33	7,48	0,076	0,083	0,098	3,62	3,98	4,71
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	5,91	6,50	7,68	0,106	0,117	0,138	3,70	4,07	4,81
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	6,13	6,74	7,97	0,152	0,167	0,198	3,80	4,18	4,94
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	6,46	7,11	8,40	0,214	0,235	0,278	3,96	4,36	5,15
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	6,77	7,45	8,80	0,272	0,299	0,353	4,12	4,53	5,36
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	7,19	7,91	9,35	0,360	0,396	0,468	4,31	4,74	5,60
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	7,86	8,65	10,22	0,497	0,547	0,646	4,63	5,09	6,02
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	8,74	9,61	11,36	0,669	0,736	0,870	5,06	5,57	6,58
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	9,45	10,40	12,29	0,835	0,919	1,086	5,38	5,92	6,99
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	10,47	11,52	13,61	1,015	1,117	1,320	5,89	6,48	7,66
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	11,75	12,93	15,28	1,279	1,407	1,663	6,50	7,15	8,45
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	13,72	15,09	17,84	1,670	1,837	2,171	7,44	8,18	9,67
	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	6,37	7,01	8,28	0,167	0,184	0,217	3,94	4,33	5,12
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	6,69	7,36	8,70	0,232	0,255	0,301	4,10	4,51	5,33
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	7,00	7,70	9,10	0,292	0,321	0,379	4,25	4,68	5,53
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	7,40	8,14	9,62	0,373	0,411	0,485	4,44	4,88	5,77
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	8,04	8,84	10,45	0,504	0,554	0,655	4,74	5,21	6,16
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	8,92	9,81	11,60	0,670	0,737	0,871	5,17	5,69	6,72
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	9,63	10,59	12,52	0,815	0,897	1,060	5,51	6,06	7,16
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	10,59	11,65	13,77	0,993	1,093	1,291	5,98	6,58	7,77
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	11,73	12,90	15,25	1,226	1,348	1,593	6,53	7,18	8,49
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	13,60	14,96	17,68	1,588	1,747	2,065	7,43	8,17	9,66
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	6,82	7,50	8,87	0,260	0,286	0,338	4,16	4,58	5,41
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	7,14	7,85	9,28	0,321	0,354	0,418	4,31	4,74	5,60
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	7,64	8,40	9,93	0,419	0,461	0,545	4,55	5,01	5,92
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	8,41	9,25	10,93	0,570	0,627	0,741	4,93	5,42	6,41
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	9,32	10,25	12,12	0,754	0,830	0,981	5,36	5,90	6,97
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	10,25	11,28	13,33	0,947	1,042	1,231	5,80	6,38	7,54
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	11,16	12,28	14,51	1,125	1,237	1,462	6,24	6,86	8,11
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	12,52	13,77	16,28	1,397	1,537	1,816	6,90	7,59	8,97
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	13,92	15,31	18,10	1,750	1,925	2,275	7,51	8,26	9,76
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	6,48	7,13	8,42	0,197	0,216	0,256	3,99	4,39	5,19
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	6,94	7,63	9,02	0,280	0,308	0,364	4,22	4,64	5,49
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	7,35	8,09	9,56	0,361	0,397	0,469	4,42	4,86	5,75
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	7,87	8,66	10,23	0,467	0,514	0,607	4,66	5,13	6,06
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	8,70	9,57	11,31	0,634	0,697	0,824	5,06	5,57	6,58

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	9,73	10,70	12,65	0,844	0,928	1,097	5,55	6,11	7,22
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	10,76	11,84	13,99	1,051	1,156	1,366	6,05	6,66	7,87
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	11,86	13,05	15,42	1,274	1,401	1,656	6,57	7,23	8,54
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	13,33	14,66	17,33	1,567	1,724	2,038	7,28	8,01	9,46
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	15,68	17,25	20,38	2,055	2,260	2,671	8,39	9,23	10,91
	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	6,37	7,01	8,28	0,167	0,184	0,217	3,94	4,33	5,12
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	6,69	7,36	8,70	0,232	0,255	0,301	4,10	4,51	5,33
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	7,00	7,70	9,10	0,292	0,321	0,379	4,25	4,68	5,53
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	7,40	8,14	9,62	0,373	0,411	0,485	4,44	4,88	5,77
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	8,04	8,84	10,45	0,504	0,554	0,655	4,74	5,21	6,16
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	8,92	9,81	11,60	0,670	0,737	0,871	5,17	5,69	6,72
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	9,63	10,59	12,52	0,815	0,897	1,060	5,51	6,06	7,16
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	10,59	11,65	13,77	0,993	1,093	1,291	5,98	6,58	7,77
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	11,73	12,90	15,25	1,226	1,348	1,593	6,53	7,18	8,49
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	13,60	14,96	17,68	1,588	1,747	2,065	7,43	8,17	9,66
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	6,82	7,50	8,87	0,260	0,286	0,338	4,16	4,58	5,41
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	7,14	7,85	9,28	0,321	0,354	0,418	4,31	4,74	5,60
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	7,64	8,40	9,93	0,419	0,461	0,545	4,55	5,01	5,92
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	8,41	9,25	10,93	0,570	0,627	0,741	4,93	5,42	6,41
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	9,32	10,25	12,12	0,754	0,830	0,981	5,36	5,90	6,97
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	10,25	11,28	13,33	0,947	1,042	1,231	5,80	6,38	7,54
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	11,16	12,28	14,51	1,125	1,237	1,462	6,24	6,86	8,11
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	12,52	13,77	16,28	1,397	1,537	1,816	6,90	7,59	8,97
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	13,92	15,31	18,10	1,750	1,925	2,275	7,51	8,26	9,76
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	6,48	7,13	8,42	0,197	0,216	0,256	3,99	4,39	5,19
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	6,94	7,63	9,02	0,280	0,308	0,364	4,22	4,64	5,49
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	7,35	8,09	9,56	0,361	0,397	0,469	4,42	4,86	5,75
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	7,87	8,66	10,23	0,467	0,514	0,607	4,66	5,13	6,06
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	8,70	9,57	11,31	0,634	0,697	0,824	5,06	5,57	6,58
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	9,73	10,70	12,65	0,844	0,928	1,097	5,55	6,11	7,22
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	10,76	11,84	13,99	1,051	1,156	1,366	6,05	6,66	7,87
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	11,86	13,05	15,42	1,274	1,401	1,656	6,57	7,23	8,54
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	13,33	14,66	17,33	1,567	1,724	2,038	7,28	8,01	9,46
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	15,68	17,25	20,38	2,055	2,260	2,671	8,39	9,23	10,91
	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	5,63	6,19	7,32	0,050	0,055	0,066	3,56	3,92	4,63
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	5,69	6,26	7,40	0,061	0,067	0,080	3,59	3,95	4,67
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	5,78	6,36	7,51	0,076	0,084	0,099	3,64	4,00	4,73
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	5,86	6,45	7,62	0,093	0,102	0,121	3,68	4,05	4,78
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	6,02	6,62	7,83	0,125	0,138	0,163	3,75	4,13	4,88
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	5,67	6,24	7,37	0,057	0,063	0,074	3,58	3,94	4,65
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	5,74	6,31	7,46	0,070	0,077	0,091	3,62	3,98	4,71
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	5,84	6,42	7,59	0,089	0,098	0,116	3,67	4,04	4,77
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	5,94	6,53	7,72	0,109	0,120	0,142	3,71	4,08	4,82
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	6,14	6,75	7,98	0,151	0,166	0,196	3,81	4,19	4,95
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	5,63	6,19	7,32	0,050	0,055	0,066	3,56	3,92	4,63

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	5,69	6,26	7,40	0,061	0,067	0,080	3,59	3,95	4,67
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	5,78	6,36	7,51	0,076	0,084	0,099	3,64	4,00	4,73
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	5,86	6,45	7,62	0,093	0,102	0,121	3,68	4,05	4,78
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	6,02	6,62	7,83	0,125	0,138	0,163	3,75	4,13	4,88
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	5,67	6,24	7,37	0,057	0,063	0,074	3,58	3,94	4,65
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	5,74	6,31	7,46	0,070	0,077	0,091	3,62	3,98	4,71
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	5,84	6,42	7,59	0,089	0,098	0,116	3,67	4,04	4,77
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	5,94	6,53	7,72	0,109	0,120	0,142	3,71	4,08	4,82
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	6,14	6,75	7,98	0,151	0,166	0,196	3,81	4,19	4,95
	500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTIGRON KABLO (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.)											
	1 X 1.5 mm^2	m.	0,655	5,17	5,69	6,72	0,007	0,008	0,009	3,30	3,63	4,29
	1 X 2.5 mm^2	m.	0,999	5,17	5,69	6,72	0,012	0,013	0,015	3,30	3,63	4,29
	1 X 4 mm^2	m.	1,366	5,17	5,69	6,72	0,015	0,017	0,020	3,30	3,63	4,29
	1 X 6 mm^2	m.	1,857	5,17	5,69	6,72	0,020	0,022	0,026	3,29	3,62	4,28
	1 X 10 mm^2	m.	3,11	5,17	5,69	6,72	0,033	0,036	0,042	3,28	3,61	4,26
	1 X 16ş mm^2	m.	5,22	5,17	5,69	6,72	0,051	0,056	0,066	3,27	3,60	4,25
	2 X 1.5 mm^2	m.	0,977	5,17	5,69	6,72	0,012	0,013	0,015	3,30	3,63	4,29
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,42	5,17	5,69	6,72	0,016	0,018	0,021	3,30	3,63	4,29
	2 X 4 mm^2	m.	2,62	5,17	5,69	6,72	0,025	0,028	0,033	3,29	3,62	4,28
	2 X 6 mm^2	m.	2,98	5,17	5,69	6,72	0,030	0,033	0,039	3,28	3,61	4,26
	2 X 10 mm^2	m.	5,05	5,57	6,13	7,24	0,050	0,055	0,065	3,53	3,88	4,59
	2 X 16ş mm^2	m.	7,86	5,57	6,13	7,24	0,076	0,083	0,098	3,50	3,85	4,55
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,25	5,17	5,69	6,72	0,014	0,015	0,018	3,30	3,63	4,29
	3 X 2.5 mm^2	m.	1,93	5,17	5,69	6,72	0,020	0,022	0,026	3,29	3,62	4,28
	3 X 4 mm^2	m.	2,84	5,17	5,69	6,72	0,029	0,032	0,038	3,29	3,62	4,28
	3 X 6 mm^2	m.	4,23	5,57	6,13	7,24	0,041	0,045	0,053	3,53	3,88	4,59
	3 X 10 mm^2	m.	7,15	5,57	6,13	7,24	0,064	0,070	0,083	3,51	3,86	4,56
	3 X 16ş mm^2	m.	11,29	5,57	6,13	7,24	0,102	0,112	0,133	3,48	3,83	4,52
	4 X 1.5 mm^2	m.	1,57	5,17	5,69	6,72	0,016	0,018	0,021	3,30	3,63	4,29
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,42	5,17	5,69	6,72	0,025	0,028	0,033	3,29	3,62	4,28
	4 X 4 mm^2	m.	3,75	5,57	6,13	7,24	0,037	0,040	0,048	3,54	3,89	4,60
	4 X 6 mm^2	m.	5,51	5,57	6,13	7,24	0,051	0,056	0,066	3,52	3,87	4,58
	4 X 10 mm^2	m.	9,13	5,57	6,13	7,24	0,082	0,091	0,107	3,50	3,85	4,55
	4 X 16ş mm^2	m.	14,69	6,62	7,28	8,61	0,128	0,141	0,166	4,13	4,54	5,37
	4 X 25ş mm^2	m.	20,58	6,62	7,28	8,61	0,175	0,193	0,228	4,10	4,51	5,33
	4 X 35ş mm^2	m.	28,03	6,62	7,28	8,61	0,232	0,256	0,302	4,05	4,46	5,27
	NOT : Antigron kablonun montaj bedeline her türlü kroşe ,vida ,takoz, alçı, kelepçe ,vs. malzeme ve iscilik, dahildir.											
	ALUMINYUM KABLOLAR											
	0.6/1 KV ALUMINYUM-D KABLO YAVV (NAYY.)											
	4 X 16ş mm^2	m.	2,76	5,75	6,33	7,48	0,052	0,057	0,068	3,64	4,00	4,73
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	4,01	5,89	6,48	7,66	0,072	0,079	0,093	3,71	4,08	4,82
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	5,80	5,97	6,57	7,76	0,088	0,097	0,115	3,75	4,13	4,88
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	7,42	6,05	6,66	7,87	0,104	0,114	0,135	3,79	4,17	4,93
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	10,13	6,23	6,85	8,10	0,135	0,149	0,176	3,88	4,27	5,04
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	13,68	6,56	7,22	8,53	0,183	0,201	0,238	4,05	4,46	5,27
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	19,50	6,87	7,56	8,93	0,242	0,266	0,314	4,20	4,62	5,46
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	23,99	7,10	7,81	9,23	0,287	0,315	0,373	4,31	4,74	5,60

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	30,71	7,58	8,34	9,85	0,366	0,402	0,475	4,56	5,02	5,93
	3 X 240 +120ş mm^2	m.	36,35	8,11	8,92	10,54	0,444	0,488	0,577	4,84	5,32	6,29
	0.6/1 KV ALUMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	2,96	5,78	6,36	7,51	0,056	0,062	0,073	3,65	4,02	4,75
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,36	5,93	6,52	7,71	0,077	0,084	0,100	3,73	4,10	4,85
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	5,96	5,97	6,57	7,76	0,089	0,098	0,116	3,75	4,13	4,88
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	7,62	6,15	6,77	8,00	0,114	0,126	0,148	3,84	4,22	4,99
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	10,29	6,33	6,96	8,23	0,145	0,159	0,188	3,94	4,33	5,12
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	14,41	6,66	7,33	8,66	0,196	0,216	0,255	4,11	4,52	5,34
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	19,53	7,00	7,70	9,10	0,254	0,279	0,330	4,28	4,71	5,56
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	23,14	7,29	8,02	9,48	0,299	0,329	0,389	4,43	4,87	5,76
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	29,67	7,77	8,55	10,10	0,377	0,415	0,490	4,67	5,14	6,07
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	35,12	8,37	9,21	10,88	0,460	0,506	0,598	4,99	5,49	6,49
	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	3,84	6,06	6,67	7,88	0,085	0,094	0,111	3,81	4,19	4,95
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	5,20	6,16	6,78	8,01	0,103	0,113	0,133	3,86	4,25	5,02
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	6,79	6,28	6,91	8,16	0,121	0,133	0,157	3,92	4,31	5,10
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	8,57	6,39	7,03	8,31	0,141	0,155	0,183	3,98	4,38	5,17
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	11,38	6,64	7,30	8,63	0,178	0,196	0,232	4,11	4,52	5,34
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	15,56	7,00	7,70	9,10	0,233	0,256	0,303	4,29	4,72	5,58
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	21,33	7,34	8,07	9,54	0,294	0,324	0,383	4,46	4,91	5,80
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	24,88	7,70	8,47	10,01	0,345	0,380	0,449	4,65	5,12	6,05
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	31,51	8,18	9,00	10,63	0,424	0,466	0,551	4,90	5,39	6,37
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	37,50	8,88	9,77	11,54	0,519	0,571	0,675	5,27	5,80	6,85
32.13	3.5/6 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,80	5,85	6,44	7,61	0,104	0,114	0,135	3,66	4,03	4,76
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,45	5,93	6,52	7,71	0,120	0,132	0,156	3,70	4,07	4,81
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,34	6,04	6,64	7,85	0,140	0,154	0,181	3,75	4,13	4,88
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,76	6,20	6,82	8,06	0,173	0,190	0,225	3,83	4,21	4,98
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	21,85	6,41	7,05	8,33	0,213	0,235	0,277	3,93	4,32	5,11
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	25,97	6,62	7,28	8,61	0,255	0,280	0,331	4,03	4,43	5,24
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	33,93	6,98	7,68	9,07	0,329	0,362	0,428	4,20	4,62	5,46
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	40,46	7,21	7,93	9,37	0,385	0,423	0,500	4,31	4,74	5,60
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,76	7,68	8,45	9,98	0,482	0,530	0,626	4,53	4,98	5,89
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	35,00	7,77	8,55	10,10	0,406	0,447	0,528	4,65	5,12	6,05
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	40,77	8,17	8,99	10,62	0,473	0,520	0,615	4,85	5,34	6,31
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	47,62	8,65	9,52	11,25	0,553	0,608	0,718	5,09	5,60	6,62
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	58,36	9,39	10,33	12,21	0,676	0,743	0,879	5,47	6,02	7,11
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	72,69	10,24	11,26	13,31	0,828	0,911	1,077	5,89	6,48	7,66
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	84,85	11,08	12,19	14,40	0,969	1,066	1,260	6,32	6,95	8,22
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	106,65	12,07	13,28	15,69	1,175	1,292	1,527	6,79	7,47	8,83
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	125,43	13,17	14,49	17,12	1,374	1,511	1,786	7,33	8,06	9,53
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	159,22	15,07	16,58	19,59	1,724	1,897	2,242	8,27	9,10	10,75
32.14	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,91	5,88	6,47	7,64	0,107	0,118	0,140	3,68	4,05	4,78

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,59	5,97	6,57	7,76	0,124	0,137	0,162	3,72	4,09	4,84
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,47	6,08	6,69	7,90	0,144	0,158	0,187	3,78	4,16	4,91
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,97	6,25	6,88	8,13	0,178	0,196	0,231	3,86	4,25	5,02
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,13	6,48	7,13	8,42	0,226	0,249	0,294	3,97	4,37	5,16
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,94	6,68	7,35	8,68	0,265	0,291	0,344	4,06	4,47	5,28
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	34,79	6,97	7,67	9,06	0,333	0,366	0,433	4,19	4,61	5,45
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,38	7,26	7,99	9,44	0,394	0,433	0,512	4,33	4,76	5,63
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,92	7,74	8,51	10,06	0,487	0,536	0,634	4,56	5,02	5,93
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	37,07	8,09	8,90	10,52	0,446	0,491	0,580	4,82	5,30	6,27
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	43,43	8,58	9,44	11,15	0,524	0,576	0,681	5,07	5,58	6,59
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	50,01	9,03	9,93	11,74	0,599	0,659	0,779	5,30	5,83	6,89
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	62,20	9,79	10,77	12,73	0,733	0,806	0,953	5,68	6,25	7,38
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	76,83	10,71	11,78	13,92	0,893	0,982	1,161	6,14	6,75	7,98
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,50	11,51	12,66	14,96	1,022	1,124	1,328	6,55	7,21	8,52
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	109,92	12,50	13,75	16,25	1,231	1,354	1,600	7,02	7,72	9,13
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,40	13,70	15,07	17,81	1,442	1,586	1,875	7,61	8,37	9,89
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	163,46	15,50	17,05	20,15	1,786	1,965	2,322	8,49	9,34	11,04
	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,59	5,95	6,55	7,74	0,123	0,135	0,159	3,71	4,08	4,82
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,34	6,05	6,66	7,87	0,141	0,155	0,184	3,76	4,14	4,89
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,40	6,16	6,78	8,01	0,162	0,178	0,211	3,81	4,19	4,95
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,82	6,34	6,97	8,24	0,196	0,216	0,255	3,90	4,29	5,07
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,02	6,56	7,22	8,53	0,238	0,262	0,309	4,01	4,41	5,21
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,85	6,76	7,44	8,79	0,277	0,304	0,360	4,11	4,52	5,34
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,84	7,05	7,76	9,17	0,346	0,380	0,450	4,24	4,66	5,51
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,28	7,36	8,10	9,57	0,407	0,448	0,530	4,38	4,82	5,69
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,70	7,85	8,64	10,21	0,508	0,558	0,660	4,62	5,08	6,01
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	45,03	8,82	9,70	11,47	0,554	0,609	0,720	5,20	5,72	6,76
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	51,30	9,31	10,24	12,10	0,631	0,694	0,820	5,45	6,00	7,09
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	58,59	9,81	10,79	12,75	0,715	0,786	0,929	5,71	6,28	7,42
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	69,81	10,62	11,68	13,81	0,847	0,932	1,102	6,12	6,73	7,96
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	84,23	11,60	12,76	15,08	1,013	1,114	1,317	6,61	7,27	8,59
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	97,73	12,42	13,66	16,15	1,159	1,275	1,506	7,02	7,72	9,13
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	123,02	13,50	14,85	17,55	1,391	1,530	1,808	7,53	8,28	9,79
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	145,88	15,22	16,74	19,79	1,667	1,834	2,167	8,41	9,25	10,93
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	177,13	17,21	18,93	22,37	2,012	2,214	2,616	9,40	10,34	12,22
32.15	20.3/35 KV YE3SV(2XSY);YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	19,51	6,37	7,01	8,28	0,198	0,217	0,257	3,92	4,31	5,10
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,02	6,50	7,15	8,45	0,222	0,244	0,289	3,98	4,38	5,17
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,53	6,69	7,36	8,70	0,258	0,284	0,336	4,07	4,48	5,29
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	29,79	6,92	7,61	9,00	0,302	0,332	0,392	4,19	4,61	5,45
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	33,78	7,14	7,85	9,28	0,342	0,377	0,445	4,30	4,73	5,59
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	42,49	7,45	8,20	9,69	0,417	0,459	0,542	4,43	4,87	5,76
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,73	7,77	8,55	10,10	0,479	0,527	0,623	4,59	5,05	5,97
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,57	8,33	9,16	10,83	0,587	0,646	0,763	4,86	5,35	6,32
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	82,34	11,98	13,18	15,57	1,037	1,140	1,348	6,84	7,52	8,89
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	96,08	13,03	14,33	16,94	1,205	1,325	1,566	7,38	8,12	9,59
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	104,57	13,99	15,39	18,19	1,336	1,470	1,737	7,88	8,67	10,24
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	119,97	15,08	16,59	19,60	1,517	1,668	1,972	8,44	9,28	10,97

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	132,96	16,01	17,61	20,81	1,670	1,837	2,170	8,91	9,80	11,58
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	159,95	17,10	18,81	22,23	1,911	2,102	2,484	9,42	10,36	12,25
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	180,36	18,39	20,23	23,91	2,136	2,349	2,777	10,06	11,07	13,08
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	212,09	20,41	22,45	26,53	2,487	2,735	3,233	11,07	12,18	14,39
32.15.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) ALUMINYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,89	6,13	6,74	7,97	0,146	0,160	0,189	3,81	4,19	4,95
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,17	6,17	6,79	8,02	0,150	0,165	0,196	3,83	4,21	4,98
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	14,63	6,24	6,86	8,11	0,159	0,175	0,207	3,87	4,26	5,03
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	14,89	6,34	6,97	8,24	0,170	0,187	0,221	3,92	4,31	5,10
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	14,93	6,44	7,08	8,37	0,179	0,197	0,232	3,98	4,38	5,17
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	18,29	6,56	7,22	8,53	0,208	0,229	0,270	4,03	4,43	5,24
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	19,40	6,73	7,40	8,75	0,229	0,252	0,298	4,12	4,53	5,36
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	21,87	6,85	7,54	8,91	0,253	0,278	0,329	4,18	4,60	5,43
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	23,83	7,06	7,77	9,18	0,283	0,311	0,367	4,29	4,72	5,58
	1 X400ş / 25 mm^2	m.	29,48	7,63	8,39	9,92	0,364	0,401	0,473	4,59	5,05	5,97
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	62,92	10,49	11,54	13,64	0,799	0,879	1,039	6,07	6,68	7,89
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	64,75	10,93	12,02	14,21	0,849	0,934	1,104	6,32	6,95	8,22
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	66,39	11,47	12,62	14,91	0,906	0,997	1,178	6,62	7,28	8,61
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	68,58	12,05	13,26	15,67	0,970	1,067	1,261	6,94	7,63	9,02
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	71,79	12,67	13,94	16,47	1,043	1,147	1,356	7,27	8,00	9,45
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,08	13,25	14,58	17,23	1,128	1,241	1,467	7,58	8,34	9,85
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	80,88	13,96	15,36	18,15	1,207	1,328	1,570	7,97	8,77	10,36
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	85,85	15,15	16,67	19,70	1,341	1,475	1,743	8,62	9,48	11,21
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	96,51	16,22	17,84	21,09	1,494	1,644	1,943	9,19	10,11	11,95
	b-III:AYNI TOPRAK KANALA BIRDEN FAZLA A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE : 1.ANA KABLODAN SONRAKI BEHER KABLO İÇIN											
32.16	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,33	3,50	3,85	4,55	0,015	0,017	0,020	2,23	2,45	2,90
	1 X 6 mm^2	m.	1,66	3,52	3,87	4,58	0,019	0,021	0,025	2,24	2,46	2,91
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	3,56	3,92	4,63	0,027	0,030	0,035	2,26	2,49	2,94
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	3,61	3,97	4,69	0,038	0,042	0,050	2,28	2,51	2,96
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	3,71	4,08	4,82	0,057	0,063	0,074	2,33	2,56	3,03
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	3,79	4,17	4,93	0,074	0,082	0,096	2,37	2,61	3,08
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	3,89	4,28	5,06	0,097	0,106	0,126	2,41	2,65	3,13
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	4,06	4,47	5,28	0,133	0,147	0,173	2,49	2,74	3,24
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	4,27	4,70	5,55	0,180	0,198	0,234	2,59	2,85	3,37
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	4,48	4,93	5,82	0,225	0,247	0,292	2,69	2,96	3,50
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	4,69	5,16	6,10	0,271	0,298	0,353	2,78	3,06	3,61
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	5,01	5,51	6,51	0,341	0,375	0,443	2,93	3,22	3,81
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	5,51	6,06	7,16	0,448	0,493	0,583	3,17	3,49	4,12
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	3,55	3,91	4,62	0,020	0,022	0,026	2,26	2,49	2,94
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	3,59	3,95	4,67	0,026	0,029	0,034	2,28	2,51	2,96
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	3,64	4,00	4,73	0,035	0,038	0,045	2,30	2,53	2,99
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	3,69	4,06	4,80	0,045	0,050	0,059	2,33	2,56	3,03
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	3,79	4,17	4,93	0,062	0,068	0,081	2,38	2,62	3,09
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	3,92	4,31	5,10	0,092	0,101	0,120	2,44	2,68	3,17
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	4,20	4,62	5,46	0,141	0,156	0,184	2,57	2,83	3,34
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	4,41	4,85	5,73	0,183	0,201	0,238	2,68	2,95	3,48

2015 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE IHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	4,70	5,17	6,11	0,243	0,267	0,316	2,81	3,09	3,65
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	5,13	5,64	6,67	0,331	0,364	0,431	3,02	3,32	3,93
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	5,74	6,31	7,46	0,454	0,499	0,590	3,31	3,64	4,30
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	6,25	6,88	8,13	0,555	0,610	0,721	3,56	3,92	4,63
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	6,86	7,55	8,92	0,676	0,743	0,879	3,85	4,24	5,01
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	7,69	8,46	10,00	0,842	0,926	1,094	4,25	4,68	5,53
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	9,01	9,91	11,71	1,100	1,210	1,431	4,89	5,38	6,36
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	3,57	3,93	4,64	0,023	0,026	0,030	2,27	2,50	2,95
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	3,62	3,98	4,71	0,031	0,035	0,041	2,29	2,52	2,98
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	3,68	4,05	4,78	0,042	0,047	0,055	2,32	2,55	3,02
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	3,75	4,13	4,88	0,056	0,062	0,073	2,36	2,60	3,07
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	3,87	4,26	5,03	0,079	0,087	0,102	2,41	2,65	3,13
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	4,04	4,44	5,25	0,114	0,126	0,149	2,49	2,74	3,24
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	4,40	4,84	5,72	0,183	0,201	0,238	2,67	2,94	3,47
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	4,70	5,17	6,11	0,242	0,266	0,315	2,81	3,09	3,65
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	5,05	5,56	6,57	0,316	0,348	0,411	2,98	3,28	3,87
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	5,65	6,22	7,35	0,440	0,484	0,572	3,26	3,59	4,24
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	6,44	7,08	8,37	0,597	0,657	0,776	3,64	4,00	4,73
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	7,11	7,82	9,24	0,745	0,820	0,969	3,95	4,35	5,14
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	7,95	8,75	10,34	0,905	0,995	1,176	4,36	4,80	5,67
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	9,07	9,98	11,79	1,132	1,245	1,472	4,90	5,39	6,37
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	10,80	11,88	14,04	1,481	1,629	1,925	5,73	6,30	7,45
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,092	3,59	3,95	4,67	0,027	0,030	0,036	2,28	2,51	2,96
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	3,65	4,02	4,75	0,037	0,041	0,048	2,31	2,54	3,00
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	3,73	4,10	4,85	0,052	0,057	0,067	2,35	2,59	3,06
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	3,82	4,20	4,97	0,068	0,075	0,089	2,39	2,63	3,11
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	3,97	4,37	5,16	0,099	0,108	0,128	2,46	2,71	3,20
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	4,20	4,62	5,46	0,145	0,159	0,188	2,57	2,83	3,34
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	4,64	5,10	6,03	0,227	0,250	0,296	2,79	3,07	3,63
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	5,01	5,51	6,51	0,301	0,331	0,392	2,97	3,27	3,86
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	5,49	6,04	7,14	0,401	0,441	0,521	3,19	3,51	4,15
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	6,30	6,93	8,19	0,552	0,607	0,717	3,59	3,95	4,67
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	7,25	7,98	9,43	0,750	0,825	0,975	4,04	4,44	5,25
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	8,17	8,99	10,62	0,945	1,039	1,228	4,47	4,92	5,81
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	9,22	10,14	11,99	1,159	1,275	1,507	4,97	5,47	6,46
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	10,60	11,66	13,78	1,428	1,571	1,856	5,64	6,20	7,33
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	12,70	13,97	16,51	1,856	2,042	2,413	6,64	7,30	8,63
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	2,67	3,62	3,98	4,71	0,033	0,037	0,043	2,29	2,52	2,98
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,28	3,66	4,03	4,76	0,040	0,044	0,052	2,31	2,54	3,00
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	3,75	4,13	4,88	0,057	0,063	0,074	2,35	2,59	3,06
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	5,53	3,79	4,17	4,93	0,064	0,070	0,083	2,37	2,61	3,08
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	6,18	3,83	4,21	4,98	0,071	0,078	0,092	2,39	2,63	3,11
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,91	3,94	4,33	5,12	0,089	0,098	0,116	2,45	2,70	3,19
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,70	3,99	4,39	5,19	0,098	0,108	0,127	2,48	2,73	3,22
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	10,05	4,06	4,47	5,28	0,112	0,123	0,146	2,51	2,76	3,26
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	12,26	4,19	4,61	5,45	0,135	0,149	0,176	2,57	2,83	3,34
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	15,75	4,39	4,83	5,71	0,172	0,189	0,223	2,67	2,94	3,47
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	3,93	3,70	4,07	4,81	0,047	0,051	0,061	2,33	2,56	3,03
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	4,86	3,75	4,13	4,88	0,057	0,062	0,074	2,35	2,59	3,06
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	7,01	3,88	4,27	5,04	0,080	0,088	0,104	2,42	2,66	3,15
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	8,04	3,94	4,33	5,12	0,090	0,099	0,118	2,45	2,70	3,19
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	9,11	4,01	4,41	5,21	0,103	0,113	0,133	2,48	2,73	3,22
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	11,70	4,15	4,57	5,40	0,129	0,142	0,168	2,55	2,81	3,32
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	13,32	4,24	4,66	5,51	0,146	0,161	0,190	2,60	2,86	3,38
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	14,93	4,36	4,80	5,67	0,165	0,181	0,214	2,66	2,93	3,46
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	18,14	4,53	4,98	5,89	0,197	0,217	0,257	2,74	3,01	3,56
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	23,94	4,85	5,34	6,31	0,257	0,283	0,334	2,90	3,19	3,77

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	4,14	4,55	5,38	0,135	0,148	0,175	2,54	2,79	3,30
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	4,53	4,98	5,89	0,208	0,229	0,270	2,73	3,00	3,55
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	4,81	5,29	6,25	0,265	0,291	0,344	2,87	3,16	3,73
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	5,27	5,80	6,85	0,357	0,393	0,464	3,09	3,40	4,02
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	5,94	6,53	7,72	0,494	0,543	0,642	3,41	3,75	4,43
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	6,82	7,50	8,87	0,671	0,738	0,872	3,83	4,21	4,98
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	7,69	8,46	10,00	0,852	0,937	1,108	4,24	4,66	5,51
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	8,49	9,34	11,04	1,030	1,133	1,338	4,61	5,07	5,99
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	9,81	10,79	12,75	1,280	1,408	1,664	5,25	5,78	6,83
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	11,76	12,94	15,29	1,673	1,840	2,174	6,19	6,81	8,05
32.16	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	1,32	3,50	3,85	4,55	0,015	0,017	0,020	2,23	2,45	2,90
	1 X 6 mm^2	m.	1,67	3,52	3,87	4,58	0,019	0,021	0,025	2,24	2,46	2,91
	1 X 10 mm^2	m.	2,53	3,56	3,92	4,63	0,027	0,030	0,035	2,26	2,49	2,94
	1 X 16ş mm^2	m.	3,76	3,61	3,97	4,69	0,038	0,042	0,050	2,28	2,51	2,96
	1 X 25ş mm^2	m.	5,69	3,71	4,08	4,82	0,057	0,063	0,074	2,33	2,56	3,03
	1 X 35ş mm^2	m.	7,50	3,79	4,17	4,93	0,074	0,082	0,096	2,37	2,61	3,08
	1 X 50ş mm^2	m.	10,05	3,89	4,28	5,06	0,097	0,106	0,126	2,41	2,65	3,13
	1 X 70ş mm^2	m.	14,09	4,06	4,47	5,28	0,133	0,147	0,173	2,49	2,74	3,24
	1 X 95ş mm^2	m.	19,19	4,27	4,70	5,55	0,180	0,198	0,234	2,59	2,85	3,37
	1 X 120ş mm^2	m.	24,20	4,48	4,93	5,82	0,225	0,247	0,292	2,69	2,96	3,50
	1 X 150ş mm^2	m.	29,27	4,69	5,16	6,10	0,271	0,298	0,353	2,78	3,06	3,61
	1 X 185ş mm^2	m.	36,95	5,01	5,51	6,51	0,341	0,375	0,443	2,93	3,22	3,81
	1 X 240ş mm^2	m.	48,66	5,51	6,06	7,16	0,448	0,493	0,583	3,17	3,49	4,12
	2 X 1.5 mm^2	m.	1,414	3,55	3,91	4,62	0,020	0,022	0,026	2,26	2,49	2,94
	2 X 2.5 mm^2	m.	1,878	3,59	3,95	4,67	0,026	0,029	0,034	2,28	2,51	2,96
	2 X 4 mm^2	m.	2,60	3,64	4,00	4,73	0,035	0,038	0,045	2,30	2,53	2,99
	2 X 6 mm^2	m.	3,68	3,69	4,06	4,80	0,045	0,050	0,059	2,33	2,56	3,03
	2 X 10 mm^2	m.	5,28	3,79	4,17	4,93	0,062	0,068	0,081	2,38	2,62	3,09
	2 X 16ş mm^2	m.	8,65	3,92	4,31	5,10	0,092	0,101	0,120	2,44	2,68	3,17
	2 X 25ş mm^2	m.	13,27	4,20	4,62	5,46	0,141	0,156	0,184	2,57	2,83	3,34
	2 X 35ş mm^2	m.	17,42	4,41	4,85	5,73	0,183	0,201	0,238	2,68	2,95	3,48
	2 X 50ş mm^2	m.	23,82	4,70	5,17	6,11	0,243	0,267	0,316	2,81	3,09	3,65
	2 X 70ş mm^2	m.	33,17	5,13	5,64	6,67	0,331	0,364	0,431	3,02	3,32	3,93
	2 X 95ş mm^2	m.	45,93	5,74	6,31	7,46	0,454	0,499	0,590	3,31	3,64	4,30
	2 X 120ş mm^2	m.	56,20	6,25	6,88	8,13	0,555	0,610	0,721	3,56	3,92	4,63
	2 X 150ş mm^2	m.	68,65	6,86	7,55	8,92	0,676	0,743	0,879	3,85	4,24	5,01
	2 X 185ş mm^2	m.	85,68	7,69	8,46	10,00	0,842	0,926	1,094	4,25	4,68	5,53
	2 X 240ş mm^2	m.	111,99	9,01	9,91	11,71	1,100	1,210	1,431	4,89	5,38	6,36
	3 X 1.5 mm^2	m.	1,727	3,57	3,93	4,64	0,023	0,026	0,030	2,27	2,50	2,95
	3 X 2.5 mm^2	m.	2,405	3,62	3,98	4,71	0,031	0,035	0,041	2,29	2,52	2,98
	3 X 4 mm^2	m.	3,40	3,68	4,05	4,78	0,042	0,047	0,055	2,32	2,55	3,02
	3 X 6 mm^2	m.	4,81	3,75	4,13	4,88	0,056	0,062	0,073	2,36	2,60	3,07
	3 X 10 mm^2	m.	7,01	3,87	4,26	5,03	0,079	0,087	0,102	2,41	2,65	3,13
	3 X 16ş mm^2	m.	10,77	4,04	4,44	5,25	0,114	0,126	0,149	2,49	2,74	3,24
	3 X 25ş mm^2	m.	17,68	4,40	4,84	5,72	0,183	0,201	0,238	2,67	2,94	3,47
	3 X 35ş mm^2	m.	23,67	4,70	5,17	6,11	0,242	0,266	0,315	2,81	3,09	3,65
	3 X 50ş mm^2	m.	31,62	5,05	5,56	6,57	0,316	0,348	0,411	2,98	3,28	3,87
	3 X 70ş mm^2	m.	44,84	5,65	6,22	7,35	0,440	0,484	0,572	3,26	3,59	4,24
	3 X 95ş mm^2	m.	61,00	6,44	7,08	8,37	0,597	0,657	0,776	3,64	4,00	4,73
	3 X 120ş mm^2	m.	77,38	7,11	7,82	9,24	0,745	0,820	0,969	3,95	4,35	5,14
	3 X 150ş mm^2	m.	93,26	7,95	8,75	10,34	0,905	0,995	1,176	4,36	4,80	5,67
	3 X 185ş mm^2	m.	116,86	9,07	9,98	11,79	1,132	1,245	1,472	4,90	5,39	6,37
	3 X 240ş mm^2	m.	153,20	10,80	11,88	14,04	1,481	1,629	1,925	5,73	6,30	7,45

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 1.5 mm^2	m.	2,092	3,59	3,95	4,67	0,027	0,030	0,036	2,28	2,51	2,96
	4 X 2.5 mm^2	m.	2,92	3,65	4,02	4,75	0,037	0,041	0,048	2,31	2,54	3,00
	4 X 4 mm^2	m.	4,28	3,73	4,10	4,85	0,052	0,057	0,067	2,35	2,59	3,06
	4 X 6 mm^2	m.	5,99	3,82	4,20	4,97	0,068	0,075	0,089	2,39	2,63	3,11
	4 X 10 mm^2	m.	9,03	3,97	4,37	5,16	0,099	0,108	0,128	2,46	2,71	3,20
	4 X 16ş mm^2	m.	13,92	4,20	4,62	5,46	0,145	0,159	0,188	2,57	2,83	3,34
	4 X 25ş mm^2	m.	21,96	4,64	5,10	6,03	0,227	0,250	0,296	2,79	3,07	3,63
	4 X 35ş mm^2	m.	29,62	5,01	5,51	6,51	0,301	0,331	0,392	2,97	3,27	3,86
	4 X 50ş mm^2	m.	40,12	5,49	6,04	7,14	0,401	0,441	0,521	3,19	3,51	4,15
	4 X 70ş mm^2	m.	54,71	6,30	6,93	8,19	0,552	0,607	0,717	3,59	3,95	4,67
	4 X 95ş mm^2	m.	75,84	7,25	7,98	9,43	0,750	0,825	0,975	4,04	4,44	5,25
	4 X 120ş mm^2	m.	96,97	8,17	8,99	10,62	0,945	1,039	1,228	4,47	4,92	5,81
	4 X 150ş mm^2	m.	119,37	9,22	10,14	11,99	1,159	1,275	1,507	4,97	5,47	6,46
	4 X 185ş mm^2	m.	146,68	10,60	11,66	13,78	1,428	1,571	1,856	5,64	6,20	7,33
	4 X 240ş mm^2	m.	191,45	12,70	13,97	16,51	1,856	2,042	2,413	6,64	7,30	8,63
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	13,02	4,14	4,55	5,38	0,135	0,148	0,175	2,54	2,79	3,30
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	20,18	4,53	4,98	5,89	0,208	0,229	0,270	2,73	3,00	3,55
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	25,99	4,81	5,29	6,25	0,265	0,291	0,344	2,87	3,16	3,73
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	35,65	5,27	5,80	6,85	0,357	0,393	0,464	3,09	3,40	4,02
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	49,91	5,94	6,53	7,72	0,494	0,543	0,642	3,41	3,75	4,43
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	68,38	6,82	7,50	8,87	0,671	0,738	0,872	3,83	4,21	4,98
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	87,62	7,69	8,46	10,00	0,852	0,937	1,108	4,24	4,66	5,51
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	107,50	8,49	9,34	11,04	1,030	1,133	1,338	4,61	5,07	5,99
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	132,19	9,81	10,79	12,75	1,280	1,408	1,664	5,25	5,78	6,83
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	172,99	11,76	12,94	15,29	1,673	1,840	2,174	6,19	6,81	8,05
	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	3,61	3,97	4,69	0,036	0,040	0,047	2,28	2,51	2,96
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	3,67	4,04	4,77	0,047	0,052	0,061	2,31	2,54	3,00
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	3,74	4,11	4,86	0,060	0,066	0,078	2,35	2,59	3,06
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	3,83	4,21	4,98	0,076	0,083	0,098	2,39	2,63	3,11
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	3,99	4,39	5,19	0,106	0,117	0,138	2,47	2,72	3,21
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	4,21	4,63	5,47	0,152	0,167	0,198	2,57	2,83	3,34
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	4,54	4,99	5,90	0,214	0,235	0,278	2,73	3,00	3,55
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	4,85	5,34	6,31	0,272	0,299	0,353	2,89	3,18	3,76
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	5,27	5,80	6,85	0,360	0,396	0,468	3,08	3,39	4,00
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	5,94	6,53	7,72	0,497	0,547	0,646	3,40	3,74	4,42
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	6,81	7,49	8,85	0,669	0,736	0,870	3,82	4,20	4,97
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	7,53	8,28	9,79	0,835	0,919	1,086	4,15	4,57	5,40
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	8,55	9,41	11,12	1,015	1,117	1,320	4,66	5,13	6,06
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	9,83	10,81	12,78	1,279	1,407	1,663	5,27	5,80	6,85
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	11,80	12,98	15,34	1,670	1,837	2,171	6,22	6,84	8,09
	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	3,40	3,61	3,97	4,69	0,036	0,040	0,047	2,28	2,51	2,96
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	4,50	3,67	4,04	4,77	0,047	0,052	0,061	2,31	2,54	3,00
	3 X 4 / 4 mm^2	m.	5,77	3,74	4,11	4,86	0,060	0,066	0,078	2,35	2,59	3,06
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	7,11	3,83	4,21	4,98	0,076	0,083	0,098	2,39	2,63	3,11
	3 X 10 / 10 mm^2	m.	10,20	3,99	4,39	5,19	0,106	0,117	0,138	2,47	2,72	3,21
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	15,06	4,21	4,63	5,47	0,152	0,167	0,198	2,57	2,83	3,34
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	21,05	4,54	4,99	5,90	0,214	0,235	0,278	2,73	3,00	3,55
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,73	4,85	5,34	6,31	0,272	0,299	0,353	2,89	3,18	3,76
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	36,20	5,27	5,80	6,85	0,360	0,396	0,468	3,08	3,39	4,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	50,54	5,94	6,53	7,72	0,497	0,547	0,646	3,40	3,74	4,42
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	68,10	6,81	7,49	8,85	0,669	0,736	0,870	3,82	4,20	4,97
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	87,19	7,53	8,28	9,79	0,835	0,919	1,086	4,15	4,57	5,40
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	103,83	8,55	9,41	11,12	1,015	1,117	1,320	4,66	5,13	6,06
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	131,72	9,83	10,81	12,78	1,279	1,407	1,663	5,27	5,80	6,85
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	171,79	11,80	12,98	15,34	1,670	1,837	2,171	6,22	6,84	8,09
	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	4,45	4,90	5,79	0,167	0,184	0,217	2,71	2,98	3,52
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	4,77	5,25	6,20	0,232	0,255	0,301	2,87	3,16	3,73
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	5,08	5,59	6,60	0,292	0,321	0,379	3,02	3,32	3,93
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	5,48	6,03	7,12	0,373	0,411	0,485	3,21	3,53	4,17
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	6,12	6,73	7,96	0,504	0,554	0,655	3,51	3,86	4,56
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	7,00	7,70	9,10	0,670	0,737	0,871	3,94	4,33	5,12
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	7,70	8,47	10,01	0,815	0,897	1,060	4,28	4,71	5,56
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	8,67	9,54	11,27	0,993	1,093	1,291	4,75	5,23	6,18
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	9,81	10,79	12,75	1,226	1,348	1,593	5,30	5,83	6,89
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	11,68	12,85	15,18	1,588	1,747	2,065	6,20	6,82	8,06
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	4,90	5,39	6,37	0,260	0,286	0,338	2,93	3,22	3,81
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	5,22	5,74	6,79	0,321	0,354	0,418	3,08	3,39	4,00
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	5,72	6,29	7,44	0,419	0,461	0,545	3,33	3,66	4,33
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	6,48	7,13	8,42	0,570	0,627	0,741	3,69	4,06	4,80
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	7,40	8,14	9,62	0,754	0,830	0,981	4,13	4,54	5,37
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	8,33	9,16	10,83	0,947	1,042	1,231	4,57	5,03	5,94
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	9,24	10,16	12,01	1,125	1,237	1,462	5,01	5,51	6,51
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	10,59	11,65	13,77	1,397	1,537	1,816	5,66	6,23	7,36
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	12,00	13,20	15,60	1,750	1,925	2,275	6,28	6,91	8,16
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	4,55	5,01	5,92	0,197	0,216	0,256	2,75	3,03	3,58
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	5,01	5,51	6,51	0,280	0,308	0,364	2,98	3,28	3,87
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	5,43	5,97	7,06	0,361	0,397	0,469	3,19	3,51	4,15
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	5,95	6,55	7,74	0,467	0,514	0,607	3,43	3,77	4,46
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	6,78	7,46	8,81	0,634	0,697	0,824	3,83	4,21	4,98
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	7,81	8,59	10,15	0,844	0,928	1,097	4,32	4,75	5,62
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	8,84	9,72	11,49	1,051	1,156	1,366	4,82	5,30	6,27
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	9,94	10,93	12,92	1,274	1,401	1,656	5,34	5,87	6,94
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	11,41	12,55	14,83	1,567	1,724	2,038	6,05	6,66	7,87
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	13,75	15,13	17,88	2,055	2,260	2,671	7,16	7,88	9,31
	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	13,80	4,45	4,90	5,79	0,167	0,184	0,217	2,71	2,98	3,52
	3 X 25ş mm^2	m.	20,56	4,77	5,25	6,20	0,232	0,255	0,301	2,87	3,16	3,73
	3 X 35ş mm^2	m.	26,62	5,08	5,59	6,60	0,292	0,321	0,379	3,02	3,32	3,93
	3 X 50ş mm^2	m.	35,20	5,48	6,03	7,12	0,373	0,411	0,485	3,21	3,53	4,17
	3 X 70ş mm^2	m.	48,77	6,12	6,73	7,96	0,504	0,554	0,655	3,51	3,86	4,56
	3 X 95ş mm^2	m.	65,20	7,00	7,70	9,10	0,670	0,737	0,871	3,94	4,33	5,12
	3 X 120ş mm^2	m.	80,47	7,70	8,47	10,01	0,815	0,897	1,060	4,28	4,71	5,56
	3 X 150ş mm^2	m.	97,70	8,67	9,54	11,27	0,993	1,093	1,291	4,75	5,23	6,18
	3 X 185ş mm^2	m.	122,05	9,81	10,79	12,75	1,226	1,348	1,593	5,30	5,83	6,89
	3 X 240ş mm^2	m.	158,56	11,68	12,85	15,18	1,588	1,747	2,065	6,20	6,82	8,06
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,67	4,90	5,39	6,37	0,260	0,286	0,338	2,93	3,22	3,81
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	29,80	5,22	5,74	6,79	0,321	0,354	0,418	3,08	3,39	4,00
	3 X 50ş / 25ş mm^2	m.	39,76	5,72	6,29	7,44	0,419	0,461	0,545	3,33	3,66	4,33
	3 X 70ş / 35ş mm^2	m.	55,09	6,48	7,13	8,42	0,570	0,627	0,741	3,69	4,06	4,80

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	74,19	7,40	8,14	9,62	0,754	0,830	0,981	4,13	4,54	5,37
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	94,68	8,33	9,16	10,83	0,947	1,042	1,231	4,57	5,03	5,94
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	112,64	9,24	10,16	12,01	1,125	1,237	1,462	5,01	5,51	6,51
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	140,91	10,59	11,65	13,77	1,397	1,537	1,816	5,66	6,23	7,36
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	183,47	12,00	13,20	15,60	1,750	1,925	2,275	6,28	6,91	8,16
	4 X 16ş mm^2	m.	17,61	4,55	5,01	5,92	0,197	0,216	0,256	2,75	3,03	3,58
	4 X 25ş mm^2	m.	25,45	5,01	5,51	6,51	0,280	0,308	0,364	2,98	3,28	3,87
	4 X 35ş mm^2	m.	33,57	5,43	5,97	7,06	0,361	0,397	0,469	3,19	3,51	4,15
	4 X 50ş mm^2	m.	44,84	5,95	6,55	7,74	0,467	0,514	0,607	3,43	3,77	4,46
	4 X 70ş mm^2	m.	62,12	6,78	7,46	8,81	0,634	0,697	0,824	3,83	4,21	4,98
	4 X 95ş mm^2	m.	84,06	7,81	8,59	10,15	0,844	0,928	1,097	4,32	4,75	5,62
	4 X 120ş mm^2	m.	105,59	8,84	9,72	11,49	1,051	1,156	1,366	4,82	5,30	6,27
	4 X 150ş mm^2	m.	128,90	9,94	10,93	12,92	1,274	1,401	1,656	5,34	5,87	6,94
	4 X 185ş mm^2	m.	159,10	11,41	12,55	14,83	1,567	1,724	2,038	6,05	6,66	7,87
	4 X 240ş mm^2	m.	211,02	13,75	15,13	17,88	2,055	2,260	2,671	7,16	7,88	9,31
	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	3,71	4,08	4,82	0,050	0,055	0,066	2,33	2,56	3,03
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	3,77	4,15	4,90	0,061	0,067	0,080	2,36	2,60	3,07
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	3,86	4,25	5,02	0,076	0,084	0,099	2,41	2,65	3,13
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	3,94	4,33	5,12	0,093	0,102	0,121	2,45	2,70	3,19
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	4,10	4,51	5,33	0,125	0,138	0,163	2,52	2,77	3,28
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	3,75	4,13	4,88	0,057	0,063	0,074	2,35	2,59	3,06
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	3,82	4,20	4,97	0,070	0,077	0,091	2,39	2,63	3,11
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	3,92	4,31	5,10	0,089	0,098	0,116	2,44	2,68	3,17
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	4,02	4,42	5,23	0,109	0,120	0,142	2,49	2,74	3,24
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	4,21	4,63	5,47	0,151	0,166	0,196	2,57	2,83	3,34
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	4,39	3,71	4,08	4,82	0,050	0,055	0,066	2,33	2,56	3,03
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,39	3,77	4,15	4,90	0,061	0,067	0,080	2,36	2,60	3,07
	3 X 4 mm^2	m.	6,79	3,86	4,25	5,02	0,076	0,084	0,099	2,41	2,65	3,13
	3 X 6 mm^2	m.	8,50	3,94	4,33	5,12	0,093	0,102	0,121	2,45	2,70	3,19
	3 X 10 mm^2	m.	11,87	4,10	4,51	5,33	0,125	0,138	0,163	2,52	2,77	3,28
	4 X 1.5 mm^2	m.	5,02	3,75	4,13	4,88	0,057	0,063	0,074	2,35	2,59	3,06
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,25	3,82	4,20	4,97	0,070	0,077	0,091	2,39	2,63	3,11
	4 X 4 mm^2	m.	8,13	3,92	4,31	5,10	0,089	0,098	0,116	2,44	2,68	3,17
	4 X 6 mm^2	m.	10,20	4,02	4,42	5,23	0,109	0,120	0,142	2,49	2,74	3,24
	4 X 10 mm^2	m.	14,69	4,21	4,63	5,47	0,151	0,166	0,196	2,57	2,83	3,34
	ALUMİNYUM KABLOLAR											
	0.6/1 KV ALUMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	2,76	3,83	4,21	4,98	0,052	0,057	0,068	2,41	2,65	3,13
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	4,01	3,97	4,37	5,16	0,072	0,079	0,093	2,48	2,73	3,22
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	5,80	4,05	4,46	5,27	0,088	0,097	0,115	2,52	2,77	3,28
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	7,42	4,13	4,54	5,37	0,104	0,114	0,135	2,56	2,82	3,33
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	10,13	4,31	4,74	5,60	0,135	0,149	0,176	2,65	2,92	3,45
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	13,68	4,64	5,10	6,03	0,183	0,201	0,238	2,82	3,10	3,67
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	19,50	4,94	5,43	6,42	0,242	0,266	0,314	2,97	3,27	3,86
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	23,99	5,18	5,70	6,73	0,287	0,315	0,373	3,09	3,40	4,02
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	30,71	5,66	6,23	7,36	0,366	0,402	0,475	3,33	3,66	4,33

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 240 +120ş mm^2	m.	36,35	6,19	6,81	8,05	0,444	0,488	0,577	3,61	3,97	4,69
	0.6/1 KV ALUMINYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	2,96	3,86	4,25	5,02	0,056	0,062	0,073	2,43	2,67	3,16
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,36	4,01	4,41	5,21	0,077	0,084	0,100	2,51	2,76	3,26
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	5,96	4,05	4,46	5,27	0,089	0,098	0,116	2,52	2,77	3,28
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	7,62	4,23	4,65	5,50	0,114	0,126	0,148	2,62	2,88	3,41
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	10,29	4,41	4,85	5,73	0,145	0,159	0,188	2,71	2,98	3,52
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	14,41	4,74	5,21	6,16	0,196	0,216	0,255	2,88	3,17	3,74
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	19,53	5,08	5,59	6,60	0,254	0,279	0,330	3,05	3,36	3,97
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	23,14	5,37	5,91	6,98	0,299	0,329	0,389	3,20	3,52	4,16
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	29,67	5,85	6,44	7,61	0,377	0,415	0,490	3,44	3,78	4,47
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	35,12	6,45	7,10	8,39	0,460	0,506	0,598	3,76	4,14	4,89
	0.6/1 KV ALUMINYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	3,84	4,13	4,54	5,37	0,085	0,094	0,111	2,57	2,83	3,34
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	5,20	4,24	4,66	5,51	0,103	0,113	0,133	2,63	2,89	3,42
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	6,79	4,35	4,79	5,66	0,121	0,133	0,157	2,69	2,96	3,50
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	8,57	4,47	4,92	5,81	0,141	0,155	0,183	2,75	3,03	3,58
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	11,38	4,72	5,19	6,14	0,178	0,196	0,232	2,88	3,17	3,74
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	15,56	5,08	5,59	6,60	0,233	0,256	0,303	3,06	3,37	3,98
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	21,33	5,42	5,96	7,05	0,294	0,324	0,383	3,23	3,55	4,20
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	24,88	5,78	6,36	7,51	0,345	0,380	0,449	3,42	3,76	4,45
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	31,51	6,26	6,89	8,14	0,424	0,466	0,551	3,67	4,04	4,77
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	37,50	6,96	7,66	9,05	0,519	0,571	0,675	4,04	4,44	5,25
	b-IV :a) AYNI TOPRAK KANALA BIRDEN FAZLA O.G KABLOSUNUN DOŞENMESI ile											
	b) BIR VEYA DAHA FAZLA A.G KABLOSU ILE BIR VEYA DAHA FAZLA O.G KABLOSUNUN AYNI TOPRAK KANALA DOŞENMESI.											
	A.G VE O.G KABLOLARI ARASINA KILICINA KONULAN TUGLALAR ILE KABLOLAR UZERINE DIZILECEK TUGLALAR MONTAJ BEDELINE DAHIL DEGILDIR.(ANA KABLODAN SONRAKI BEHER KABLO IÇIN)											
32.17	3.5/6 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,80	3,92	4,31	5,10	0,104	0,114	0,135	2,43	2,67	3,16
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,45	4,01	4,41	5,21	0,120	0,132	0,156	2,47	2,72	3,21
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,34	4,11	4,52	5,34	0,140	0,154	0,181	2,52	2,77	3,28
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,76	4,28	4,71	5,56	0,173	0,190	0,225	2,60	2,86	3,38
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	21,85	4,49	4,94	5,84	0,213	0,235	0,277	2,70	2,97	3,51
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	25,97	4,70	5,17	6,11	0,255	0,280	0,331	2,80	3,08	3,64
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	33,93	5,06	5,57	6,58	0,329	0,362	0,428	2,98	3,28	3,87
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	40,46	5,29	5,82	6,88	0,385	0,423	0,500	3,08	3,39	4,00
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,76	5,76	6,34	7,49	0,482	0,530	0,626	3,30	3,63	4,29
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	35,00	5,85	6,44	7,61	0,406	0,447	0,528	3,42	3,76	4,45
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	40,77	6,25	6,88	8,13	0,473	0,520	0,615	3,62	3,98	4,71
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	47,62	6,73	7,40	8,75	0,553	0,608	0,718	3,87	4,26	5,03

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	58,36	7,47	8,22	9,71	0,676	0,743	0,879	4,24	4,66	5,51
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	72,69	8,31	9,14	10,80	0,828	0,911	1,077	4,66	5,13	6,06
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	84,85	9,16	10,08	11,91	0,969	1,066	1,260	5,09	5,60	6,62
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	106,65	10,15	11,17	13,20	1,175	1,292	1,527	5,56	6,12	7,23
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	125,43	11,25	12,38	14,63	1,374	1,511	1,786	6,10	6,71	7,93
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	159,22	13,15	14,47	17,10	1,724	1,897	2,242	7,04	7,74	9,15
	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,19	4,61	5,07	5,99	0,216	0,237	0,281	2,78	3,06	3,61
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,54	4,73	5,20	6,15	0,238	0,261	0,309	2,84	3,12	3,69
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,62	4,92	5,41	6,40	0,288	0,317	0,375	2,92	3,21	3,80
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	22,02	5,16	5,68	6,71	0,360	0,396	0,468	3,01	3,31	3,91
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,37	5,41	5,95	7,03	0,432	0,475	0,561	3,12	3,43	4,06
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,63	5,82	6,40	7,57	0,540	0,594	0,702	3,29	3,62	4,28
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	45,10	6,08	6,69	7,90	0,684	0,752	0,889	3,34	3,67	4,34
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	49,87	6,62	7,28	8,61	0,756	0,832	0,983	3,63	3,99	4,72
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	55,42	9,56	10,52	12,43	0,908	0,999	1,181	5,39	5,93	7,01
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	71,01	7,19	7,91	9,35	1,162	1,278	1,511	3,67	4,04	4,77
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	84,68	7,74	8,51	10,06	1,386	1,525	1,802	3,84	4,22	4,99
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	113,93	8,59	9,45	11,17	1,729	1,901	2,247	4,11	4,52	5,34
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	144,79	9,56	10,52	12,43	2,197	2,417	2,857	4,36	4,80	5,67
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	161,42	10,53	11,58	13,69	2,448	2,693	3,183	4,78	5,26	6,21
32.18	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	10,91	3,96	4,36	5,15	0,107	0,118	0,140	2,45	2,70	3,19
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	12,59	4,05	4,46	5,27	0,124	0,137	0,162	2,49	2,74	3,24
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,47	4,15	4,57	5,40	0,144	0,158	0,187	2,54	2,79	3,30
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	17,97	4,33	4,76	5,63	0,178	0,196	0,231	2,63	2,89	3,42
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,13	4,56	5,02	5,93	0,226	0,249	0,294	2,74	3,01	3,56
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	26,94	4,76	5,24	6,19	0,265	0,291	0,344	2,83	3,11	3,68
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	34,79	5,05	5,56	6,57	0,333	0,366	0,433	2,97	3,27	3,86
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,38	5,34	5,87	6,94	0,394	0,433	0,512	3,10	3,41	4,03
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	50,92	5,81	6,39	7,55	0,487	0,536	0,634	3,33	3,66	4,33
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	37,07	6,17	6,79	8,02	0,446	0,491	0,580	3,59	3,95	4,67
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	43,43	6,66	7,33	8,66	0,524	0,576	0,681	3,84	4,22	4,99
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	50,01	7,11	7,82	9,24	0,599	0,659	0,779	4,07	4,48	5,29
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	62,20	7,87	8,66	10,23	0,733	0,806	0,953	4,45	4,90	5,79
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	76,83	8,79	9,67	11,43	0,893	0,982	1,161	4,91	5,40	6,38
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	87,50	9,59	10,55	12,47	1,022	1,124	1,328	5,32	5,85	6,92
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	109,92	10,58	11,64	13,75	1,231	1,354	1,600	5,79	6,37	7,53
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	129,40	11,77	12,95	15,30	1,442	1,586	1,875	6,38	7,02	8,29
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	163,46	13,58	14,94	17,65	1,786	1,965	2,322	7,26	7,99	9,44
	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ; YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,07	4,66	5,13	6,06	0,231	0,254	0,300	2,80	3,08	3,64
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,40	4,77	5,25	6,20	0,252	0,277	0,328	2,85	3,14	3,71

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	18,68	4,98	5,48	6,47	0,307	0,338	0,399	2,94	3,23	3,82
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	23,09	5,24	5,76	6,81	0,378	0,416	0,492	3,05	3,36	3,97
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,73	5,47	6,02	7,11	0,453	0,499	0,589	3,14	3,45	4,08
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	37,26	5,81	6,39	7,55	0,566	0,622	0,735	3,27	3,60	4,25
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	47,02	6,14	6,75	7,98	0,714	0,785	0,928	3,36	3,70	4,37
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,23	6,68	7,35	8,68	0,792	0,871	1,029	3,64	4,00	4,73
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	58,73	9,05	9,96	11,77	0,961	1,058	1,250	5,02	5,52	6,53
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	74,36	10,11	11,12	13,14	1,218	1,340	1,583	5,50	6,05	7,15
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	88,65	11,03	12,13	14,34	1,452	1,597	1,887	5,90	6,49	7,67
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	118,92	12,17	13,39	15,82	1,803	1,984	2,344	6,35	6,99	8,26
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	150,48	13,54	14,89	17,60	2,283	2,512	2,968	6,84	7,52	8,89
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	168,56	15,62	17,18	20,31	2,557	2,813	3,324	7,95	8,75	10,34
	8.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV											
	'(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,59	4,03	4,43	5,24	0,123	0,135	0,159	2,48	2,73	3,22
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,34	4,13	4,54	5,37	0,141	0,155	0,184	2,53	2,78	3,29
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,40	4,24	4,66	5,51	0,162	0,178	0,211	2,58	2,84	3,35
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,82	4,42	4,86	5,75	0,196	0,216	0,255	2,67	2,94	3,47
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,02	4,63	5,09	6,02	0,238	0,262	0,309	2,77	3,05	3,60
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,85	4,84	5,32	6,29	0,277	0,304	0,360	2,88	3,17	3,74
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,84	5,13	5,64	6,67	0,346	0,380	0,450	3,01	3,31	3,91
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	42,28	5,43	5,97	7,06	0,407	0,448	0,530	3,15	3,47	4,10
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	52,70	5,93	6,52	7,71	0,508	0,558	0,660	3,39	3,73	4,41
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	45,03	6,90	7,59	8,97	0,554	0,609	0,720	3,97	4,37	5,16
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	51,30	7,39	8,13	9,61	0,631	0,694	0,820	4,22	4,64	5,49
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	58,59	7,88	8,67	10,24	0,715	0,786	0,929	4,47	4,92	5,81
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	69,81	8,69	9,56	11,30	0,847	0,932	1,102	4,88	5,37	6,34
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	84,23	9,68	10,65	12,58	1,013	1,114	1,317	5,38	5,92	6,99
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	97,73	10,50	11,55	13,65	1,159	1,275	1,506	5,79	6,37	7,53
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	123,02	11,58	12,74	15,05	1,391	1,530	1,808	6,30	6,93	8,19
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	145,88	13,30	14,63	17,29	1,667	1,834	2,167	7,18	7,90	9,33
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	177,13	15,29	16,82	19,88	2,012	2,214	2,616	8,18	9,00	10,63
	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR											
	IÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,40	4,75	5,23	6,18	0,252	0,277	0,328	2,84	3,12	3,69
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,75	4,88	5,37	6,34	0,273	0,301	0,355	2,90	3,19	3,77
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,79	5,08	5,59	6,60	0,324	0,357	0,422	2,99	3,29	3,89
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,21	5,32	5,85	6,92	0,396	0,435	0,514	3,09	3,40	4,02
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	29,00	5,57	6,13	7,24	0,475	0,523	0,618	3,18	3,50	4,13
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	38,94	5,90	6,49	7,67	0,591	0,650	0,768	3,30	3,63	4,29
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,92	6,24	6,86	8,11	0,741	0,815	0,963	3,40	3,74	4,42
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,58	6,82	7,50	8,87	0,827	0,910	1,076	3,70	4,07	4,81
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	65,05	9,99	10,99	12,99	1,066	1,173	1,386	5,54	6,09	7,20
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	79,14	11,13	12,24	14,47	1,298	1,427	1,687	6,09	6,70	7,92
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	94,99	12,08	13,29	15,70	1,556	1,711	2,023	6,49	7,14	8,44
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	126,29	13,32	14,65	17,32	1,915	2,107	2,490	6,99	7,69	9,09
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	157,39	15,30	16,83	19,89	2,387	2,626	3,103	7,88	8,67	10,24
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	176,86	17,58	19,34	22,85	2,683	2,952	3,488	9,10	10,01	11,83
32.19	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	19,51	4,45	4,90	5,79	0,198	0,217	0,257	2,69	2,96	3,50
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	22,02	4,58	5,04	5,95	0,222	0,244	0,289	2,75	3,03	3,58
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,53	4,77	5,25	6,20	0,258	0,284	0,336	2,85	3,14	3,71
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	29,79	5,00	5,50	6,50	0,302	0,332	0,392	2,96	3,26	3,85
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	33,78	5,22	5,74	6,79	0,342	0,377	0,445	3,07	3,38	3,99
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	42,49	5,53	6,08	7,19	0,417	0,459	0,542	3,21	3,53	4,17
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,73	5,85	6,44	7,61	0,479	0,527	0,623	3,36	3,70	4,37
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,57	6,41	7,05	8,33	0,587	0,646	0,763	3,63	3,99	4,72
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	82,34	10,06	11,07	13,08	1,037	1,140	1,348	5,61	6,17	7,29
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	96,08	11,11	12,22	14,44	1,205	1,325	1,566	6,15	6,77	8,00
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	104,57	12,07	13,28	15,69	1,336	1,470	1,737	6,66	7,33	8,66
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	119,97	13,16	14,48	17,11	1,517	1,668	1,972	7,21	7,93	9,37
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	132,96	14,09	15,50	18,32	1,670	1,837	2,170	7,68	8,45	9,98
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	159,95	15,18	16,70	19,73	1,911	2,102	2,484	8,19	9,01	10,65
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	180,36	16,47	18,12	21,41	2,136	2,349	2,777	8,83	9,71	11,48
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	212,09	18,49	20,34	24,04	2,487	2,735	3,233	9,84	10,82	12,79
	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇINDE KULLANILABILECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,98	5,12	5,63	6,66	0,432	0,475	0,561	2,93	3,22	3,81
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	23,63	5,27	5,80	6,85	0,487	0,535	0,633	2,98	3,28	3,87
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	28,00	5,49	6,04	7,14	0,576	0,633	0,749	3,05	3,36	3,97
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	33,23	5,75	6,33	7,48	0,684	0,752	0,889	3,13	3,44	4,07
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	38,44	6,00	6,60	7,80	0,792	0,871	1,029	3,21	3,53	4,17
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	49,08	6,36	7,00	8,27	0,936	1,030	1,217	3,32	3,65	4,32
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	60,39	6,73	7,40	8,75	1,152	1,267	1,498	3,39	3,73	4,41
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	67,92	7,37	8,11	9,58	1,298	1,427	1,687	3,68	4,05	4,78
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	97,89	13,88	15,27	18,04	2,017	2,219	2,623	7,27	8,00	9,45
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	114,99	15,13	16,64	19,67	2,371	2,608	3,082	7,79	8,57	10,13
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	132,71	16,20	17,82	21,06	2,733	3,006	3,553	8,18	9,00	10,63
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	164,74	17,46	19,21	22,70	3,144	3,458	4,087	8,66	9,53	11,26
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	199,06	18,94	20,83	24,62	3,799	4,179	4,938	9,08	9,99	11,80
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	222,66	21,26	23,39	27,64	4,250	4,675	5,525	10,21	11,23	13,27
32.19.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R											
	(A2XSEYFGY) ALUMINYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,89	4,21	4,63	5,47	0,146	0,160	0,189	2,58	2,84	3,35
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	14,17	4,24	4,66	5,51	0,150	0,165	0,196	2,59	2,85	3,37
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	14,63	4,31	4,74	5,60	0,159	0,175	0,207	2,63	2,89	3,42
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	14,89	4,41	4,85	5,73	0,170	0,187	0,221	2,69	2,96	3,50
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	14,93	4,51	4,96	5,86	0,179	0,197	0,232	2,74	3,01	3,56
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	18,29	4,64	5,10	6,03	0,208	0,229	0,270	2,80	3,08	3,64
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	19,40	4,81	5,29	6,25	0,229	0,252	0,298	2,89	3,18	3,76
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	21,87	4,93	5,42	6,41	0,253	0,278	0,329	2,95	3,25	3,84
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	23,83	5,14	5,65	6,68	0,283	0,311	0,367	3,06	3,37	3,98
	1 X 400ş / 25 mm^2	m.	29,48	5,71	6,28	7,42	0,364	0,401	0,473	3,36	3,70	4,37
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	62,92	8,57	9,43	11,14	0,799	0,879	1,039	4,85	5,34	6,31
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	64,75	9,01	9,91	11,71	0,849	0,934	1,104	5,09	5,60	6,62
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	66,39	9,55	10,51	12,42	0,906	0,997	1,178	5,39	5,93	7,01

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	68,58	10,13	11,14	13,17	0,970	1,067	1,261	5,71	6,28	7,42
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	71,79	10,75	11,83	13,98	1,043	1,147	1,356	6,05	6,66	7,87
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,08	11,32	12,45	14,72	1,128	1,241	1,467	6,34	6,97	8,24
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	80,88	12,04	13,24	15,65	1,207	1,328	1,570	6,74	7,41	8,76
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	85,85	13,23	14,55	17,20	1,341	1,475	1,743	7,39	8,13	9,61
	3 X 400ş / 25 mm^2	m.	96,51	14,30	15,73	18,59	1,494	1,644	1,943	7,96	8,76	10,35
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI											
32.21	0.6/1 KV DAHILI ve HARICI TIP YVV (NYY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 4 mm^2	Ad.	5,39	43,38	47,72	56,39	0,038	0,042	0,049			
	1 X 6 mm^2	Ad.	5,39	43,38	47,72	56,39	0,038	0,042	0,049			
	1 X 10 c mm^2	Ad.	5,39	43,38	47,72	56,39	0,038	0,042	0,049			
	1 X 16 s mm^2	Ad.	5,39	43,38	47,72	56,39	0,038	0,042	0,049			
	1 X 25 s mm^2	Ad.	5,39	43,38	47,72	56,39	0,038	0,042	0,049			
	1 X 35 s mm^2	Ad.	5,39	43,38	47,72	56,39	0,038	0,042	0,049			
	1 X 50 s mm^2	Ad.	6,10	43,38	47,72	56,39	0,043	0,047	0,056			
	1 X 70 s mm^2	Ad.	6,10	43,38	47,72	56,39	0,043	0,047	0,056			
	1 X 95 s mm^2	Ad.	7,08	45,07	49,58	58,59	0,050	0,055	0,065			
	1 X 120 s mm^2	Ad.	7,08	45,49	50,04	59,14	0,050	0,055	0,065			
	1 X 150 s mm^2	Ad.	7,52	45,49	50,04	59,14	0,053	0,058	0,068			
	1 X 185 s mm^2	Ad.	7,52	46,80	51,48	60,84	0,053	0,058	0,068			
	1 X 240 s mm^2	Ad.	7,79	48,30	53,13	62,79	0,055	0,060	0,071			
	2 X 1.5 mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	2 X 2.5 mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	2 X 4 mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	2 X 6 mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	2 X 10 c mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	2 X 16 s mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	2 X 25 s mm^2	Ad.	7,73	45,07	49,58	58,59	0,054	0,060	0,070			
	2 X 35 s mm^2	Ad.	7,73	45,07	49,58	58,59	0,054	0,060	0,070			
	2 X 50 s mm^2	Ad.	7,73	45,40	49,94	59,02	0,054	0,060	0,070			
	2 X 70 s mm^2	Ad.	7,79	46,42	51,06	60,35	0,055	0,060	0,071			
	2 X 95 s mm^2	Ad.	8,18	46,83	51,51	60,88	0,057	0,063	0,075			
	2 X 120 s mm^2	Ad.	8,18	48,30	53,13	62,79	0,057	0,063	0,075			
	2 X 150 s mm^2	Ad.	9,31	49,16	54,08	63,91	0,065	0,072	0,085			
	2 X 185 s mm^2	Ad.	9,45	50,39	55,43	65,51	0,066	0,073	0,086			
	2 X 240 s mm^2	Ad.	12,71	50,74	55,81	65,96	0,089	0,098	0,116			
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	3 X 4 mm^2	Ad.	6,35	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	3 X 6 mm^2	Ad.	6,49	43,38	47,72	56,39	0,045	0,050	0,059			
	3 X 10 c mm^2	Ad.	6,49	43,38	47,72	56,39	0,045	0,050	0,059			
	3 X 16 s mm^2	Ad.	6,61	43,38	47,72	56,39	0,046	0,051	0,060			
	3 X 25 s mm^2	Ad.	7,79	45,40	49,94	59,02	0,055	0,060	0,071			
	3 X 35 s mm^2	Ad.	7,79	45,40	49,94	59,02	0,055	0,060	0,071			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	7,79	46,42	51,06	60,35	0,055	0,060	0,071			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	9,01	46,83	51,51	60,88	0,063	0,069	0,082			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	9,01	48,30	53,13	62,79	0,063	0,069	0,082			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	9,01	49,16	54,08	63,91	0,063	0,069	0,082			
	3 X 150 s mm^2	Ad.	10,15	50,74	55,81	65,96	0,071	0,078	0,092			
	3 X 185 s mm^2	Ad.	10,68	54,17	59,59	70,42	0,075	0,082	0,097			
	3 X 240 s mm^2	Ad.	13,69	56,99	62,69	74,09	0,096	0,105	0,125			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	6,39	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	6,39	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 4 mm^2	Ad.	6,39	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	4 X 6 mm^2	Ad.	6,70	43,38	47,72	56,39	0,047	0,052	0,061			
	4 X 10 c mm^2	Ad.	6,70	43,38	47,72	56,39	0,047	0,052	0,061			
	4 X 16 s mm^2	Ad.	7,38	45,07	49,58	58,59	0,052	0,057	0,067			
	4 X 25 s mm^2	Ad.	7,79	45,40	49,94	59,02	0,055	0,060	0,071			
	5 X 1.5 mm^2	Ad.	6,39	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	5 X 2.5 mm^2	Ad.	6,39	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	5 X 4 mm^2	Ad.	6,39	43,38	47,72	56,39	0,045	0,049	0,058			
	5 X 6 mm^2	Ad.	7,22	45,07	49,58	58,59	0,051	0,056	0,066			
	5 X 10 mm^2	Ad.	7,22	45,07	49,58	58,59	0,051	0,056	0,066			
	5 X 16 mm^2	Ad.	8,02	45,40	49,94	59,02	0,056	0,062	0,073			
	3 X 16 / 10c mm^2	Ad.	8,02	45,79	50,37	59,53	0,056	0,062	0,073			
	3 X 25 / 16s mm^2	Ad.	8,31	45,79	50,37	59,53	0,058	0,064	0,076			
	3 X 35 / 16s mm^2	Ad.	8,31	45,79	50,37	59,53	0,058	0,064	0,076			
	3 X 50 / 25 s mm^2	Ad.	8,31	46,42	51,06	60,35	0,058	0,064	0,076			
	3 X 70 / 35 s mm^2	Ad.	9,38	48,30	53,13	62,79	0,066	0,072	0,085			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	9,38	50,74	55,81	65,96	0,066	0,072	0,085			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	9,66	50,74	55,81	65,96	0,068	0,074	0,088			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	10,32	61,64	67,80	80,13	0,072	0,079	0,094			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	14,22	76,00	83,60	98,80	0,100	0,110	0,129			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	14,22	83,30	91,63	108,29	0,100	0,110	0,129			
32.21.1	0.6/1 KV DAHILI VE HARICI TIP YVMV (NYCY) KABLO BAŞLIGI											
	3 X 1.5/1.5 mm^2	Ad.	4,85	43,38	47,72	56,39	0,034	0,037	0,044			
	3 X 2.5/2.5 mm^2	Ad.	4,85	43,38	47,72	56,39	0,034	0,037	0,044			
	3 X 4/4 mm^2	Ad.	4,85	43,38	47,72	56,39	0,034	0,037	0,044			
	3 X 6/6 mm^2	Ad.	7,79	43,38	47,72	56,39	0,055	0,060	0,071			
	3 X 10/10 mm^2	Ad.	7,79	43,38	47,72	56,39	0,055	0,060	0,071			
	3 X 16/16 mm^2	Ad.	8,02	43,38	47,72	56,39	0,056	0,062	0,073			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	8,37	45,79	50,37	59,53	0,059	0,065	0,076			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	8,37	45,79	50,37	59,53	0,059	0,065	0,076			
	3 X 50 s / 25 mm^2	Ad.	8,51	46,80	51,48	60,84	0,060	0,066	0,078			
	3 X 70 s / 35 mm^2	Ad.	9,66	48,30	53,13	62,79	0,068	0,074	0,088			
	3 X 95 s / 50 mm^2	Ad.	9,66	50,74	55,81	65,96	0,068	0,074	0,088			
	3 X 120 s / 70 mm^2	Ad.	10,00	50,74	55,81	65,96	0,070	0,077	0,091			
	3 X 150 s / 70 mm^2	Ad.	10,68	61,64	67,80	80,13	0,075	0,082	0,097			
	3 X 185 s / 95 mm^2	Ad.	14,24	76,00	83,60	98,80	0,100	0,110	0,130			
	3 X 240 s / 120 mm^2	Ad.	14,38	83,17	91,49	108,12	0,101	0,111	0,131			
32.21.2	0.6/1 KV DAHILI VE HARICI TIP YVŞV (NYFGbY) ; YVOV (YRY) KABLO BAŞLIGI											
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	6,59	43,38	47,72	56,39	0,046	0,051	0,060			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	6,59	43,38	47,72	56,39	0,046	0,051	0,060			
	3 X 4 mm^2	Ad.	9,31	43,38	47,72	56,39	0,065	0,072	0,085			
	3 X 6 mm^2	Ad.	9,31	43,38	47,72	56,39	0,065	0,072	0,085			
	3 X 10 mm^2	Ad.	9,31	43,38	47,72	56,39	0,065	0,072	0,085			
	3 X 16 mm^2	Ad.	11,16	43,38	47,72	56,39	0,078	0,086	0,102			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	11,16	45,40	49,94	59,02	0,078	0,086	0,102			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	11,16	45,40	49,94	59,02	0,078	0,086	0,102			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	11,16	46,42	51,06	60,35	0,078	0,086	0,102			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	11,88	47,11	51,82	61,24	0,083	0,092	0,108			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	11,88	48,30	53,13	62,79	0,083	0,092	0,108			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	11,88	49,16	54,08	63,91	0,083	0,092	0,108			
	3 X 150 s mm^2	Ad.	12,15	50,74	55,81	65,96	0,085	0,094	0,111			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185 s mm^2	Ad.	13,56	54,41	59,85	70,73	0,095	0,104	0,123			
	3 X 240 s mm^2	Ad.	15,09	57,05	62,76	74,17	0,106	0,116	0,137			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	6,78	43,38	47,72	56,39	0,048	0,052	0,062			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	6,78	43,38	47,72	56,39	0,048	0,052	0,062			
	4 X 4 mm^2	Ad.	9,29	43,38	47,72	56,39	0,065	0,072	0,085			
	4 X 6 mm^2	Ad.	9,29	43,38	47,72	56,39	0,065	0,072	0,085			
	4 X 10 mm^2	Ad.	9,29	43,38	47,72	56,39	0,065	0,072	0,085			
	4 X 16 mm^2	Ad.	11,44	45,07	49,58	58,59	0,080	0,088	0,104			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	11,54	45,79	50,37	59,53	0,081	0,089	0,105			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	11,69	45,79	50,37	59,53	0,082	0,090	0,106			
	3 X 50 / 25 s mm^2	Ad.	11,81	46,80	51,48	60,84	0,083	0,091	0,108			
	3 X 70 / 35 s mm^2	Ad.	12,15	48,30	53,13	62,79	0,085	0,094	0,111			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	12,15	50,74	55,81	65,96	0,085	0,094	0,111			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	14,74	50,74	55,81	65,96	0,103	0,114	0,134			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	14,74	61,64	67,80	80,13	0,103	0,114	0,134			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	15,54	76,00	83,60	98,80	0,109	0,120	0,141			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	15,62	83,17	91,49	108,12	0,109	0,120	0,142			
32.22	3.5/6 KV HARİCİ TİP YVŞV (NYFGbY),YVSSV (NYHSY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	6,13	83,17	91,49	108,12	0,043	0,047	0,056			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	6,26	90,58	99,64	117,75	0,044	0,048	0,057			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	6,30	101,25	111,38	131,63	0,044	0,049	0,057			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	6,60	104,92	115,41	136,40	0,046	0,051	0,060			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	7,30	108,73	119,60	141,35	0,051	0,056	0,066			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	7,52	112,17	123,39	145,82	0,053	0,058	0,068			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	7,77	117,74	129,51	153,06	0,054	0,060	0,071			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	8,13	122,77	135,05	159,60	0,057	0,063	0,074			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	9,04	130,25	143,28	169,33	0,063	0,070	0,082			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	23,51	155,87	171,46	202,63	0,165	0,181	0,214			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	23,51	195,50	215,05	254,15	0,165	0,181	0,214			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	23,80	235,51	259,06	306,16	0,167	0,183	0,217			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	25,10	253,52	278,87	329,58	0,176	0,193	0,228			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	28,75	274,76	302,24	357,19	0,201	0,221	0,262			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	28,75	289,90	318,89	376,87	0,201	0,221	0,262			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	28,75	311,59	342,75	405,07	0,201	0,221	0,262			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	28,75	336,72	370,39	437,74	0,201	0,221	0,262			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	28,75	362,29	398,52	470,98	0,201	0,221	0,262			
	3.5/6 KV DAHİLİ TİP YVŞV (NYFGbY),YVSSV (NYHSY) ; (NYHSY) ; (YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	3,32	57,78	63,56	75,11	0,023	0,026	0,030			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	3,32	61,64	67,80	80,13	0,023	0,026	0,030			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	3,65	65,28	71,81	84,86	0,026	0,028	0,033			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	3,88	72,37	79,61	94,08	0,027	0,030	0,035			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	4,03	81,58	89,74	106,05	0,028	0,031	0,037			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	4,03	87,16	95,88	113,31	0,028	0,031	0,037			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	4,43	90,58	99,64	117,75	0,031	0,034	0,040			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	5,01	103,10	113,41	134,03	0,035	0,039	0,046			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	5,32	110,39	121,43	143,51	0,037	0,041	0,048			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	11,95	148,37	163,21	192,88	0,084	0,092	0,109			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,95	166,46	183,11	216,40	0,084	0,092	0,109			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	11,95	184,72	203,19	240,14	0,084	0,092	0,109			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	12,45	192,00	211,20	249,60	0,087	0,096	0,113			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	13,20	199,33	219,26	259,13	0,092	0,102	0,120			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	13,42	213,90	235,29	278,07	0,094	0,103	0,122			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	14,14	232,25	255,48	301,93	0,099	0,109	0,129			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	15,02	253,52	278,87	329,58	0,105	0,116	0,137			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	16,25	275,25	302,78	357,83	0,114	0,125	0,148			
32.23	5.8/10 KV HARICI TIP YVŞV (NYHSY) , YVSHVSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	11,13	94,12	103,53	122,36	0,078	0,086	0,101			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,13	101,47	111,62	131,91	0,078	0,086	0,101			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	11,13	108,73	119,60	141,35	0,078	0,086	0,101			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	11,73	112,17	123,39	145,82	0,082	0,090	0,107			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	11,73	117,74	129,51	153,06	0,082	0,090	0,107			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	11,73	125,01	137,51	162,51	0,082	0,090	0,107			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	12,40	130,25	143,28	169,33	0,087	0,096	0,113			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	12,83	134,40	147,84	174,72	0,090	0,099	0,117			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	12,83	141,19	155,31	183,55	0,090	0,099	0,117			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	33,97	200,96	221,06	261,25	0,238	0,262	0,309			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	33,97	227,83	250,61	296,18	0,238	0,262	0,309			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	33,97	253,52	278,87	329,58	0,238	0,262	0,309			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	34,78	264,36	290,80	343,67	0,244	0,268	0,317			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	34,78	275,25	302,78	357,83	0,244	0,268	0,317			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	48,63	278,95	306,85	362,64	0,340	0,374	0,443			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	49,07	282,40	310,64	367,12	0,344	0,378	0,447			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	54,68	311,59	342,75	405,07	0,383	0,421	0,498			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	55,37	340,64	374,70	442,83	0,388	0,426	0,504			
	5.8/10 KV DAHILI TIP YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	7,56	74,09	81,50	96,32	0,053	0,058	0,069			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	7,56	79,63	87,59	103,52	0,053	0,058	0,069			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	7,56	83,17	91,49	108,12	0,053	0,058	0,069			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	7,56	88,66	97,53	115,26	0,053	0,058	0,069			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	7,72	94,12	103,53	122,36	0,054	0,059	0,070			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	7,94	103,10	113,41	134,03	0,056	0,061	0,072			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	7,94	110,39	121,43	143,51	0,056	0,061	0,072			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	8,40	112,17	123,39	145,82	0,059	0,065	0,076			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	8,40	117,74	129,51	153,06	0,059	0,065	0,076			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	21,42	217,30	239,03	282,49	0,150	0,165	0,195			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	21,42	224,55	247,01	291,92	0,150	0,165	0,195			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	21,42	231,85	255,04	301,41	0,150	0,165	0,195			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	22,86	242,75	267,03	315,58	0,160	0,176	0,208			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	22,86	252,82	278,10	328,67	0,160	0,176	0,208			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	29,08	252,82	278,10	328,67	0,204	0,224	0,265			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	30,11	276,73	304,40	359,75	0,211	0,232	0,274			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	36,64	289,90	318,89	376,87	0,257	0,282	0,334			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	37,13	300,77	330,85	391,00	0,260	0,286	0,338			
32.23.1	5.8/10 KV HARICI TIP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	16,00	94,12	103,53	122,36	0,112	0,123	0,146			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	16,00	101,47	111,62	131,91	0,112	0,123	0,146			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	16,00	108,73	119,60	141,35	0,112	0,123	0,146			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	17,20	112,17	123,39	145,82	0,120	0,132	0,157			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	17,56	117,74	129,51	153,06	0,123	0,135	0,160			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	17,56	125,01	137,51	162,51	0,123	0,135	0,160			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	20,05	130,25	143,28	169,33	0,140	0,154	0,183			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	20,05	134,40	147,84	174,72	0,140	0,154	0,183			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	30,82	141,19	155,31	183,55	0,216	0,237	0,280			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	47,64	200,96	221,06	261,25	0,334	0,367	0,434			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	47,64	227,83	250,61	296,18	0,334	0,367	0,434			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	47,64	253,52	278,87	329,58	0,334	0,367	0,434			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	52,96	264,36	290,80	343,67	0,371	0,408	0,482			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	52,96	275,25	302,78	357,83	0,371	0,408	0,482			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	56,62	278,95	306,85	362,64	0,396	0,436	0,515			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	56,62	282,40	310,64	367,12	0,396	0,436	0,515			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	65,90	311,59	342,75	405,07	0,461	0,507	0,600			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	66,14	340,64	374,70	442,83	0,463	0,509	0,602			
	5.8/10 KV DAHILI TIP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	11,12	74,09	81,50	96,32	0,078	0,086	0,101			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,12	79,63	87,59	103,52	0,078	0,086	0,101			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	11,12	83,17	91,49	108,12	0,078	0,086	0,101			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	11,92	88,66	97,53	115,26	0,083	0,092	0,108			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	11,92	94,12	103,53	122,36	0,083	0,092	0,108			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	11,92	103,10	113,41	134,03	0,083	0,092	0,108			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	13,42	110,39	121,43	143,51	0,094	0,103	0,122			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	13,42	112,17	123,39	145,82	0,094	0,103	0,122			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	17,70	117,74	129,51	153,06	0,124	0,136	0,161			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	35,74	217,30	239,03	282,49	0,250	0,275	0,325			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	35,74	224,55	247,01	291,92	0,250	0,275	0,325			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	35,74	231,85	255,04	301,41	0,250	0,275	0,325			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	37,73	242,75	267,03	315,58	0,264	0,291	0,343			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	37,73	252,82	278,10	328,67	0,264	0,291	0,343			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	41,45	252,82	278,10	328,67	0,290	0,319	0,377			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	43,65	276,73	304,40	359,75	0,306	0,336	0,397			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	43,65	289,90	318,89	376,87	0,306	0,336	0,397			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	50,04	300,77	330,85	391,00	0,350	0,385	0,455			
32.24	8.7/15 KV HARICI TIP YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	18,24	103,10	113,41	134,03	0,128	0,141	0,166			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	18,39	110,39	121,43	143,51	0,129	0,142	0,167			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	18,49	117,74	129,51	153,06	0,129	0,142	0,168			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	18,61	125,01	137,51	162,51	0,130	0,143	0,169			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	18,75	130,25	143,28	169,33	0,131	0,144	0,171			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	18,88	134,00	147,40	174,20	0,132	0,145	0,172			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	20,03	141,19	155,31	183,55	0,140	0,154	0,182			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	20,20	143,03	157,33	185,94	0,141	0,156	0,184			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	20,35	144,93	159,42	188,41	0,143	0,157	0,186			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	29,87	210,00	231,00	273,00	0,209	0,230	0,272			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	29,87	242,75	267,03	315,58	0,209	0,230	0,272			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	29,87	275,25	302,78	357,83	0,209	0,230	0,272			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	29,87	278,95	306,85	362,64	0,209	0,230	0,272			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	35,36	282,60	310,86	367,38	0,248	0,272	0,322			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	38,20	307,85	338,64	400,21	0,267	0,294	0,348			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	38,20	333,04	366,34	432,95	0,267	0,294	0,348			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	39,79	351,04	386,14	456,35	0,279	0,306	0,362			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	39,79	365,78	402,36	475,51	0,279	0,306	0,362			
	8.7/15 KV DAHILI TIP YVŞV (YSY), YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	12,42	79,63	87,59	103,52	0,087	0,096	0,113			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	12,42	79,63	87,59	103,52	0,087	0,096	0,113			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	12,61	90,58	99,64	117,75	0,088	0,097	0,115			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	12,61	94,12	103,53	122,36	0,088	0,097	0,115			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	12,61	97,84	107,62	127,19	0,088	0,097	0,115			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	12,61	105,18	115,70	136,73	0,088	0,097	0,115			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	12,74	112,17	123,39	145,82	0,089	0,098	0,116			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	13,02	119,65	131,62	155,55	0,091	0,100	0,118			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	13,21	130,25	143,28	169,33	0,093	0,102	0,120			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	22,21	217,30	239,03	282,49	0,156	0,171	0,202			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	22,21	238,92	262,81	310,60	0,156	0,171	0,202			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	22,77	249,83	274,81	324,78	0,159	0,175	0,207			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	23,03	260,78	286,86	339,01	0,161	0,177	0,210			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	34,48	264,36	290,80	343,67	0,241	0,266	0,314			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	34,48	275,25	302,78	357,83	0,241	0,266	0,314			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	36,33	300,77	330,85	391,00	0,254	0,280	0,331			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	36,33	318,80	350,68	414,44	0,254	0,280	0,331			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	36,33	340,41	374,45	442,53	0,254	0,280	0,331			
32.24.1	8.7/15 KV HARICI TIP E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	22,76	103,10	113,41	134,03	0,159	0,175	0,207			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	22,76	110,39	121,43	143,51	0,159	0,175	0,207			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	23,76	117,74	129,51	153,06	0,166	0,183	0,216			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	23,76	125,01	137,51	162,51	0,166	0,183	0,216			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	24,61	130,25	143,28	169,33	0,172	0,190	0,224			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	26,13	134,00	147,40	174,20	0,183	0,201	0,238			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	26,13	141,19	155,31	183,55	0,183	0,201	0,238			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	27,06	143,03	157,33	185,94	0,189	0,208	0,246			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	27,06	144,93	159,42	188,41	0,189	0,208	0,246			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	66,99	210,00	231,00	273,00	0,469	0,516	0,610			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	66,99	242,75	267,03	315,58	0,469	0,516	0,610			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	69,08	275,25	302,78	357,83	0,484	0,532	0,629			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	69,08	278,95	306,85	362,64	0,484	0,532	0,629			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	71,10	282,60	310,86	367,38	0,498	0,548	0,647			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	75,62	307,85	338,64	400,21	0,529	0,582	0,688			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	75,62	333,04	366,34	432,95	0,529	0,582	0,688			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	79,18	351,04	386,14	456,35	0,554	0,610	0,721			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	79,18	365,78	402,36	475,51	0,554	0,610	0,721			
	8.7/15 KV DAHILI TIP E3SV (2XSY) E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	15,61	79,63	87,59	103,52	0,109	0,120	0,142			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	15,61	79,63	87,59	103,52	0,109	0,120	0,142			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	16,45	90,58	99,64	117,75	0,115	0,127	0,150			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	16,45	94,12	103,53	122,36	0,115	0,127	0,150			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	16,65	97,84	107,62	127,19	0,117	0,128	0,152			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	17,17	105,18	115,70	136,73	0,120	0,132	0,156			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	17,23	112,17	123,39	145,82	0,121	0,133	0,157			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	17,79	119,65	131,62	155,55	0,125	0,137	0,162			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	17,79	130,25	143,28	169,33	0,125	0,137	0,162			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	38,53	217,30	239,03	282,49	0,270	0,297	0,351			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	38,53	238,92	262,81	310,60	0,270	0,297	0,351			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	39,29	249,83	274,81	324,78	0,275	0,303	0,358			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	39,29	260,78	286,86	339,01	0,275	0,303	0,358			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	43,66	264,36	290,80	343,67	0,306	0,336	0,397			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	46,15	275,25	302,78	357,83	0,323	0,355	0,420			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	46,15	300,77	330,85	391,00	0,323	0,355	0,420			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	53,13	318,80	350,68	414,44	0,372	0,409	0,484			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	53,13	340,41	374,45	442,53	0,372	0,409	0,484			
32.25	20.3/35 KV HARICI TIP YE3SV (2XSY) , YE3SVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	36,89	506,95	557,65	659,04	0,258	0,284	0,336			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	36,89	543,16	597,48	706,11	0,258	0,284	0,336			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	36,89	579,54	637,49	753,40	0,258	0,284	0,336			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	36,89	590,12	649,13	767,16	0,258	0,284	0,336			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	36,89	601,15	661,27	781,50	0,258	0,284	0,336			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	38,33	615,66	677,23	800,36	0,268	0,295	0,349			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	38,33	651,87	717,06	847,43	0,268	0,295	0,349			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	38,33	687,77	756,55	894,10	0,268	0,295	0,349			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	103,18	1.195,21	1.314,73	1.553,77	0,722	0,795	0,939			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	103,18	1.267,61	1.394,37	1.647,89	0,722	0,795	0,939			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	103,18	1.339,82	1.473,80	1.741,77	0,722	0,795	0,939			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	103,18	1.375,63	1.513,19	1.788,32	0,722	0,795	0,939			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	103,36	1.412,26	1.553,49	1.835,94	0,724	0,796	0,941			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	103,36	1.412,26	1.553,49	1.835,94	0,724	0,796	0,941			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	108,46	1.447,63	1.592,39	1.881,92	0,759	0,835	0,987			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	108,46	1.447,63	1.592,39	1.881,92	0,759	0,835	0,987			
	20.3/35 KV DAHILI TIP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIGI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	24,98	380,11	418,12	494,14	0,175	0,192	0,227			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	24,98	416,06	457,67	540,88	0,175	0,192	0,227			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	24,98	445,46	490,01	579,10	0,175	0,192	0,227			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	24,98	478,10	525,91	621,53	0,175	0,192	0,227			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	25,83	499,91	549,90	649,88	0,181	0,199	0,235			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	25,83	514,13	565,54	668,37	0,181	0,199	0,235			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	25,83	532,47	585,72	692,21	0,181	0,199	0,235			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	26,54	543,16	597,48	706,11	0,186	0,204	0,242			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	85,93	941,45	1.035,60	1.223,89	0,602	0,662	0,782			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	85,93	1.013,33	1.114,66	1.317,33	0,602	0,662	0,782			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	86,62	1.085,62	1.194,18	1.411,31	0,606	0,667	0,788			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	86,62	1.121,95	1.234,15	1.458,54	0,606	0,667	0,788			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	91,80	1.158,43	1.274,27	1.505,96	0,643	0,707	0,835			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	92,61	1.176,95	1.294,65	1.530,04	0,648	0,713	0,843			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	92,61	1.176,95	1.294,65	1.530,04	0,648	0,713	0,843			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	97,67	1.212,45	1.333,70	1.576,19	0,684	0,752	0,889			
32.26	0.6/1 KV YVV (NYY) TERMOPLASTIK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											
	1 X 1.5 mm^2	Ad.	3,48	46,80	51,48	60,84	0,024	0,027	0,032			
	1 X 2.5 mm^2	Ad.	3,48	46,80	51,48	60,84	0,024	0,027	0,032			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 4 mm^2	Ad.	3,48	46,80	51,48	60,84	0,024	0,027	0,032			
	1 X 6 mm^2	Ad.	3,89	46,80	51,48	60,84	0,027	0,030	0,035			
	1 X 10 mm^2	Ad.	3,89	46,80	51,48	60,84	0,027	0,030	0,035			
	1 X 16 mm^2	Ad.	5,61	46,80	51,48	60,84	0,039	0,043	0,051			
	1 X 25 c mm^2	Ad.	5,80	46,80	51,48	60,84	0,041	0,045	0,053			
	1 X 35 c mm^2	Ad.	5,80	46,80	51,48	60,84	0,041	0,045	0,053			
	1 X 50 s mm^2	Ad.	10,35	46,80	51,48	60,84	0,073	0,080	0,094			
	1 X 70 s mm^2	Ad.	10,35	47,66	52,43	61,96	0,073	0,080	0,094			
	1 X 95 s mm^2	Ad.	10,35	50,03	55,03	65,04	0,073	0,080	0,094			
	1 X 120 s mm^2	Ad.	10,82	50,03	55,03	65,04	0,076	0,083	0,098			
	1 X 150 s mm^2	Ad.	11,37	50,74	55,81	65,96	0,080	0,088	0,104			
	1 X 185 s mm^2	Ad.	11,67	52,78	58,06	68,61	0,082	0,090	0,106			
	1 X 240 s mm^2	Ad.	11,67	54,41	59,85	70,73	0,082	0,090	0,106			
	2 X 1.5 mm^2	Ad.	3,48	46,80	51,48	60,84	0,024	0,027	0,032			
	2 X 2.5 mm^2	Ad.	3,48	46,80	51,48	60,84	0,024	0,027	0,032			
	2 X 4 mm^2	Ad.	3,48	46,80	51,48	60,84	0,024	0,027	0,032			
	2 X 6 mm^2	Ad.	5,29	46,80	51,48	60,84	0,037	0,041	0,048			
	2 X 10 mm^2	Ad.	6,78	46,80	51,48	60,84	0,048	0,052	0,062			
	2 X 16 mm^2	Ad.	6,78	46,80	51,48	60,84	0,048	0,052	0,062			
	2 X 25 c mm^2	Ad.	9,99	46,80	51,48	60,84	0,070	0,077	0,091			
	2 X 35 c mm^2	Ad.	9,99	47,66	52,43	61,96	0,070	0,077	0,091			
	2 X 50 s mm^2	Ad.	9,99	50,03	55,03	65,04	0,070	0,077	0,091			
	2 X 70 s mm^2	Ad.	9,99	50,74	55,81	65,96	0,070	0,077	0,091			
	2 X 95 s mm^2	Ad.	11,74	52,78	58,06	68,61	0,082	0,090	0,107			
	2 X 120 s mm^2	Ad.	20,74	54,41	59,85	70,73	0,145	0,160	0,189			
	2 X 150 s mm^2	Ad.	22,32	59,73	65,70	77,65	0,156	0,172	0,203			
	2 X 185 s mm^2	Ad.	22,32	65,28	71,81	84,86	0,156	0,172	0,203			
	2 X 240 s mm^2	Ad.	27,60	72,37	79,61	94,08	0,193	0,213	0,251			
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	5,61	46,80	51,48	60,84	0,039	0,043	0,051			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	5,61	46,80	51,48	60,84	0,039	0,043	0,051			
	3 X 4 mm^2	Ad.	5,61	46,80	51,48	60,84	0,039	0,043	0,051			
	3 X 6 mm^2	Ad.	5,80	46,80	51,48	60,84	0,041	0,045	0,053			
	3 X 10 mm^2	Ad.	6,78	46,80	51,48	60,84	0,048	0,052	0,062			
	3 X 16 mm^2	Ad.	8,29	46,80	51,48	60,84	0,058	0,064	0,075			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	9,90	47,66	52,43	61,96	0,069	0,076	0,090			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	10,65	50,03	55,03	65,04	0,075	0,082	0,097			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	10,65	50,74	55,81	65,96	0,075	0,082	0,097			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	10,83	52,78	58,06	68,61	0,076	0,083	0,099			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	18,97	59,73	65,70	77,65	0,133	0,146	0,173			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	20,74	65,28	71,81	84,86	0,145	0,160	0,189			
	3 X 150 s mm^2	Ad.	20,74	72,37	79,61	94,08	0,145	0,160	0,189			
	3 X 185 s mm^2	Ad.	33,45	90,58	99,64	117,75	0,234	0,258	0,305			
	3 X 240 s mm^2	Ad.	34,15	117,74	129,51	153,06	0,239	0,263	0,311			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	11,67	50,03	55,03	65,04	0,082	0,090	0,106			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	11,67	50,03	55,03	65,04	0,082	0,090	0,106			
	3 X 50 s / 25 c mm^2	Ad.	11,67	52,78	58,06	68,61	0,082	0,090	0,106			
	3 X 70 s / 35 c mm^2	Ad.	19,71	54,41	59,85	70,73	0,138	0,152	0,179			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	20,05	65,28	71,81	84,86	0,140	0,154	0,183			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	21,12	72,37	79,61	94,08	0,148	0,163	0,192			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	22,86	90,58	99,64	117,75	0,160	0,176	0,208			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	33,17	117,74	129,51	153,06	0,232	0,255	0,302			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	47,51	130,25	143,28	169,33	0,333	0,366	0,432			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	6,09	46,80	51,48	60,84	0,043	0,047	0,055			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	6,09	46,80	51,48	60,84	0,043	0,047	0,055			
	4 X 4 mm^2	Ad.	6,09	46,80	51,48	60,84	0,043	0,047	0,055			
	4 X 6 mm^2	Ad.	6,24	46,80	51,48	60,84	0,044	0,048	0,057			
	4 X 10 mm^2	Ad.	9,90	46,80	51,48	60,84	0,069	0,076	0,090			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 16 mm^2	Ad.	9,90	46,80	51,48	60,84	0,069	0,076	0,090			
	4 X 25 c mm^2	Ad.	11,28	50,03	55,03	65,04	0,079	0,087	0,103			
32.26.1	0.6/1 KV YAVV (NAYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2	Ad.	11,88	46,80	51,48	60,84	0,069	0,076	0,090			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	13,99	50,03	55,03	65,04	0,082	0,090	0,106			
	3 X 35sc / 16 mm^2	Ad.	13,99	50,03	55,03	65,04	0,082	0,090	0,106			
	3 X 50sc / 25 c mm^2	Ad.	13,99	52,78	58,06	68,61	0,082	0,090	0,106			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2	Ad.	23,61	54,41	59,85	70,73	0,138	0,152	0,179			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2	Ad.	24,08	65,28	71,81	84,86	0,140	0,154	0,183			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2	Ad.	25,36	72,37	79,61	94,08	0,148	0,163	0,192			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2	Ad.	27,44	90,58	99,64	117,75	0,160	0,176	0,208			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2	Ad.	39,78	117,74	129,51	153,06	0,232	0,255	0,302			
	3 X 240sc/120 sc mm^2	Ad.	57,01	130,25	143,28	169,33	0,333	0,366	0,432			
	CIVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2	Ad.	13,05	46,80	51,48	60,84	0,069	0,076	0,090			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	15,40	50,03	55,03	65,04	0,082	0,090	0,106			
	3 X 35sc / 16 mm^2	Ad.	15,40	50,03	55,03	65,04	0,082	0,090	0,106			
	3 X 50sc / 25 c mm^2	Ad.	15,40	52,78	58,06	68,61	0,082	0,090	0,106			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2	Ad.	25,97	54,41	59,85	70,73	0,138	0,152	0,179			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2	Ad.	26,48	65,28	71,81	84,86	0,140	0,154	0,183			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2	Ad.	27,90	72,37	79,61	94,08	0,148	0,163	0,192			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2	Ad.	30,18	90,58	99,64	117,75	0,160	0,176	0,208			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2	Ad.	43,78	117,74	129,51	153,06	0,232	0,255	0,302			
	3 X 240sc/120 sc mm^2	Ad.	62,71	130,25	143,28	169,33	0,333	0,366	0,432			
32.27.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2	Ad.	4,97	46,80	51,48	60,84	0,035	0,038	0,045			
	3 X 2.5/2.5 mm^2	Ad.	4,97	46,80	51,48	60,84	0,035	0,038	0,045			
	3 X 4/4 mm^2	Ad.	8,63	46,80	51,48	60,84	0,060	0,066	0,079			
	3 X 6/6 mm^2	Ad.	9,08	46,80	51,48	60,84	0,064	0,070	0,083			
	3 X 10/10 mm^2	Ad.	11,21	46,80	51,48	60,84	0,079	0,086	0,102			
	3 X 16/16 mm^2	Ad.	11,21	47,66	52,43	61,96	0,079	0,086	0,102			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	12,42	50,03	55,03	65,04	0,087	0,096	0,113			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	12,42	50,03	55,03	65,04	0,087	0,096	0,113			
	3 X 50 s / 25 mm^2	Ad.	12,42	52,78	58,06	68,61	0,087	0,096	0,113			
	3 X 70 s / 35 mm^2	Ad.	19,75	54,41	59,85	70,73	0,138	0,152	0,180			
	3 X 95 s / 50 mm^2	Ad.	20,81	65,28	71,81	84,86	0,146	0,160	0,189			
	3 X 120 s / 70 mm^2	Ad.	20,81	72,37	79,61	94,08	0,146	0,160	0,189			
	3 X 150 s / 70 mm^2	Ad.	27,24	90,58	99,64	117,75	0,191	0,210	0,248			
	3 X 185 s / 95 mm^2	Ad.	41,08	117,74	129,51	153,06	0,288	0,316	0,374			
	3 X 240 s / 120 mm^2	Ad.	48,77	130,25	143,28	169,33	0,341	0,376	0,444			
	0.6/1 KV YAVMV (NAYCY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	3 X 16 / 10 Cu mm^2	Ad.	13,45	47,66	52,43	61,96	0,079	0,086	0,102			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	3 X 25 / 10 Cu mm^2	Ad.	14,93	50,03	55,03	65,04	0,087	0,096	0,113			
	3 X 35 / 10 Cu mm^2	Ad.	14,93	50,03	55,03	65,04	0,087	0,096	0,113			
	3 X 50 / 15 Cu mm^2	Ad.	14,93	52,78	58,06	68,61	0,087	0,096	0,113			
	3 X 70 / 21 Cu mm^2	Ad.	23,72	54,41	59,85	70,73	0,138	0,152	0,180			
	3 X 95 / 28 Cu mm^2	Ad.	24,96	65,28	71,81	84,86	0,146	0,160	0,189			
	3 X 120 / 41 Cu mm^2	Ad.	24,96	72,37	79,61	94,08	0,146	0,160	0,189			
	3 X 150 / 41 Cu mm^2	Ad.	32,67	90,58	99,64	117,75	0,191	0,210	0,248			
	3 X 185 / 57 Cu mm^2	Ad.	49,29	117,74	129,51	153,06	0,288	0,316	0,374			
	3 X 240 / 72 Cu mm^2	Ad.	58,54	130,25	143,28	169,33	0,341	0,376	0,444			
	CIVATALI BORU EKLI											
	3 X 16 / 10 Cu mm^2	Ad.	14,80	47,66	52,43	61,96	0,079	0,086	0,102			
	3 X 25 / 10 Cu mm^2	Ad.	16,42	50,03	55,03	65,04	0,087	0,096	0,113			
	3 X 35 / 10 Cu mm^2	Ad.	16,42	50,03	55,03	65,04	0,087	0,096	0,113			
	3 X 50 / 15 Cu mm^2	Ad.	16,42	52,78	58,06	68,61	0,087	0,096	0,113			
	3 X 70 / 21 Cu mm^2	Ad.	26,07	54,41	59,85	70,73	0,138	0,152	0,180			
	3 X 95 / 28 Cu mm^2	Ad.	27,51	65,28	71,81	84,86	0,146	0,160	0,189			
	3 X 120 / 41 Cu mm^2	Ad.	27,51	72,37	79,61	94,08	0,146	0,160	0,189			
	3 X 150 / 41 Cu mm^2	Ad.	35,95	90,58	99,64	117,75	0,191	0,210	0,248			
	3 X 185 / 57 Cu mm^2	Ad.	54,26	117,74	129,51	153,06	0,288	0,316	0,374			
	3 X 240 / 72 Cu mm^2	Ad.	64,38	130,25	143,28	169,33	0,341	0,376	0,444			
32.27.2	0.6/1 KV YVSV (NYFGbY) ; YVOV (YRY)											
	TERMOPLASTIK EK MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	6,09	46,80	51,48	60,84	0,043	0,047	0,055			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	6,09	46,80	51,48	60,84	0,043	0,047	0,055			
	3 X 4 mm^2	Ad.	6,09	46,80	51,48	60,84	0,043	0,047	0,055			
	3 X 6 mm^2	Ad.	6,78	46,80	51,48	60,84	0,048	0,052	0,062			
	3 X 10 mm^2	Ad.	12,31	46,80	51,48	60,84	0,086	0,095	0,112			
	3 X 16 mm^2	Ad.	12,31	46,80	51,48	60,84	0,086	0,095	0,112			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	13,12	47,66	52,43	61,96	0,092	0,101	0,119			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	13,12	50,03	55,03	65,04	0,092	0,101	0,119			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	13,69	50,03	55,03	65,04	0,096	0,105	0,125			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	14,24	52,78	58,06	68,61	0,100	0,110	0,130			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	21,64	59,73	65,70	77,65	0,152	0,167	0,197			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	23,33	65,28	71,81	84,86	0,163	0,180	0,212			
	3 X 150 s mm^2	Ad.	24,38	72,37	79,61	94,08	0,171	0,188	0,222			
	3 X 185 s mm^2	Ad.	33,57	90,58	99,64	117,75	0,235	0,259	0,306			
	3 X 240 s mm^2	Ad.	35,84	117,74	129,51	153,06	0,251	0,276	0,326			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	13,12	50,03	55,03	65,04	0,092	0,101	0,119			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	13,12	50,03	55,03	65,04	0,092	0,101	0,119			
	3 X 50 s / 25 c mm^2	Ad.	13,12	52,78	58,06	68,61	0,092	0,101	0,119			
	3 X 70 s / 35 c mm^2	Ad.	22,63	54,41	59,85	70,73	0,158	0,174	0,206			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	22,63	65,28	71,81	84,86	0,158	0,174	0,206			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	23,75	72,37	79,61	94,08	0,166	0,183	0,216			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	25,49	90,58	99,64	117,75	0,178	0,196	0,232			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	46,59	117,74	129,51	153,06	0,326	0,359	0,424			
	3 X 240 / 120 s mm^2	Ad.	50,50	130,25	143,28	169,33	0,354	0,389	0,460			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	6,41	46,80	51,48	60,84	0,045	0,049	0,058			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	6,41	46,80	51,48	60,84	0,045	0,049	0,058			
	4 X 4 mm^2	Ad.	6,81	46,80	51,48	60,84	0,048	0,053	0,062			
	4 X 6 mm^2	Ad.	6,81	46,80	51,48	60,84	0,048	0,053	0,062			
	4 X 10 mm^2	Ad.	9,61	46,80	51,48	60,84	0,067	0,074	0,088			
	4 X 16 mm^2	Ad.	13,17	46,80	51,48	60,84	0,092	0,101	0,120			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	0.6/1 KV YAVŞV (NAYFGbY) TERMOPLASTIK EK KUTULARI (PROTOLIN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm^2	Ad.	15,83	46,80	51,48	60,84	0,092	0,101	0,120			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	15,72	50,03	55,03	65,04	0,092	0,101	0,119			
	3 X 35sc / 16 mm^2	Ad.	15,72	50,03	55,03	65,04	0,092	0,101	0,119			
	3 X 50sc / 25 c mm^2	Ad.	15,72	52,78	58,06	68,61	0,092	0,101	0,119			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2	Ad.	27,16	54,41	59,85	70,73	0,158	0,174	0,206			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2	Ad.	27,16	65,28	71,81	84,86	0,158	0,174	0,206			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2	Ad.	28,48	72,37	79,61	94,08	0,166	0,183	0,216			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2	Ad.	30,58	90,58	99,64	117,75	0,178	0,196	0,232			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2	Ad.	55,90	117,74	129,51	153,06	0,326	0,359	0,424			
	3 X 240sc/120 sc mm^2	Ad.	60,60	130,25	143,28	169,33	0,354	0,389	0,460			
	CIVATALI BORU EKLI											
	4 X 16 mm^2	Ad.	17,40	46,80	51,48	60,84	0,092	0,101	0,120			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	17,34	50,03	55,03	65,04	0,092	0,101	0,119			
	3 X 35sc / 16 mm^2	Ad.	17,34	50,03	55,03	65,04	0,092	0,101	0,119			
	3 X 50sc / 25 c mm^2	Ad.	17,34	52,78	58,06	68,61	0,092	0,101	0,119			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2	Ad.	29,88	54,41	59,85	70,73	0,158	0,174	0,206			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2	Ad.	29,88	65,28	71,81	84,86	0,158	0,174	0,206			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2	Ad.	31,32	72,37	79,61	94,08	0,166	0,183	0,216			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2	Ad.	33,60	90,58	99,64	117,75	0,178	0,196	0,232			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2	Ad.	61,51	117,74	129,51	153,06	0,326	0,359	0,424			
	3 X 240sc/120 sc mm^2	Ad.	66,68	130,25	143,28	169,33	0,354	0,389	0,460			
32.28	3.5/6 KV YVŞV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	6,93	79,63	87,59	103,52	0,049	0,053	0,063			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	6,93	87,16	95,88	113,31	0,049	0,053	0,063			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	7,58	90,58	99,64	117,75	0,053	0,058	0,069			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	8,25	103,10	113,41	134,03	0,058	0,064	0,075			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	8,72	112,17	123,39	145,82	0,061	0,067	0,079			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	8,72	125,01	137,51	162,51	0,061	0,067	0,079			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	9,38	139,63	153,59	181,52	0,066	0,072	0,085			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	11,80	144,93	159,42	188,41	0,083	0,091	0,107			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	14,82	155,87	171,46	202,63	0,104	0,114	0,135			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	27,02	161,20	177,32	209,56	0,189	0,208	0,246			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	27,02	166,46	183,11	216,40	0,189	0,208	0,246			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	28,07	170,23	187,25	221,30	0,197	0,216	0,256			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	28,07	175,85	193,44	228,61	0,197	0,216	0,256			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	32,15	188,33	207,16	244,83	0,225	0,248	0,293			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	39,97	199,02	218,92	258,73	0,280	0,308	0,364			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	40,93	210,28	231,31	273,36	0,287	0,315	0,373			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	58,75	220,90	242,99	287,17	0,411	0,452	0,535			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	61,30	260,78	286,86	339,01	0,429	0,472	0,558			
32.28.1	3.5/6 KV YVŞV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELI TIP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	11,58	79,63	87,59	103,52	0,081	0,089	0,105			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,58	87,16	95,88	113,31	0,081	0,089	0,105			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	12,61	90,58	99,64	117,75	0,088	0,097	0,115			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	13,74	103,10	113,41	134,03	0,096	0,106	0,125			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	14,51	112,17	123,39	145,82	0,102	0,112	0,132			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	14,51	125,01	137,51	162,51	0,102	0,112	0,132			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	15,62	139,63	153,59	181,52	0,109	0,120	0,142			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	19,65	144,93	159,42	188,41	0,138	0,151	0,179			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	24,68	155,87	171,46	202,63	0,173	0,190	0,225			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	44,90	161,20	177,32	209,56	0,314	0,346	0,409			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	44,90	166,46	183,11	216,40	0,314	0,346	0,409			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	46,70	170,23	187,25	221,30	0,327	0,360	0,425			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	46,70	175,85	193,44	228,61	0,327	0,360	0,425			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	53,49	188,33	207,16	244,83	0,374	0,412	0,487			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	66,53	199,02	218,92	258,73	0,466	0,512	0,605			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	68,12	210,28	231,31	273,36	0,477	0,525	0,620			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	97,74	220,90	242,99	287,17	0,684	0,753	0,890			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	102,02	260,78	286,86	339,01	0,714	0,786	0,928			
32.29	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	30,43	104,92	115,41	136,40	0,213	0,234	0,277			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	30,43	112,17	123,39	145,82	0,213	0,234	0,277			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	30,95	117,74	129,51	153,06	0,217	0,238	0,282			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	30,95	130,25	143,28	169,33	0,217	0,238	0,282			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	31,59	139,63	153,59	181,52	0,221	0,243	0,287			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	31,89	152,12	167,33	197,76	0,223	0,246	0,290			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	32,22	166,46	183,11	216,40	0,226	0,248	0,293			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	33,91	173,83	191,21	225,98	0,237	0,261	0,309			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	34,81	181,15	199,27	235,50	0,244	0,268	0,317			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	66,91	190,22	209,24	247,29	0,468	0,515	0,609			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	67,63	198,74	218,61	258,36	0,473	0,520	0,615			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	68,13	210,28	231,31	273,36	0,477	0,525	0,620			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	73,69	220,90	242,99	287,17	0,516	0,567	0,671			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	77,95	235,51	259,06	306,16	0,546	0,600	0,709			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	88,13	250,13	275,14	325,17	0,617	0,679	0,802			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	91,55	253,52	278,87	329,58	0,641	0,705	0,833			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	96,34	264,50	290,95	343,85	0,674	0,742	0,877			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	97,25	286,01	314,61	371,81	0,681	0,749	0,885			
32.29.1	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	50,65	104,92	115,41	136,40	0,355	0,390	0,461			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	50,65	112,17	123,39	145,82	0,355	0,390	0,461			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	51,48	117,74	129,51	153,06	0,360	0,396	0,469			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	51,48	130,25	143,28	169,33	0,360	0,396	0,469			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	52,55	139,63	153,59	181,52	0,368	0,405	0,478			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	53,08	152,12	167,33	197,76	0,372	0,409	0,483			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	53,60	166,46	183,11	216,40	0,375	0,413	0,488			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	56,39	173,83	191,21	225,98	0,395	0,434	0,513			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	57,90	181,15	199,27	235,50	0,405	0,446	0,527			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	111,36	190,22	209,24	247,29	0,780	0,858	1,013			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	112,35	198,74	218,61	258,36	0,787	0,865	1,023			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	113,37	210,28	231,31	273,36	0,794	0,873	1,032			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	122,59	220,90	242,99	287,17	0,858	0,944	1,116			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	129,69	235,51	259,06	306,16	0,908	0,999	1,180			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	146,64	250,13	275,14	325,17	1,027	1,129	1,335			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	152,31	253,52	278,87	329,58	1,066	1,173	1,386			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	160,31	264,50	290,95	343,85	1,122	1,234	1,459			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	161,77	286,01	314,61	371,81	1,132	1,246	1,472			
32.30	8.7/15 KV YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	38,55	117,74	129,51	153,06	0,270	0,297	0,351			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	39,01	130,25	143,28	169,33	0,273	0,300	0,355			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	41,28	137,41	151,15	178,63	0,289	0,318	0,376			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	41,72	144,93	159,42	188,41	0,292	0,321	0,380			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	41,97	155,87	171,46	202,63	0,294	0,323	0,382			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	42,26	166,46	183,11	216,40	0,296	0,325	0,385			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	42,48	181,15	199,27	235,50	0,297	0,327	0,387			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	46,85	188,33	207,16	244,83	0,328	0,361	0,426			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	48,24	202,71	222,98	263,52	0,338	0,372	0,439			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	141,01	212,05	233,26	275,67	0,987	1,086	1,283			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	141,33	220,90	242,99	287,17	0,989	1,088	1,286			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	142,33	231,85	255,04	301,41	0,996	1,096	1,295			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	142,91	238,92	262,81	310,60	1,000	1,100	1,301			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	143,30	250,13	275,14	325,17	1,003	1,103	1,304			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	167,57	260,10	286,11	338,13	1,173	1,290	1,525			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	168,87	268,27	295,10	348,75	1,182	1,300	1,537			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	177,87	275,25	302,78	357,83	1,245	1,370	1,619			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	179,62	278,95	306,85	362,64	1,257	1,383	1,635			
32.30.1	8.7/15 KV YVŞV (YSY) , YVSSV (YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	67,61	117,74	129,51	153,06	0,473	0,521	0,615			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	68,38	130,25	143,28	169,33	0,479	0,527	0,622			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	72,39	137,41	151,15	178,63	0,507	0,557	0,659			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	73,13	144,93	159,42	188,41	0,512	0,563	0,666			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	73,60	155,87	171,46	202,63	0,515	0,567	0,670			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	74,09	166,46	183,11	216,40	0,519	0,571	0,674			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	74,49	181,15	199,27	235,50	0,521	0,574	0,678			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	82,09	188,33	207,16	244,83	0,575	0,632	0,747			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	84,55	202,71	222,98	263,52	0,592	0,651	0,770			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	247,27	212,05	233,26	275,67	1,731	1,904	2,250			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	247,80	220,90	242,99	287,17	1,735	1,908	2,255			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	249,57	231,85	255,04	301,41	1,747	1,922	2,271			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	250,57	238,92	262,81	310,60	1,754	1,929	2,280			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	251,25	250,13	275,14	325,17	1,759	1,935	2,286			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	293,82	260,10	286,11	338,13	2,057	2,262	2,674			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	296,10	268,27	295,10	348,75	2,073	2,280	2,695			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	311,87	275,25	302,78	357,83	2,183	2,401	2,838			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	314,93	278,95	306,85	362,64	2,205	2,425	2,866			
32.31	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	77,50	260,78	286,86	339,01	0,543	0,597	0,705			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	77,50	275,25	302,78	357,83	0,543	0,597	0,705			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	77,50	286,01	314,61	371,81	0,543	0,597	0,705			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	77,50	299,14	329,05	388,88	0,543	0,597	0,705			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	77,50	304,26	334,69	395,54	0,543	0,597	0,705			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	77,50	311,39	342,53	404,81	0,543	0,597	0,705			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	92,30	322,35	354,59	419,06	0,646	0,711	0,840			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	92,30	330,06	363,07	429,08	0,646	0,711	0,840			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	239,73	543,35	597,69	706,36	1,678	1,846	2,182			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	239,73	586,82	645,50	762,87	1,678	1,846	2,182			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	239,73	608,36	669,20	790,87	1,678	1,846	2,182			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	254,47	622,69	684,96	809,50	1,781	1,959	2,316			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	276,61	637,21	700,93	828,37	1,936	2,130	2,517			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	361,38	651,87	717,06	847,43	2,530	2,783	3,289			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	376,85	659,08	724,99	856,80	2,638	2,902	3,429			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	376,85	666,20	732,82	866,06	2,638	2,902	3,429			
32.31.1	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) BUZUŞMELİ TIP EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	104,35	153,09	168,40	199,02	0,731	0,804	0,950			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	104,35	169,36	186,30	220,17	0,731	0,804	0,950			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	104,35	178,67	196,54	232,27	0,731	0,804	0,950			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	104,35	188,46	207,31	245,00	0,731	0,804	0,950			
	1 X120 s / 16 mm^2	Ad.	104,35	202,65	222,92	263,45	0,731	0,804	0,950			
	1 X150 s / 25 mm^2	Ad.	104,35	216,43	238,07	281,36	0,731	0,804	0,950			
	1 X185 s / 25 mm^2	Ad.	124,30	235,48	259,03	306,12	0,870	0,957	1,131			
	1 X240 s / 25 mm^2	Ad.	124,30	244,81	269,29	318,25	0,870	0,957	1,131			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	322,85	263,54	289,89	342,60	2,260	2,486	2,938			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	322,85	275,66	303,23	358,36	2,260	2,486	2,938			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	322,85	287,17	315,89	373,32	2,260	2,486	2,938			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	342,76	301,41	331,55	391,83	2,399	2,639	3,119			
	3 X120 s / 16 mm^2	Ad.	372,55	310,57	341,63	403,74	2,608	2,869	3,390			
	3 X150 s / 25 mm^2	Ad.	486,71	325,15	357,67	422,70	3,407	3,748	4,429			
	3 X185 s / 25 mm^2	Ad.	507,61	338,10	371,91	439,53	3,553	3,909	4,619			
	3 X240 s / 25 mm^2	Ad.	507,61	348,75	383,63	453,38	3,553	3,909	4,619			
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞMAN KUTULARI											
32.33	0.6/1 KV YVV (NYY) T MUFLAR											
	2 X 1.5 mm^2	Ad.	7,49	54,41	59,85	70,73	0,052	0,058	0,068			
	2 X 2.5 mm^2	Ad.	7,49	54,41	59,85	70,73	0,052	0,058	0,068			
	2 X 4 mm^2	Ad.	7,49	54,41	59,85	70,73	0,052	0,058	0,068			
	2 X 6 mm^2	Ad.	8,29	54,41	59,85	70,73	0,058	0,064	0,075			
	2 X 10 mm^2	Ad.	17,10	59,73	65,70	77,65	0,120	0,132	0,156			
	2 X 16 mm^2	Ad.	17,10	59,73	65,70	77,65	0,120	0,132	0,156			
	2 X 25 c mm^2	Ad.	17,10	59,73	65,70	77,65	0,120	0,132	0,156			
	2 X 35 c mm^2	Ad.	22,03	68,71	75,58	89,32	0,154	0,170	0,201			
	2 X 50 s mm^2	Ad.	22,03	72,37	79,61	94,08	0,154	0,170	0,201			
	2 X 70 s mm^2	Ad.	22,03	72,37	79,61	94,08	0,154	0,170	0,201			
	2 X 95 s mm^2	Ad.	26,82	90,58	99,64	117,75	0,188	0,207	0,244			
	2 X 120 s mm^2	Ad.	26,82	90,58	99,64	117,75	0,188	0,207	0,244			
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	7,49	54,41	59,85	70,73	0,052	0,058	0,068			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	7,49	54,41	59,85	70,73	0,052	0,058	0,068			
	3 X 4 mm^2	Ad.	7,49	54,41	59,85	70,73	0,052	0,058	0,068			
	3 X 6 mm^2	Ad.	8,50	54,41	59,85	70,73	0,060	0,066	0,077			
	3 X 10 mm^2	Ad.	17,30	59,73	65,70	77,65	0,121	0,133	0,157			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16 mm^2	Ad.	17,30	59,73	65,70	77,65	0,121	0,133	0,157			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	18,15	65,05	71,56	84,57	0,127	0,140	0,165			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	22,63	72,37	79,61	94,08	0,158	0,174	0,206			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	22,63	90,58	99,64	117,75	0,158	0,174	0,206			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	23,16	90,58	99,64	117,75	0,162	0,178	0,211			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	27,60	101,25	111,38	131,63	0,193	0,213	0,251			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	27,60	101,25	111,38	131,63	0,193	0,213	0,251			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	7,88	54,41	59,85	70,73	0,055	0,061	0,072			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	7,88	54,41	59,85	70,73	0,055	0,061	0,072			
	4 X 4 mm^2	Ad.	7,88	54,41	59,85	70,73	0,055	0,061	0,072			
	4 X 6 mm^2	Ad.	9,32	59,73	65,70	77,65	0,065	0,072	0,085			
	4 X 10 mm^2	Ad.	18,15	65,05	71,56	84,57	0,127	0,140	0,165			
	4 X 16 mm^2	Ad.	18,15	65,05	71,56	84,57	0,127	0,140	0,165			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	19,05	68,71	75,58	89,32	0,133	0,147	0,173			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	23,46	73,23	80,55	95,20	0,164	0,181	0,214			
	3 X 50 s / 25 c mm^2	Ad.	23,46	90,58	99,64	117,75	0,164	0,181	0,214			
	3 X 70 s / 35 c mm^2	Ad.	24,38	101,25	111,38	131,63	0,171	0,188	0,222			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	29,81	108,73	119,60	141,35	0,209	0,230	0,271			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	29,81	108,73	119,60	141,35	0,209	0,230	0,271			
32.33.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) T MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2	Ad.	7,88	54,41	59,85	70,73	0,055	0,061	0,072			
	3 X 2.5/2.5 mm^2	Ad.	8,39	54,41	59,85	70,73	0,059	0,065	0,076			
	3 X 4/4 mm^2	Ad.	8,41	54,41	59,85	70,73	0,059	0,065	0,077			
	3 X 6/6 mm^2	Ad.	10,82	54,41	59,85	70,73	0,076	0,083	0,098			
	3 X 10/10 mm^2	Ad.	18,54	65,05	71,56	84,57	0,130	0,143	0,169			
	3 X 16/16 mm^2	Ad.	18,54	65,05	71,56	84,57	0,130	0,143	0,169			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	18,83	68,71	75,58	89,32	0,132	0,145	0,171			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	24,20	72,37	79,61	94,08	0,169	0,186	0,220			
	3 X 50 s / 25 mm^2	Ad.	24,20	90,58	99,64	117,75	0,169	0,186	0,220			
	3 X 70 s / 35 mm^2	Ad.	24,93	101,25	111,38	131,63	0,175	0,192	0,227			
	3 X 95 s / 50 mm^2	Ad.	29,81	108,73	119,60	141,35	0,209	0,230	0,271			
	3 X 120 s / 70 mm^2	Ad.	31,95	108,73	119,60	141,35	0,224	0,246	0,291			
32.33.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVSV (NYFGbY) T MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	7,68	54,41	59,85	70,73	0,054	0,059	0,070			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	7,68	54,41	59,85	70,73	0,054	0,059	0,070			
	3 X 4 mm^2	Ad.	7,68	54,41	59,85	70,73	0,054	0,059	0,070			
	3 X 6 mm^2	Ad.	8,41	54,41	59,85	70,73	0,059	0,065	0,077			
	3 X 10 mm^2	Ad.	14,24	59,73	65,70	77,65	0,100	0,110	0,130			
	3 X 16 mm^2	Ad.	14,24	59,73	65,70	77,65	0,100	0,110	0,130			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	15,04	65,05	71,56	84,57	0,105	0,116	0,137			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	20,60	72,37	79,61	94,08	0,144	0,159	0,188			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	20,60	90,58	99,64	117,75	0,144	0,159	0,188			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	21,81	90,58	99,64	117,75	0,153	0,168	0,199			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	28,22	101,25	111,38	131,63	0,198	0,217	0,257			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	29,01	101,25	111,38	131,63	0,203	0,223	0,264			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	7,72	54,41	59,85	70,73	0,054	0,059	0,070			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	8,01	54,41	59,85	70,73	0,056	0,062	0,073			
	4 X 4 mm^2	Ad.	8,21	54,41	59,85	70,73	0,058	0,063	0,075			
	4 X 6 mm^2	Ad.	9,53	59,73	65,70	77,65	0,067	0,073	0,087			
	4 X 10 mm^2	Ad.	14,11	65,05	71,56	84,57	0,099	0,109	0,128			
	4 X 16 mm^2	Ad.	14,49	65,05	71,56	84,57	0,101	0,112	0,132			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	15,60	68,71	75,58	89,32	0,109	0,120	0,142			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	20,31	72,37	79,61	94,08	0,142	0,156	0,185			
	3 X 50 s / 25 c mm^2	Ad.	20,95	90,58	99,64	117,75	0,147	0,161	0,191			
	3 X 70 s / 35 c mm^2	Ad.	21,26	101,25	111,38	131,63	0,149	0,164	0,193			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	29,35	108,73	119,60	141,35	0,206	0,226	0,267			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	30,90	108,73	119,60	141,35	0,216	0,238	0,281			
32.34	0.6/1 KV YVV (NYY) K MUFLAR											
	2 X 1.5 mm^2	Ad.	8,92	70,91	78,00	92,18	0,062	0,069	0,081			
	2 X 2.5 mm^2	Ad.	8,92	70,91	78,00	92,18	0,062	0,069	0,081			
	2 X 4 mm^2	Ad.	8,92	70,91	78,00	92,18	0,062	0,069	0,081			
	2 X 6 mm^2	Ad.	9,99	70,91	78,00	92,18	0,070	0,077	0,091			
	2 X 10 mm^2	Ad.	17,34	70,91	78,00	92,18	0,121	0,134	0,158			
	2 X 16 mm^2	Ad.	17,34	70,91	78,00	92,18	0,121	0,134	0,158			
	2 X 25 c mm^2	Ad.	17,34	70,91	78,00	92,18	0,121	0,134	0,158			
	2 X 35 c mm^2	Ad.	22,03	81,58	89,74	106,05	0,154	0,170	0,201			
	2 X 50 s mm^2	Ad.	22,03	108,73	119,60	141,35	0,154	0,170	0,201			
	2 X 70 s mm^2	Ad.	23,75	108,73	119,60	141,35	0,166	0,183	0,216			
	2 X 95 s mm^2	Ad.	28,06	130,25	143,28	169,33	0,196	0,216	0,255			
	2 X 120 s mm^2	Ad.	28,06	130,25	143,28	169,33	0,196	0,216	0,255			
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	8,92	70,91	78,00	92,18	0,062	0,069	0,081			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	8,92	71,67	78,84	93,17	0,062	0,069	0,081			
	3 X 4 mm^2	Ad.	8,92	71,67	78,84	93,17	0,062	0,069	0,081			
	3 X 6 mm^2	Ad.	10,05	71,67	78,84	93,17	0,070	0,077	0,092			
	3 X 10 mm^2	Ad.	17,83	81,58	89,74	106,05	0,125	0,137	0,162			
	3 X 16 mm^2	Ad.	17,83	81,58	89,74	106,05	0,125	0,137	0,162			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	17,83	108,73	119,60	141,35	0,125	0,137	0,162			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	23,90	108,73	119,60	141,35	0,167	0,184	0,218			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	23,90	130,25	143,28	169,33	0,167	0,184	0,218			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	24,38	130,25	143,28	169,33	0,171	0,188	0,222			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	29,67	145,18	159,70	188,73	0,208	0,229	0,270			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	29,67	145,18	159,70	188,73	0,208	0,229	0,270			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	8,92	70,91	78,00	92,18	0,062	0,069	0,081			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	8,92	70,91	78,00	92,18	0,062	0,069	0,081			
	4 X 4 mm^2	Ad.	8,92	70,91	78,00	92,18	0,062	0,069	0,081			
	4 X 6 mm^2	Ad.	10,56	70,91	78,00	92,18	0,074	0,081	0,096			
	4 X 10 mm^2	Ad.	18,39	81,58	89,74	106,05	0,129	0,142	0,167			
	4 X 16 mm^2	Ad.	18,58	81,58	89,74	106,05	0,130	0,143	0,169			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	18,85	108,73	119,60	141,35	0,132	0,145	0,172			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	24,26	130,25	143,28	169,33	0,170	0,187	0,221			
	3 X 50 s / 25 c mm^2	Ad.	24,26	130,25	143,28	169,33	0,170	0,187	0,221			
	3 X 70 s / 35 c mm^2	Ad.	24,93	130,25	143,28	169,33	0,175	0,192	0,227			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	30,66	164,91	181,40	214,38	0,215	0,236	0,279			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	30,66	164,91	181,40	214,38	0,215	0,236	0,279			
32.34.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) K MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2	Ad.	8,39	70,91	78,00	92,18	0,059	0,065	0,076			
	3 X 2.5/2.5 mm^2	Ad.	8,39	70,91	78,00	92,18	0,059	0,065	0,076			
	3 X 4/4 mm^2	Ad.	8,39	70,91	78,00	92,18	0,059	0,065	0,076			
	3 X 6/6 mm^2	Ad.	10,69	70,91	78,00	92,18	0,075	0,082	0,097			
	3 X 10/10 mm^2	Ad.	16,99	81,58	89,74	106,05	0,119	0,131	0,155			
	3 X 16/16 mm^2	Ad.	17,19	81,58	89,74	106,05	0,120	0,132	0,156			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	17,64	108,73	119,60	141,35	0,124	0,136	0,161			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	22,37	130,25	143,28	169,33	0,157	0,172	0,204			
	3 X 50 s / 25 mm^2	Ad.	23,03	130,25	143,28	169,33	0,161	0,177	0,210			
	3 X 70 s / 35 mm^2	Ad.	23,75	130,25	143,28	169,33	0,166	0,183	0,216			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95 s / 50 mm^2	Ad.	28,85	164,91	181,40	214,38	0,202	0,222	0,263			
	3 X 120 s / 70 mm^2	Ad.	28,85	164,91	181,40	214,38	0,202	0,222	0,263			
32.34.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVŞV (NYFGbY)											
	K MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2	Ad.	8,70	70,91	78,00	92,18	0,061	0,067	0,079			
	3 X 2.5 mm^2	Ad.	8,70	70,91	78,00	92,18	0,061	0,067	0,079			
	3 X 4 mm^2	Ad.	8,70	70,91	78,00	92,18	0,061	0,067	0,079			
	3 X 6 mm^2	Ad.	10,35	70,91	78,00	92,18	0,073	0,080	0,094			
	3 X 10 mm^2	Ad.	17,83	70,91	78,00	92,18	0,125	0,137	0,162			
	3 X 16 mm^2	Ad.	18,15	81,58	89,74	106,05	0,127	0,140	0,165			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	18,43	108,73	119,60	141,35	0,129	0,142	0,168			
	3 X 35 c mm^2	Ad.	23,46	108,73	119,60	141,35	0,164	0,181	0,214			
	3 X 50 s mm^2	Ad.	23,83	130,25	143,28	169,33	0,167	0,184	0,217			
	3 X 70 s mm^2	Ad.	26,54	130,25	143,28	169,33	0,186	0,204	0,242			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	35,76	145,18	159,70	188,73	0,250	0,275	0,325			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	36,61	145,18	159,70	188,73	0,256	0,282	0,333			
	4 X 1.5 mm^2	Ad.	8,70	70,91	78,00	92,18	0,061	0,067	0,079			
	4 X 2.5 mm^2	Ad.	8,70	70,91	78,00	92,18	0,061	0,067	0,079			
	4 X 4 mm^2	Ad.	8,70	70,91	78,00	92,18	0,061	0,067	0,079			
	4 X 6 mm^2	Ad.	10,92	70,91	78,00	92,18	0,076	0,084	0,099			
	4 X 10 mm^2	Ad.	18,43	81,58	89,74	106,05	0,129	0,142	0,168			
	4 X 16 mm^2	Ad.	19,21	81,58	89,74	106,05	0,135	0,148	0,175			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	19,40	108,73	119,60	141,35	0,136	0,149	0,177			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	23,83	130,25	143,28	169,33	0,167	0,184	0,217			
	3 X 50 s / 25 c mm^2	Ad.	23,83	130,25	143,28	169,33	0,167	0,184	0,217			
	3 X 70 s / 35 c mm^2	Ad.	27,26	130,25	143,28	169,33	0,191	0,210	0,248			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	36,89	164,91	181,40	214,38	0,258	0,284	0,336			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	38,36	164,91	181,40	214,38	0,269	0,295	0,349			
	SILIKON - KAUÇUK IZOLATÖRLÜ											
	KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.3	5,8/10 KV DAHILI TIP YVŞV (NYHSY)											
	YVSHSV (NYSEYFGbY) ;											
	YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	10,75	24,93	27,42	32,41	0,075	0,083	0,098			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	10,75	26,75	29,43	34,78	0,075	0,083	0,098			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	10,75	28,31	31,14	36,80	0,075	0,083	0,098			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	11,62	30,23	33,25	39,30	0,081	0,089	0,106			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	11,62	31,83	35,01	41,38	0,081	0,089	0,106			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	11,93	34,46	37,91	44,80	0,084	0,092	0,109			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	12,48	36,88	40,57	47,94	0,087	0,096	0,114			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	12,48	37,87	41,66	49,23	0,087	0,096	0,114			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	15,71	39,46	43,41	51,30	0,110	0,121	0,143			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	35,47	74,74	82,21	97,16	0,248	0,273	0,323			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	35,47	79,91	87,90	103,88	0,248	0,273	0,323			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	35,47	85,24	93,76	110,81	0,248	0,273	0,323			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	39,88	90,33	99,36	117,43	0,279	0,307	0,363			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	39,88	95,44	104,98	124,07	0,279	0,307	0,363			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	39,88	103,10	113,41	134,03	0,279	0,307	0,363			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	41,75	111,05	122,16	144,37	0,292	0,322	0,380			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	41,75	113,59	124,95	147,67	0,292	0,322	0,380			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	47,43	118,64	130,50	154,23	0,332	0,365	0,432			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.4	8.7/15 KV DAHİLİ TIP YVŞV (YSY)											
	YVSSV (YSEYFGbY) ;											
	E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	14,38	26,75	29,43	34,78	0,101	0,111	0,131			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	14,38	28,31	31,14	36,80	0,101	0,111	0,131			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	15,09	30,23	33,25	39,30	0,106	0,116	0,137			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	15,09	31,83	35,01	41,38	0,106	0,116	0,137			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	16,25	32,76	36,04	42,59	0,114	0,125	0,148			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	17,00	35,20	38,72	45,76	0,119	0,131	0,155			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	18,15	37,87	41,66	49,23	0,127	0,140	0,165			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	19,51	40,45	44,50	52,59	0,137	0,150	0,178			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	19,51	43,85	48,24	57,01	0,137	0,150	0,178			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	46,69	79,91	87,90	103,88	0,327	0,360	0,425			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	46,69	85,24	93,76	110,81	0,327	0,360	0,425			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	47,60	90,33	99,36	117,43	0,333	0,367	0,433			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	47,60	95,44	104,98	124,07	0,333	0,367	0,433			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	53,76	97,93	107,72	127,31	0,376	0,414	0,489			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	55,08	105,69	116,26	137,40	0,386	0,424	0,501			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	55,08	113,59	124,95	147,67	0,386	0,424	0,501			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	64,94	121,19	133,31	157,55	0,455	0,500	0,591			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	65,06	131,41	144,55	170,83	0,455	0,501	0,592			
32.34.5	20.3/35 KV DAHİLİ TIP YE3SV (2XSY) ,											
	YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	23,43	127,33	140,06	165,53	0,164	0,180	0,213			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	23,43	139,38	153,32	181,19	0,164	0,180	0,213			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	24,38	145,95	160,55	189,74	0,171	0,188	0,222			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	24,38	159,99	175,99	207,99	0,171	0,188	0,222			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	26,46	166,77	183,45	216,80	0,185	0,204	0,241			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	26,46	172,13	189,34	223,77	0,185	0,204	0,241			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	27,34	177,89	195,68	231,26	0,191	0,211	0,249			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	27,34	181,39	199,53	235,81	0,191	0,211	0,249			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	91,92	383,42	421,76	498,45	0,643	0,708	0,836			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	91,92	417,63	459,39	542,92	0,643	0,708	0,836			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	93,87	438,45	482,30	569,99	0,657	0,723	0,854			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	93,87	479,80	527,78	623,74	0,657	0,723	0,854			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	95,33	500,51	550,56	650,66	0,667	0,734	0,868			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	95,33	515,96	567,56	670,75	0,667	0,734	0,868			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	96,54	533,82	587,20	693,97	0,676	0,743	0,879			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	96,64	544,32	598,75	707,62	0,677	0,744	0,880			
32.34.6	5.8/10 KV HARİCİ TIP YVŞV (NYHSY) ,											
	YVSHSV (NYSEYFGbY) ;											
	YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	16,40	31,83	35,01	41,38	0,115	0,126	0,149			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	16,40	34,46	37,91	44,80	0,115	0,126	0,149			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	16,40	36,14	39,75	46,98	0,115	0,126	0,149			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	17,14	37,87	41,66	49,23	0,120	0,132	0,156			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	17,14	39,46	43,41	51,30	0,120	0,132	0,156			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	17,14	42,07	46,28	54,69	0,120	0,132	0,156			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	18,10	43,85	48,24	57,01	0,127	0,139	0,165			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	18,10	44,77	49,25	58,20	0,127	0,139	0,165			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	19,48	47,41	52,15	61,63	0,136	0,150	0,177			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	52,57	95,44	104,98	124,07	0,368	0,405	0,478			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	52,57	103,10	113,41	134,03	0,368	0,405	0,478			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	52,57	108,43	119,27	140,96	0,368	0,405	0,478			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	58,36	113,59	124,95	147,67	0,409	0,449	0,531			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	58,36	118,64	130,50	154,23	0,409	0,449	0,531			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	58,36	126,36	139,00	164,27	0,409	0,449	0,531			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	63,40	131,41	144,55	170,83	0,444	0,488	0,577			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	63,40	134,26	147,69	174,54	0,444	0,488	0,577			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	64,81	141,95	156,15	184,54	0,454	0,499	0,590			
32.34.7	8.7/15 KV HARICI TIP YVŞV (YSY) , YVŞSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	23,03	34,46	37,91	44,80	0,161	0,177	0,210			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	23,03	36,88	40,57	47,94	0,161	0,177	0,210			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	23,52	39,46	43,41	51,30	0,165	0,181	0,214			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	23,52	42,07	46,28	54,69	0,165	0,181	0,214			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	24,02	43,85	48,24	57,01	0,168	0,185	0,219			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	24,54	44,77	49,25	58,20	0,172	0,189	0,223			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	24,54	47,41	52,15	61,63	0,172	0,189	0,223			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	25,07	48,12	52,93	62,56	0,176	0,193	0,228			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	25,07	50,03	55,03	65,04	0,176	0,193	0,228			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	74,28	103,10	113,41	134,03	0,520	0,572	0,676			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	74,28	111,05	122,16	144,37	0,520	0,572	0,676			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	75,34	118,64	130,50	154,23	0,527	0,580	0,686			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	75,34	126,36	139,00	164,27	0,527	0,580	0,686			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	76,30	131,41	144,55	170,83	0,534	0,588	0,694			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	78,85	134,26	147,69	174,54	0,552	0,607	0,718			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	78,85	141,95	156,15	184,54	0,552	0,607	0,718			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	79,91	144,43	158,87	187,76	0,559	0,615	0,727			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	79,91	149,58	164,54	194,45	0,559	0,615	0,727			
32.34.8	20.3/35 KV HARICI TIP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	36,01	169,21	186,13	219,97	0,252	0,277	0,328			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	36,01	181,39	199,53	235,81	0,252	0,277	0,328			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	36,01	193,45	212,80	251,49	0,252	0,277	0,328			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	36,01	196,98	216,68	256,07	0,252	0,277	0,328			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	36,01	201,10	221,21	261,43	0,252	0,277	0,328			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	38,26	205,58	226,14	267,25	0,268	0,295	0,348			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	39,46	217,54	239,29	282,80	0,276	0,304	0,359			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	39,46	230,28	253,31	299,36	0,276	0,304	0,359			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	116,58	508,14	558,95	660,58	0,816	0,898	1,061			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	116,58	544,32	598,75	707,62	0,816	0,898	1,061			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	116,58	580,22	638,24	754,29	0,816	0,898	1,061			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	116,58	590,82	649,90	768,07	0,816	0,898	1,061			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	116,58	603,44	663,78	784,47	0,816	0,898	1,061			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	116,58	616,55	678,21	801,52	0,816	0,898	1,061			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	116,58	652,60	717,86	848,38	0,816	0,898	1,061			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	116,58	691,31	760,44	898,70	0,816	0,898	1,061			
	BUZUŞMELI TIP KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.9	5.8/10 KV DAHILI TIP BUZUŞMELI YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	13,05	24,93	27,42	32,41	0,091	0,101	0,119			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	13,05	26,75	29,43	34,78	0,091	0,101	0,119			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	13,05	28,31	31,14	36,80	0,091	0,101	0,119			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	14,12	30,23	33,25	39,30	0,099	0,109	0,128			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	14,12	31,83	35,01	41,38	0,099	0,109	0,128			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	14,50	34,46	37,91	44,80	0,102	0,112	0,132			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	15,16	36,88	40,57	47,94	0,106	0,117	0,138			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	15,16	37,87	41,66	49,23	0,106	0,117	0,138			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	21,16	39,46	43,41	51,30	0,148	0,163	0,193			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	43,16	74,74	82,21	97,16	0,302	0,332	0,393			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	43,16	79,91	87,90	103,88	0,302	0,332	0,393			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	43,16	85,24	93,76	110,81	0,302	0,332	0,393			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	48,47	90,33	99,36	117,43	0,339	0,373	0,441			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	48,47	95,44	104,98	124,07	0,339	0,373	0,441			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	48,47	103,10	113,41	134,03	0,339	0,373	0,441			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	50,75	111,05	122,16	144,37	0,355	0,391	0,462			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	50,75	113,59	124,95	147,67	0,355	0,391	0,462			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	63,87	118,64	130,50	154,23	0,447	0,492	0,581			
32.34.10	8.7/15 KV DAHILI TIP BUZUŞMELİ E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	17,45	26,75	29,43	34,78	0,122	0,134	0,159			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	17,45	28,31	31,14	36,80	0,122	0,134	0,159			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	18,33	30,23	33,25	39,30	0,128	0,141	0,167			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	18,33	31,83	35,01	41,38	0,128	0,141	0,167			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	19,78	32,76	36,04	42,59	0,139	0,152	0,180			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	20,69	35,20	38,72	45,76	0,145	0,159	0,188			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	22,11	37,87	41,66	49,23	0,155	0,170	0,201			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	23,72	40,45	44,50	52,59	0,166	0,183	0,216			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	26,27	43,85	48,24	57,01	0,184	0,202	0,239			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	56,79	79,91	87,90	103,88	0,398	0,437	0,517			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	56,79	85,24	93,76	110,81	0,398	0,437	0,517			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	57,91	90,33	99,36	117,43	0,405	0,446	0,527			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	57,91	95,44	104,98	124,07	0,405	0,446	0,527			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	65,36	97,93	107,72	127,31	0,458	0,503	0,595			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	67,02	105,69	116,26	137,40	0,469	0,516	0,610			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	67,02	113,59	124,95	147,67	0,469	0,516	0,610			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	79,02	121,19	133,31	157,55	0,553	0,608	0,719			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	87,64	131,41	144,55	170,83	0,614	0,675	0,798			
32.34.11	20.3/35 KV DAHILI TIP BUZUŞMELİ YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	28,86	34,80	38,28	45,24	0,202	0,222	0,263			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	28,86	36,81	40,49	47,85	0,202	0,222	0,263			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	30,04	39,31	43,24	51,10	0,210	0,231	0,273			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	30,04	41,40	45,54	53,82	0,210	0,231	0,273			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	32,61	42,62	46,88	55,41	0,228	0,251	0,297			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	32,61	45,79	50,37	59,53	0,228	0,251	0,297			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	33,65	49,25	54,18	64,03	0,236	0,259	0,306			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	37,28	52,59	57,85	68,37	0,261	0,287	0,339			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	113,20	57,02	62,72	74,13	0,792	0,872	1,030			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	113,20	103,88	114,27	135,04	0,792	0,872	1,030			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	115,60	110,81	121,89	144,05	0,809	0,890	1,052			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	115,60	117,44	129,18	152,67	0,809	0,890	1,052			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	117,43	124,08	136,49	161,30	0,822	0,904	1,069			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	117,43	127,33	140,06	165,53	0,822	0,904	1,069			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	118,93	137,38	151,12	178,59	0,833	0,916	1,082			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	131,82	147,64	162,40	191,93	0,923	1,015	1,200			
32.34.12	5.8/10 KV HARICI TIP BUZUŞMELI YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	19,92	31,83	35,01	41,38	0,139	0,153	0,181			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	19,92	34,46	37,91	44,80	0,139	0,153	0,181			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	19,92	36,14	39,75	46,98	0,139	0,153	0,181			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	20,86	37,87	41,66	49,23	0,146	0,161	0,190			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	20,86	39,46	43,41	51,30	0,146	0,161	0,190			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	20,86	42,07	46,28	54,69	0,146	0,161	0,190			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	22,02	43,85	48,24	57,01	0,154	0,170	0,200			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	22,02	44,77	49,25	58,20	0,154	0,170	0,200			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	26,22	47,41	52,15	61,63	0,184	0,202	0,239			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	63,92	95,44	104,98	124,07	0,447	0,492	0,582			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	63,92	103,10	113,41	134,03	0,447	0,492	0,582			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	63,92	108,43	119,27	140,96	0,447	0,492	0,582			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	70,98	113,59	124,95	147,67	0,497	0,547	0,646			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	70,98	118,64	130,50	154,23	0,497	0,547	0,646			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	70,98	126,36	139,00	164,27	0,497	0,547	0,646			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	77,11	131,41	144,55	170,83	0,540	0,594	0,702			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	77,11	134,26	147,69	174,54	0,540	0,594	0,702			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	87,31	141,95	156,15	184,54	0,611	0,672	0,795			
32.34.13	8.7/15 KV HARICI TIP BUZUŞMELI E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	27,99	34,46	37,91	44,80	0,196	0,216	0,255			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	27,99	36,88	40,57	47,94	0,196	0,216	0,255			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	28,62	39,46	43,41	51,30	0,200	0,220	0,260			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	28,62	42,07	46,28	54,69	0,200	0,220	0,260			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	29,21	43,85	48,24	57,01	0,205	0,225	0,266			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	29,87	44,77	49,25	58,20	0,209	0,230	0,272			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	29,87	47,41	52,15	61,63	0,209	0,230	0,272			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	30,51	48,12	52,93	62,56	0,214	0,235	0,278			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	33,77	50,03	55,03	65,04	0,236	0,260	0,307			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	90,35	103,10	113,41	134,03	0,633	0,696	0,822			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	90,35	111,05	122,16	144,37	0,633	0,696	0,822			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	91,63	118,64	130,50	154,23	0,641	0,706	0,834			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	91,63	126,36	139,00	164,27	0,641	0,706	0,834			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	92,81	131,41	144,55	170,83	0,650	0,715	0,845			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	95,93	134,26	147,69	174,54	0,672	0,739	0,873			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	95,93	141,95	156,15	184,54	0,672	0,739	0,873			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	97,21	144,43	158,87	187,76	0,681	0,749	0,885			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	107,66	149,58	164,54	194,45	0,754	0,829	0,980			
32.34.14	20.3/35 KV HARICI TIP BUZUŞMELI YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	44,26	44,82	49,30	58,27	0,310	0,341	0,403			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	44,26	47,98	52,78	62,37	0,310	0,341	0,403			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	44,26	51,29	56,42	66,68	0,310	0,341	0,403			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	44,26	54,69	60,16	71,10	0,310	0,341	0,403			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	44,26	57,02	62,72	74,13	0,310	0,341	0,403			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	47,07	58,20	64,02	75,66	0,330	0,363	0,428			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	48,49	61,63	67,79	80,12	0,339	0,373	0,441			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	53,73	62,54	68,79	81,30	0,376	0,414	0,489			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	143,33	65,05	71,56	84,57	1,003	1,104	1,304			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	143,33	134,01	147,41	174,21	1,003	1,104	1,304			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	143,33	144,36	158,80	187,67	1,003	1,104	1,304			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	143,33	154,27	169,70	200,55	1,003	1,104	1,304			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	143,33	164,27	180,70	213,55	1,003	1,104	1,304			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	143,33	170,85	187,94	222,11	1,003	1,104	1,304			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	143,33	174,54	191,99	226,90	1,003	1,104	1,304			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	158,75	184,50	202,95	239,85	1,111	1,222	1,445			
	AYRLABILEN (GEÇMELI,EKRANLANMIŞ) KABLO BAŞLIKLARI T TIPI,DIRSEK (L) TIPI, DUZ TIP;FIŞLI VE CIVATALI 250A,400A VEYA 630A IÇIN											
	NOT:01.01.2005 tarihinden sonra yapılan işler için geçerlidir.											
32.34.15	5.8/10 KV AYRILABILEN,EKRANLAMIŞ TIP YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	12,44	13,68	16,17	1,110	1,221	1,443			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	13,40	14,74	17,42	1,110	1,221	1,443			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	14,16	15,58	18,41	1,110	1,221	1,443			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	15,12	16,63	19,66	1,110	1,221	1,443			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	15,91	17,50	20,68	1,110	1,221	1,443			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	17,26	18,99	22,44	1,110	1,221	1,443			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	165,23	18,44	20,28	23,97	1,157	1,272	1,504			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	165,23	18,94	20,83	24,62	1,157	1,272	1,504			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	171,84	19,72	21,69	25,64	1,203	1,323	1,564			
32.34.16	8.7/15 KV AYRILABILEN,EKRANLANMIŞ TIP E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	13,40	14,74	17,42	1,110	1,221	1,443			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	14,16	15,58	18,41	1,110	1,221	1,443			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	15,12	16,63	19,66	1,110	1,221	1,443			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	15,91	17,50	20,68	1,110	1,221	1,443			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	16,37	18,01	21,28	1,110	1,221	1,443			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	158,61	17,62	19,38	22,91	1,110	1,221	1,443			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	165,23	18,94	20,83	24,62	1,157	1,272	1,504			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	165,23	20,24	22,26	26,31	1,157	1,272	1,504			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	171,84	21,94	24,13	28,52	1,203	1,323	1,564			
32.34.17	20.3/35 KV aYRILABILEN EKRANLANMIŞ TIP YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	350,25	17,41	19,15	22,63	2,452	2,697	3,187			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	350,25	18,41	20,25	23,93	2,452	2,697	3,187			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	350,25	19,62	21,58	25,51	2,452	2,697	3,187			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	350,25	20,66	22,73	26,86	2,452	2,697	3,187			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	350,25	21,27	23,40	27,65	2,452	2,697	3,187			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	350,25	22,89	25,18	29,76	2,452	2,697	3,187			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	356,86	24,62	27,08	32,01	2,498	2,748	3,247			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	356,86	26,29	28,92	34,18	2,498	2,748	3,247			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	370,06	28,52	31,37	37,08	2,590	2,849	3,368			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.35	KABLO PABUÇLARI											
32.35.1	BAKIR KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA)											
	6 mm^2	Ad.	0,462	1,73	1,9	2,25	0,0018	0,0020	0,0023			
	10 mm^2	Ad.	0,462	1,73	1,9	2,25	0,0018	0,0020	0,0023			
	16 mm^2	Ad.	0,587	1,73	1,9	2,25	0,0018	0,0020	0,0023			
	25 mm^2	Ad.	0,587	1,73	1,9	2,25	0,0018	0,0020	0,0023			
	35 mm^2	Ad.	0,926	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	50 mm^2	Ad.	1,191	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	70 mm^2	Ad.	1,394	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	95 mm^2	Ad.	2,249	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	120 mm^2	Ad.	2,567	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
	150 mm^2	Ad.	3,874	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
	185 mm^2	Ad.	4,947	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
	240 mm^2	Ad.	5,742	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
	300 mm^2	Ad.	6,019	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
32.35.2	ALUMİNYUM KABLO PABUÇLARI (A.G.KABLOLARINDA) SIKMALI											
	16 mm^2	Ad.	0,475	1,73	1,9	2,25	0,0018	0,0020	0,0023			
	25 mm^2	Ad.	0,475	1,73	1,9	2,25	0,0018	0,0020	0,0023			
	35 mm^2	Ad.	0,714	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	50 mm^2	Ad.	0,891	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	70 mm^2	Ad.	0,945	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	95 mm^2	Ad.	1,635	2,56	2,82	3,33	0,0055	0,0061	0,0072			
	120 mm^2	Ad.	1,866	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
	150 mm^2	Ad.	2,832	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
	185 mm^2	Ad.	3,623	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			
	240 mm^2	Ad.	4,191	6,04	6,64	7,85	0,0167	0,0184	0,0217			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Şk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDAN ÖNCE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ VE YENİDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke)	m^2		7,19	7,91	9,35						
	b) Şose	m^2		13,94	15,33	18,12						
	c) Beton	m^2		15,76	17,34	20,49						
	d) Asfalt	m^2		14,87	16,36	19,33						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke)	m^2		24,50	26,95	31,85						
	b) Şose	m^2		26,18	28,80	34,03						
	c) Beton	m^2		53,15	58,47	69,10						
	d) Asfalt	m^2		68,46	75,31	89,00						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC											
	NOT:1)IBE ve DAPT tipi Binalarda götürü bedelin dışındadır.											
	2)DAPT DM-TM tipi Binalarda götürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac	m.		161,22	177,34	209,59						
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.		87,07	95,78	113,19						
35	GALVANIZLI DIKENLI TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	3,44	1,21	1,33	1,57	0,021	0,024	0,028			
36	TIP TRAFO BINALARI											
36.1	KULESIZ TIP TRAFO BINALARI											
	Iki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		32.403,00	32.403,00	32.403,00						
	Uç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.		37.126,00	37.126,00	37.126,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		47.118,00	47.118,00	47.118,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.		52.870,00	52.870,00	52.870,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.		63.472,00	63.472,00	63.472,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.		69.758,00	69.758,00	69.758,00						
36.2	KULE TIPI TRAFO BINALARI											
	Iki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.		39.800,00	39.800,00	39.800,00						
	Uç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		58.773,00	58.773,00	58.773,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		69.354,00	69.354,00	69.354,00						
36.3	KULE ÇIKIŞLI TIP TRAFO BINALARI											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Iki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		61.612,00	61.612,00	61.612,00						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		67.428,00	67.428,00	67.428,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV Için	Ad.		74.361,00	74.361,00	74.361,00						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV Için	Ad.		77.149,00	77.149,00	77.149,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV Için	Ad.		85.842,00	85.842,00	85.842,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV Için	Ad.		87.651,00	87.651,00	87.651,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV Için	Ad.		103.397,00	103.397,00	103.397,00						
	NOT:1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 Için : 30 m^3											
	IBE-106 Için : 40 m^3											
	IBE-107 Için : 70 m^3											
	IBE-108 Için : 30 m^3											
	IBE-109 Için : 30 m^3											
	IBE-110 Için : 50 m^3											
	IBE-111 Için : 60 m^3											
	IBE-112 Için : 80 m^3											
	IBE-113 Için : 90 m^3											
	IBE-114 Için : 60 m^3											
	IBE-115 Için : 70 m^3											
	IBE-116 Için : 80 m^3											
	IBE-117 Için : 80 m^3											
	IBE-118 Için : 100 m^3											
	IBE-119 Için : 100 m^3											
	TEK - 1 Için : 120 m^3											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen 'limiti asan miktarlara ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri 'birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir.											
	2) Hücre bölmelerine ait tel kafesli kapılar ve kablo kanalları maktu bedellere dahil değildir.Bunların bedelleri ait oldukları pozlardan ayrıca ödenir.											
	3)KALETERASIT Sıva yapılması halinde binalarda maktu bedelin 'dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları.											
	IBE-105 Için :			1.541,00	1.541,00	1.541,00						
	IBE-106 Için :			2.070,00	2.070,00	2.070,00						
	IBE-107 Için :			2.268,00	2.268,00	2.268,00						
	IBE-108 Için :			923,00	923,00	923,00						
	IBE-109 Için :			1.152,00	1.152,00	1.152,00						
	IBE-110 Için :			1.235,00	1.235,00	1.235,00						
	IBE-111 Için :			1.382,00	1.382,00	1.382,00						
	IBE-112 Için :			1.551,00	1.551,00	1.551,00						
	IBE-113 Için :			1.697,00	1.697,00	1.697,00						
	IBE-114 Için :			1.899,00	1.899,00	1.899,00						
	IBE-115 Için :			2.017,00	2.017,00	2.017,00						
	IBE-116 Için :			2.237,00	2.237,00	2.237,00						
	IBE-117 Için :			2.223,00	2.223,00	2.223,00						
	IBE-118 Için :			2.546,00	2.546,00	2.546,00						
	IBE-119 Için :			2.546,00	2.546,00	2.546,00						
	TEK- 1 Için :			2.958,00	2.958,00	2.958,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	DAPT-1 Için :			1.936,00	1.936,00	1.936,00						
	DAPT-2 Için :			2.261,00	2.261,00	2.261,00						
	DAPT-3 Için :			2.603,00	2.603,00	2.603,00						
	DAPT-4 Için :			2.921,00	2.921,00	2.921,00						
	DAPT-5 Için :			3.245,00	3.245,00	3.245,00						
	MOD-1 için			954,00	954,00	954,00						
	MOD-2 için			1.282,00	1.282,00	1.282,00						
	MOD-3 için			1.179,00	1.179,00	1.179,00						
	MOD-4 için			1.456,00	1.456,00	1.456,00						
	MOD-5 için			1.618,00	1.618,00	1.618,00						
	MOD-5A için			2.142,00	2.142,00	2.142,00						
	MOD-5B için			2.575,00	2.575,00	2.575,00						
	NOT: A)Bu fiyatlar,maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur.											
	B)Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken Bayıdırlık ve iskan Bakanlığı ,Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz nolu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.4	TEK TIPI KESICI OLÇU BINASI (KABINI) (KOK)											
	Iki Hücreli	Ad.		42.300,00	42.300,00	42.300,00						
	Uç Hücreli	Ad.		56.185,00	56.185,00	56.185,00						
	Altı Hücreli	Ad.		70.992,00	70.992,00	70.992,00						
	NOT : KOK'ün projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılması,kullanılacakher türlü malzemenin nakli, pencere pancurları, geçit izolatörleri için tespit levhasi (sac)'hafriyat ve çevre düzenleme bedelleri ,dışkapı, hücrelerin tel kafes kapıları ve kablo kanalları , her türlü işcilikve yüklenici karı dahil olarak anahtar teslimi maktu bedel.											
36.5	KULESIZ TIP TRAFO BINALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (Iki Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		59.889,00	59.889,00	59.889,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		73.531,00	73.531,00	73.531,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		89.620,00	89.620,00	89.620,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		102.495,00	102.495,00	102.495,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		117.152,00	117.152,00	117.152,00						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri Inşaat Isleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2:Hücre bölmelerine ait tel kafes kapılar ve kablo kanalları maktu bedele dahil değildir.											
	3: Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	DAPT-1 Için : 35 m^3											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
	DAPT-2 Için : 45 m^3											
	DAPT-3 Için : 50 m^3											
	DAPT-4 Için : 60 m^3											
	DAPT-5 Için : 70 m^3											
	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişli) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan montaj sutunundaki bedel düşülecektir	Ad.		886,00	886,00	886,00						
	TUGLA HUCRE A-TIPI SAC HUCRE DUVARI SAYISI TOPLAM AGIRLIGI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV 6 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV 8 ADET 3550 KG											
36.6	DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERI											
36.6.a	DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERI TIP TRAFO BINALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		244.451,00	244.451,00	244.451,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		271.990,00	271.990,00	271.990,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		299.913,00	299.913,00	299.913,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		327.513,00	327.513,00	327.513,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		355.230,00	355.230,00	355.230,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		382.623,00	382.623,00	382.623,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		410.206,00	410.206,00	410.206,00						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat Işleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2: Hücre bölmelerine ait kablo kanalları ve baklavalı sac maktu bedele dahil, telkafes kapılar ise maktu bedele dahil değildir.											
	3: A-TIPI SAC HUCRE TOPLAM AGIRLIKLARI											
	A-TIPI SAC HUCRE TOPLAM AGIRLIGI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 k 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 k 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV 8257 KG											
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 k 10875 KG											
	36 kV. STANDART SAC HUCRE	kg.	1,68	7,10	7,81	9,22	0,03	0,04	0,04			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sutununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					5,20	5,20	5,20			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.6.b	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK CUKURU											
	FOSSEPTİK TIP - I (Sızdırmalı Tip).....	Ad.		6.154,00	6.154,00	6.154,00						
	FOSSEPTİK TIP - II (Sızdırmasız Tip).....	Ad.		5.727,00	5.727,00	5.727,00						
36.6.c	TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ											
	50 Tonluk Trafo Temeli	Ad.		8.655,00	8.655,00	8.655,00						
	NOT : Projedeki A = 3.50 mt. ve B = 2.00 mt olan uzunlukların dışına çıkıldığı taktirde ataşman tanzim edilerek,Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.7	MODULER HUCRELI TRAFO BINALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		40.299,00	40.299,00	40.299,00						
	MOD-2	Ad.		51.016,00	51.016,00	51.016,00						
	MOD-3	Ad.		45.561,00	45.561,00	45.561,00						
	MOD-4	Ad.		56.930,00	56.930,00	56.930,00						
	MOD-5	Ad.		65.160,00	65.160,00	65.160,00						
	NOT 1 : Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat işleri özel (Şehir ve Köy) Şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır. 2 : Kablo kanalları Maktu Bedele dahildir 3 : Maktu Bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (SerBeşt kazı) bedelleri dahildir:											
	MOD-1 için : 25 m3											
	MOD-2 için : 35 m3											
	MOD-3 için : 30 m3											
	MOD-4 için : 40 m3											
	MOD-5 için : 50 m3											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen limiti aşan miktarlarına ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir.											
37	PREFABRIKE BETONARME TRAFO BINALARI											
37.1	KULESIZ TIP TRAFO BINASI 15 kV.											
	Iki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV Için	Ad.		25.922,00	25.922,00	25.922,00						
	Uç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV Için	Ad.		29.701,00	29.701,00	29.701,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV Için	Ad.		37.694,00	37.694,00	37.694,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV Için	Ad.		42.296,00	42.296,00	42.296,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV Için	Ad.		50.778,00	50.778,00	50.778,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV Için	Ad.		55.806,00	55.806,00	55.806,00						
37.2	KULE TIPI TRAFO BINASI 30 kV.											
	Uç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		47.018,00	47.018,00	47.018,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		55.483,00	55.483,00	55.483,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. * TEMMUZ 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
37.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		49.290,00	49.290,00	49.290,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		59.489,00	59.489,00	59.489,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		68.674,00	68.674,00	68.674,00						
	NOT : 1) Yukarıda belirtilen maktu bedellere dahil bulunmayan betonarme prefabrike elemanları taşıma ve montaj mahalleri arasındaki taşıma mesafesi ve elemanların'bedelleri,imalat ve montaj ağırlığına bağlı olarak poz '5.6/3 esaslarına göre sadece ton x km başına önerilen değişken bedel üzerinden ayrıca ödenecektir.											
	2) Tretuvarların çevrelediği alan dışında kalan ilave İnsaat temel derinliği ile tesviye ve tanzim kazılarında artışlar ve montaj mahallerinde yapılacak inşaat ve imalatın cins ve nitelikleri hususlarında sözleşmede klasik tip trafo binaları için önerilen hükümler aynen uygulanacaktır.											
	3) Trafo binasına prefabrike betonarme elemanların taşınma masraflarıyla birlikte ödenecek toplam bedel 36 Poz numarasındaki aynı hücre sayılı benzerine ait maktu bedelden daha fazla olamaz.											
	4) Yüklenici bu esaslar dahilinde trafo binalarını klasik veya prefabrik sisteme göre inşa etmekte serbestir.											
36.8	TİP TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
36.8.1	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		38.412,00	38.412,00	38.412,00						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.		44.411,00	44.411,00	44.411,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		54.613,00	54.613,00	54.613,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.		60.403,00	60.403,00	60.403,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.		74.586,00	74.586,00	74.586,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.		82.448,00	82.448,00	82.448,00						
36.8.2	KULE TIPI TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.		43.632,00	43.632,00	43.632,00						
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		63.424,00	63.424,00	63.424,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		74.214,00	74.214,00	74.214,00						
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		66.085,00	66.085,00	66.085,00						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		72.054,00	72.054,00	72.054,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		79.157,00	79.157,00	79.157,00						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV İçin	Ad.		82.053,00	82.053,00	82.053,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		90.695,00	90.695,00	90.695,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV İçin	Ad.		97.449,00	97.449,00	97.449,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV İçin	Ad.		109.012,00	109.012,00	109.012,00						
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ OLÇU BİNASI (KABİNİ) (KÖK)											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	İki Hücreli	Ad.		42.304,00	42.304,00	42.304,00						
	Üç Hücreli	Ad.		59.964,00	59.964,00	59.964,00						
	Altı Hücreli	Ad.		77.368,00	77.368,00	77.368,00						
36.8.5	KULESIZ TIP TRAFO BINALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		63.061,00	63.061,00	63.061,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		76.186,00	76.186,00	76.186,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		93.218,00	93.218,00	93.218,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		103.921,00	103.921,00	103.921,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		122.342,00	122.342,00	122.342,00						
36.8.6	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		285.374,00	285.374,00	285.374,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		316.070,00	316.070,00	316.070,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		347.391,00	347.391,00	347.391,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		378.759,00	378.759,00	378.759,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		410.149,00	410.149,00	410.149,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		440.538,00	440.538,00	440.538,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		471.216,00	471.216,00	471.216,00						
36.8.7	MODULER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		41.707,00	41.707,00	41.707,00						
	MOD-2	Ad.		52.744,00	52.744,00	52.744,00						
	MOD-3	Ad.		47.154,00	47.154,00	47.154,00						
	MOD-4	Ad.		58.645,00	58.645,00	58.645,00						
	MOD-5	Ad.		68.175,00	68.175,00	68.175,00						
	MOD-5A	Ad.		91.589,00	91.589,00	91.589,00						
	MOD-5B	Ad.		121.175,00	121.175,00	121.175,00						

NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.

IBE-105 İçin : 15 m^3
IBE-106 İçin : 25 m^3
IBE-107 İçin : 35 m^3
IBE-108 İçin : 20 m^3
IBE-109 İçin : 25 m^3
IBE-110 İçin : 35 m^3
IBE-111 İçin : 40 m^3
IBE-112 İçin : 45 m^3
IBE-113 İçin : 55 m^3
IBE-114 İçin : 30 m^3
IBE-115 İçin : 35 m^3
IBE-116 İçin : 40 m^3
IBE-117 İçin : 40 m^3
IBE-118 İçin : 45 m^3
IBE-119 İçin : 45 m^3
TEK - 1 İçin : 60 m^3
DAPT-1 İçin : 35 m^3
DAPT-2 İçin : 45 m^3
DAPT-3 İçin : 55 m^3
DAPT-4 İçin : 60 m^3

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	DAPT-5 Için : 70 m^3											
	MOD-1 için : 25 m3											
	MOD-2 için : 30 m3											
	MOD-3 için : 30 m3											
	MOD-4 için : 40 m3											
	MOD-5 için : 50 m3											
	KOK-2 için : 20 m3											
	KOK-3 için : 30 m3											
	KOK-6 için : 35 m3											
	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m3											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m3											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m3											
	DAPT - DM-TM 20 için : 195 m3											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m3											
	DAPT - DM-TM 28 için : 230 m3											
	DAPT - DM-TM 32 için : 245 m3											
	2) Hücre bölmelerine ait Baklavalı sac , Tel kafesli kapılarve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş olup , dahilolmayanların bedelleri ait oldukları pozdan ayrıca ödenir.											
	3) Trafo bina cepheleri Kaleterasit sıva yapıldığında Birim fiyat kitabındaki fiyat listelerine göre ödeme yapılır. (Bu fiyatlar , maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken , Bay. Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından 27.558/1 poz no'lu imalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9	TRAFO BINALARI TADILATLARI	Birim		139,76	139,76	139,76						
37.4	PREFABRIKE BETONARME TRAFO BINALARI (1999 YILI DEPREM YONETMENLIĞINE GORE)											
37.4.1	KULESIZ TIP TRAFO BINASI 15 kV.											
	Iki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV Için	Ad.		30.730,00	30.730,00	30.730,00						
	Uç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV Için	Ad.		35.529,00	35.529,00	35.529,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV Için	Ad.		43.690,00	43.690,00	43.690,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV Için	Ad.		48.322,00	48.322,00	48.322,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV Için	Ad.		59.669,00	59.669,00	59.669,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV Için	Ad.		65.958,00	65.958,00	65.958,00						
37.4.2	KULE TIPI TRAFO BINASI 30 kV.											
	Uç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		50.739,00	50.739,00	50.739,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		59.371,00	59.371,00	59.371,00						
37.4.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BINASI 30 kV.											
	Iki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		52.868,00	52.868,00	52.868,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV Için	Ad.		63.326,00	63.326,00	63.326,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV Için	Ad.		72.556,00	72.556,00	72.556,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKI BF İLE İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESI VE YENIDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SOKULMESI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).....	m^2		7,19	7,91	9,35						
	b) Şose	m^2		13,94	15,33	18,12						
	c) Beton	m^2		15,76	17,34	20,49						
	d) Asfalt	m^2		14,87	16,36	19,33						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENIDEN YAPILMASI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).....	m^2		24,50	26,95	31,85						
	b) Şose	m^2		25,31	27,84	32,90						
	c) Beton	m^2		52,92	58,21	68,80						
	d) Asfalt	m^2		56,43	62,07	73,36						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC											
	NOT:1)IBE ve DAPT tipi Binalarda götürü bedelin dışındadır.											
	2)DAPT DM-TM tipi Binalarda götürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac	m.		160,88	176,97	209,14						
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI	m.		86,73	95,40	112,75						
35	GALVANIZLI DIKENLI TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	3,44	1,21	1,33	1,57	0,021	0,024	0,028			
	3)KALETERASIT Sıva yapılması halinde binalarda maktu bedelin 'dışında ödenecek olan imalat birim fiyatları.											
	IBE-105 Için :			1.541,00	1.541,00	1.541,00						
	IBE-106 Için :			2.070,00	2.070,00	2.070,00						
	IBE-107 Için :			2.268,00	2.268,00	2.268,00						
	IBE-108 Için :			923,00	923,00	923,00						
	IBE-109 Için :			1.152,00	1.152,00	1.152,00						
	IBE-110 Için :			1.235,00	1.235,00	1.235,00						
	IBE-111 Için :			1.382,00	1.382,00	1.382,00						
	IBE-112 Için :			1.551,00	1.551,00	1.551,00						
	IBE-113 Için :			1.697,00	1.697,00	1.697,00						
	IBE-114 Için :			1.899,00	1.899,00	1.899,00						
	IBE-115 Için :			2.017,00	2.017,00	2.017,00						
	IBE-116 Için :			2.237,00	2.237,00	2.237,00						
	IBE-117 Için :			2.223,00	2.223,00	2.223,00						
	IBE-118 Için :			2.546,00	2.546,00	2.546,00						
	IBE-119 Için :			2.546,00	2.546,00	2.546,00						

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	TEK- 1 İçin :			2.958,00	2.958,00	2.958,00						
	DAPT-1 İçin :			1.936,00	1.936,00	1.936,00						
	DAPT-2 İçin :			2.261,00	2.261,00	2.261,00						
	DAPT-3 İçin :			2.603,00	2.603,00	2.603,00						
	DAPT-4 İçin :			2.921,00	2.921,00	2.921,00						
	DAPT-5 İçin :			3.245,00	3.245,00	3.245,00						
	MOD-1 için			954,00	954,00	954,00						
	MOD-2 için			1.282,00	1.282,00	1.282,00						
	MOD-3 için			1.179,00	1.179,00	1.179,00						
	MOD-4 için			1.456,00	1.456,00	1.456,00						
	MOD-5 için			1.618,00	1.618,00	1.618,00						
	MOD-5A için			2.142,00	2.142,00	2.142,00						
	MOD-5B için			2.575,00	2.575,00	2.575,00						
	NOT: A)Bu fiyatlar,maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur.											
	B)Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken Bayıdırlık ve iskan Bakanlığı ,Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz nolu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.5	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişli) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan montaj sutunundaki bedel düşülecektir	Ad.		886,00	886,00	886,00						
	TUĞLA HÜCRE DUVARI SAYISI / A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIGI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV 6 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV 8 ADET 3550 KG											
36.6.a	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERI TİP TRAFO BİNALARI											
36.6.a	3: A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI											
	A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIGI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 k 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 k 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV 8257 KG											
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 k 10875 KG											
	36 kV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	1,68	7,10	7,81	9,22	0,03	0,04	0,04			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sutununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					5,20	5,20	5,20			

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
36.6.b	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK CUKURU											
	FOSSEPTİK TIP - I (Sızdırmalı Tip).....	Ad.		5.953,00	5.953,00	5.953,00						
	FOSSEPTİK TIP - II (Sızdırmasız Tip).....	Ad.		5.574,00	5.574,00	5.574,00						
36.6.c	TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELI											
	50 Tonluk Trafo Temeli	Ad.		8.579,00	8.579,00	8.579,00						
	NOT : Projedeki A = 3.50 mt. ve B = 2.00 mt olan uzunlukların dışına çıkıldığı taktirde ataşman tanzim edilerek,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.8	TIP TRAFO BINALARI (1999 YILI DEPREM YONETMENLIGINE GORE)											
36.8.1	KULESIZ TIP TRAFO BINALARI											
	Iki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		38.239,00	38.239,00	38.239,00						
	Uç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için	Ad.		44.213,00	44.213,00	44.213,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		54.361,00	54.361,00	54.361,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için	Ad.		60.125,00	60.125,00	60.125,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için	Ad.		74.249,00	74.249,00	74.249,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için	Ad.		82.070,00	82.070,00	82.070,00						
36.8.2	KULE TIPI TRAFO BINALARI											
	Iki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.		43.449,00	43.449,00	43.449,00						
	Uç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için	Ad.		63.169,00	63.169,00	63.169,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için	Ad.		73.938,00	73.938,00	73.938,00						
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TIPI TRAFO BINALARI											
	Iki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		65.813,00	65.813,00	65.813,00						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV Için	Ad.		71.764,00	71.764,00	71.764,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV Için	Ad.		78.834,00	78.834,00	78.834,00						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV Için	Ad.		81.730,00	81.730,00	81.730,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV Için	Ad.		90.343,00	90.343,00	90.343,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV Için	Ad.		97.058,00	97.058,00	97.058,00						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV Için	Ad.		108.579,00	108.579,00	108.579,00						
36.8.4	TEK TIPI KESICI ÖLÇÜ BINASI (KABINI) (KÖK)											
	Iki Hücreli	Ad.		42.145,00	42.145,00	42.145,00						
	Uç Hücreli	Ad.		59.732,00	59.732,00	59.732,00						
	Altı Hücreli	Ad.		77.096,00	77.096,00	77.096,00						
36.8.5	KULESIZ TIP TRAFO BINALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (Iki Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		62.817,00	62.817,00	62.817,00						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		75.883,00	75.883,00	75.883,00						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		92.836,00	92.836,00	92.836,00						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		103.495,00	103.495,00	103.495,00						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV.....	Ad.		121.846,00	121.846,00	121.846,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
36.8.6	DAGITIM VE TRAFO MERKEZLERI TIP TRAFO BINALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		284.168,00	284.168,00	284.168,00						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		314.739,00	314.739,00	314.739,00						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		345.943,00	345.943,00	345.943,00						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		377.198,00	377.198,00	377.198,00						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		408.450,00	408.450,00	408.450,00						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		438.719,00	438.719,00	438.719,00						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV.....	Ad.		469.276,00	469.276,00	469.276,00						
36.8.7	MODULER HUCRELI TRAFO BINALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		41.520,00	41.520,00	41.520,00						
	MOD-2	Ad.		52.501,00	52.501,00	52.501,00						
	MOD-3	Ad.		46.934,00	46.934,00	46.934,00						
	MOD-4	Ad.		58.360,00	58.360,00	58.360,00						
	MOD-5	Ad.		67.844,00	67.844,00	67.844,00						
	MOD-5A	Ad.		91.120,00	91.120,00	91.120,00						
	MOD-5B	Ad.		120.563,00	120.563,00	120.563,00						

NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.

IBE-105 Için : 15 m^3
IBE-106 Için : 25 m^3
IBE-107 Için : 35 m^3
IBE-108 Için : 20 m^3
IBE-109 Için : 25 m^3
IBE-110 Için : 35 m^3
IBE-111 Için : 40 m^3
IBE-112 Için : 45 m^3
IBE-113 Için : 55 m^3
IBE-114 Için : 30 m^3
IBE-115 Için : 35 m^3
IBE-116 Için : 40 m^3
IBE-117 Için : 40 m^3
IBE-118 Için : 45 m^3
IBE-119 Için : 45 m^3
TEK - 1 Için : 60 m^3

DAPT-1 Için : 35 m^3
DAPT-2 Için : 45 m^3
DAPT-3 Için : 55 m^3
DAPT-4 Için : 60 m^3
DAPT-5 Için : 70 m^3

MOD-1 için : 25 m3
MOD-2 için : 30 m3
MOD-3 için : 30 m3
MOD-4 için : 40 m3
MOD-5 için : 50 m3

KOK-2 için : 20 m3
KOK-3 için : 30 m3
KOK-6 için : 35 m3

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m3											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m3											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m3											
	DAPT - DM-TM 20 için : 195 m3											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m3											
	DAPT - DM-TM 28 için : 230 m3											
	DAPT - DM-TM 32 için : 245 m3											
	2) Hücre bölmelerine ait Baklavalı sac , Tel kafesli kapılarve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş olup , dahilolmayanların bedelleri ait oldukları pozdan ayrıca ödenir.											
	3) Trafo bina cepheleri Kaleterasit sıva yapıldığında Birim fiyat kitabındaki fiyat listelerine göre ödeme yapılır. (Bu fiyatlar , maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur. Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken , Bay. Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından 27.558/1 poz no'lu imalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9	TRAFO BİNALARI TADİLATLARI	Birim		139,76	139,76	139,76						
37.4	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI (1999 YILI DEPREM YONETMENLIGINE GORE)											
37.4.1	KULESİZ TIP TRAFO BİNASI 15 kV.											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		30.591,00	30.591,00	30.591,00						
	Uç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV İçin	Ad.		35.370,00	35.370,00	35.370,00						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV İçin	Ad.		43.489,00	43.489,00	43.489,00						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV İçin	Ad.		48.100,00	48.100,00	48.100,00						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV İçin	Ad.		59.399,00	59.399,00	59.399,00						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV İçin	Ad.		65.656,00	65.656,00	65.656,00						
37.4.2	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 kV.											
	Uç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		50.535,00	50.535,00	50.535,00						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		59.150,00	59.150,00	59.150,00						
37.4.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		52.650,00	52.650,00	52.650,00						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin	Ad.		63.067,00	63.067,00	63.067,00						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin	Ad.		72.274,00	72.274,00	72.274,00						

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Krl.Bşk. *

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
38	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI											
38.1	SABIT VE OTOMATIK KOMPANZASYON PANO KARKASI : (Dahili-Harici Tip)	m^2	100,94	135,82	149,40	176,56	4,02	4,43	5,23			
	Panolarin direge veya binaya montaji icin gerekli profil demirinin malzeme ve montaj bedeli Poz No:5.4.1'e gore ayrica odenir.											
	NOT:a)Harici tip sabit kompanzasyon panolari icin,su sizdirmazliginin isi yalitim ozelliginin temini ve cati karkasinin malzeme ve montaji icin ayrica m^2 basina MONTAJ sutunundaki bedel pano bedeline eklenir.	m^2		22,77								
	b) Harici tip otomatik kompanzasyon panosu icin: I-Su sizdirmazliginin isi yalitim ozelliginin temini,cati karkasi ve ilave arka kapak icin malzeme ve montaj olarak m^2 basina MONTAJ. sutunundaki bedel pano bedelino eklenerek odenir.	m^2		32,77								
	II-Panonun beton kaide uzerine tespit edilmesi halinde 250 dozlu beton temelinin bedeli; m^3 başına MONTAJ sutunundaki bedeldir.	m^2		101,25								
38.2	GRUBUN TAKIM TECHIZATI (Sabit - Otomatik) :											
	5 - 7.5 KVAR'a kadar	Tk.	37,64	85,76	94,34	111,49	3,03	3,33	3,94			
	8 - 15 KVAR'a kadar	Tk.	46,67	96,39	106,03	125,30	3,41	3,75	4,44			
	16 - 25 KVAR'a kadar	Tk.	94,22	103,20	113,52	134,17	3,66	4,02	4,75			
	26 - 40 KVAR'a kadar	Tk.	120,90	111,58	122,73	145,05	3,94	4,33	5,12			
	41 - 50 KVAR'a kadar	Tk.	130,51	119,91	131,90	155,88	4,23	4,66	5,51			
	51 - 60 KVAR'a kadar	Tk.	234,74	129,00	141,90	167,70	4,57	5,02	5,94			
	61 - 80 KVAR'a kadar	Tk.	350,28	137,37	151,11	178,59	4,86	5,35	6,32			
	81 - 100 KVAR'a kadar	Tk.	430,19	146,48	161,13	190,43	5,18	5,70	6,73			
38.3	KOMPANZASYON PANOLARININ SABIT TECHIZATI (Dahili-Harici Tip) :											
	a) Sabit Kompanzasyon icin :	Sabit	13,15	116,12	127,73	150,96	4,11	4,52	5,35			
	b) Otomatik Kompanzasyon icin :	Sabit	236,37	515,28	566,81	669,87	18,22	20,04	23,68			
	NOT : 1-Harici tip otomatik kompanzasyon panolarinin ilave arka kapagi icin konulmus mikroswic ve bu bolumun aydinlatma tertibati ile kapi kolu ve kilitli icin pano bedeline ayrica MALZEME sutunundaki bedel eklenir.	Ad.	6,03									
	2-Otomatik sigorta sayisi birden fazla ise malzeme ve montaj bedeli Poz No :24.7.2 'ye gore ayrica odenir.											
	3-Dahili ve harici otomatik kompanzasyon panolarinin otomatik gruplara ait 1'er adet sinyal lambasinin malzeme ve montajlari Poz No:25.15'e gore ayrica odenir.											
38.4	AG kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve kablonun muhafaza gaz borusunun malzeme ve montaj bedelleri Poz No : 32.12 ve Poz No : 8 'e gore ayrica odenir.											
38.5	Otomatik kompanzasyon panosu girisine konan 3 adet bicakli sigortalarla ozengili salterin malzeme ve montaj bedelleri Poz No :19.3 ve 25.18'e gore ayrica odenir. A.G. Sigortali yuk ayiricisi kullanilmasi halinde bedeli Poz No : 25.21 den odenecektir.											

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk. 1994

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL) I.BÖLGE	MONTAJ (TL) II.BÖLGE	MONTAJ (TL) III.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) I.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) II.BÖLGE	İHZARAT NAKLİYESİ (TL) III.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) I.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) II.BÖLGE	DEMONTAJ (S Ö K M E)(TL) III.BÖLGE
38.6	Pano uzerine konacak olum tehlike isareti veya levhasinin											
	malzeme ve montaj bedeli Poz No : 26 ve 27'ye gore ayrica odenir.											
	Panolarin ön kapagi uzerine (kalici gerilimler icin)											
	[PANOYA IKI DAKIKA DOKUNMA]ikaz levhasi konacaktir.											
38.7	GUC KONDANSATOR BATARYALARI											
	I-Metalize poliprepylen (MPP) (Plastik veya Metal Muhafazali)											
	400 Voltta	KVAR	7,22	8,57	9,43	11,14	0,303	0,333	0,394			
	525 Voltta	KVAR	8,72	8,57	9,43	11,14	0,303	0,333	0,394			
	II-Metal (iletkenli) folyolu (Plastik veya Metal Muhafazali)											
	400 Voltta	KVAR	9,80	8,57	9,43	11,14	0,303	0,333	0,394			
39	Kompanzasyon tesisinde (arizalanan) degisen malzemenin,malzeme ve											
	montaj bedelleri Poz No:39.1-39.2-39.3-39.4-39.5-39.6'ya gore odenir.											
39.1	KONTAKTORLER											
	3 X 8 - 3 X 16 A Kontaktor	Ad.	12,42	21,49	23,64	27,94	0,759	0,835	0,987			
	3 X 17 - 3 X 32 A Kontaktor	Ad.	21,82	21,49	23,64	27,94	0,759	0,835	0,987			
	3 X 33 - 3 X 45 A Kontaktor	Ad.	42,48	21,49	23,64	27,94	0,759	0,835	0,987			
	3 X 46 - 3 X 72 A Kontaktor	Ad.	52,79	21,49	23,64	27,94	0,759	0,835	0,987			
	3 X 73 - 3 X 85 A Kontaktor	Ad.	57,65	21,49	23,64	27,94	0,759	0,835	0,987			
	3 X 86 - 3 X 130 A Kontaktor	Ad.	118,34	21,49	23,64	27,94	0,759	0,835	0,987			
	3 X 131 - 3 X 170 A Kontaktor	Ad.	182,02	21,49	23,64	27,94	0,759	0,835	0,987			
	3 X 171 - 3 X 204 A Kontaktor	Ad.	212,13	26,69	29,36	34,70	0,943	1,038	1,226			
	3 X 205 - 3 X 250 A Kontaktor	Ad.	279,12	26,69	29,36	34,70	0,943	1,038	1,226			
	3 X 251 - 3 X 400 A Kontaktor	Ad.	382,26	26,69	29,36	34,70	0,943	1,038	1,226			
	3 X 401 - 3 X 630 A Kontaktor	Ad.	910,11	26,69	29,36	34,70	0,943	1,038	1,226			
39.2	REAKTIF GUC ROLESI :	Ad.	201,00	85,94	94,53	111,72	3,038	3,342	3,949			
39.3	PAKO SALTERLER											
	a) Monofaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	5,10	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	40 - 100 A	Ad.	17,64	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	160 - 200 A	Ad.	20,90	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	b) Trifaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	9,70	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	40 - 100 A	Ad.	32,33	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	160 - 200 A	Ad.	55,65	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	c) Trifaze enversor pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	14,51	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	40 - 100 A	Ad.	63,02	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
	160 - 200 A	Ad.	67,89	16,25	17,87	21,12	0,574	0,631	0,746			
39.4	MIKRO-SWIC	Ad.	1,79	10,47	11,51	13,61	0,369	0,406	0,480			

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE DÜZENLENMESİNE AİT BİRİM FİYATLARI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ
1994
Yön.Krl.Bşk.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL. 1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
	AÇIKLAMA : Bu fiyat 2015 yılı baz (Ocak) birim fiyatıdır.				
40	ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE DÜZENLENMESİ				
40.1	ETÜD RAPORU DÜZENLEMEDE SABİT BEDELLER				
40.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	3000 nüfusa kadar olan köy ve kasabalarda		1.803,52 TL	1.803,52	2.124,38
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		2.404,20 TL	2.404,20	2.834,93
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		3.998,20 TL	3.998,20	4.754,19
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		6.778,93 TL	6.778,93	8.084,33
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		9.543,54 TL	9.543,54	11.388,09
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		15.156,27 TL	15.156,27	17.972,15
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		22.868,46 TL	22.868,46	27.049,81
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		37.715,59 TL	37.715,59	44.469,62
40.1.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların yalnız Y.G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.1.1)Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
40.1.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	1000 nüfusa kadar olan köylerde		651,96 TL	651,96	801,40
	1000 nüfusdan fazla olan köylerde		1.043,13 TL	1.043,13	1.257,03
	3000 nüfusa kadar olan kasabalarda		1.566,17 TL	1.566,17	1.875,31
	3001-5000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		2.206,41 TL	2.206,41	2.582,94
	5001-15000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		3.733,03 TL	3.733,03	4.475,83
	15001-30000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		6.507,90 TL	6.507,90	7.776,65
	30001-50000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		9.243,20 TL	9.243,20	11.097,99
	50001-75000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		15.326,22 TL	15.326,22	17.617,61
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		22.487,54 TL	22.487,54	26.670,34
	100001-150000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		37.290,72 TL	37.290,72	43.964,17
40.1.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız Y.G. şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.1.2)Etüd raporu düzenlemede sabit bedeller aynen uygulanır.				
	Not:Proje, kasaba ve şehrin yalnız müstakil bir kısmına ait ise o kısmın nüfusu esas alınır.Nüfusu 150.000' den fazla olan yerler için 150.000'den sonraki her 30.000'lik nüfus dilimi için ilave bedel.		5.681,01 TL	5.681,01	5.681,01
40.1.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı				
	1-10 km uzunluktaki hatlarda		1.555,92 TL	1.555,92	1.859,19
	10-30 km uzunluktaki hatlarda		2.477,45 TL	2.477,45	2.969,71
	30 km'den uzun olan hatlarda		3.818,00 TL	3.818,00	4.549,07
40.2	PROJE DÜZENLEMEDE SABİT BÜRO MASRAFLARI :				
40.2.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Yön.Kri.Bşk. * TEMAS 1994

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL.		
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.....		1.803,52 TL	1.803,52	1.803,52
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		2.275,27 TL	2.275,27	2.275,27
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		3.129,41 TL	3.129,41	3.129,41
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		4.319,06 TL	4.319,06	4.319,06
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		6.402,41 TL	6.402,41	6.402,41
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		8.188,34 TL	8.188,34	8.188,34
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		10.574,96 TL	10.574,96	10.574,96
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		14.120,46 TL	14.120,46	14.120,46
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		22.008,46 TL	22.008,46	22.008,46
40.2.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların				
	yalnız Y.G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.1)Proje				
	düzenlemede sabit büro masraflarının %70'i ödenir.				
40.2.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.....		657,83 TL	657,83	657,83
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		1.822,56 TL	1.822,56	1.822,56
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		2.656,19 TL	2.656,19	2.656,19
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		3.807,75 TL	3.807,75	3.807,75
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		5.866,18 TL	5.866,18	5.866,18
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		7.641,87 TL	7.641,87	7.641,87
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		9.987,46 TL	9.987,46	9.987,46
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		13.509,51 TL	13.509,51	13.509,51
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		21.347,71 TL	21.347,71	21.347,71
40.2.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız YG Şebeke projesi ihalelerinde				
	(Poz 40.2.2) Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70 i				
	ödenir.				
	Not:100.000 nüfusdan sonra her 50.000 nüfus için Poz 40.2				
	deki bedellere ilave edilir.		6.567,99 TL	6.567,99	6.567,99
	NOT: 40.1 ve 40.2 deki nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus				
	olarak,ihale tarihindeki en son yapılan Resmi Nüfus sayımındaki				
	nüfus alınacaktır.				
40.2.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı		2.040,86 TL	2.040,86	2.040,86
40.3	PROJE DÜZENLEMEDE DEĞİŞKEN BEDELLER				
	(Büyük Aralıklı Hava Hattında İhtiva eden YG-AG şebekesi,				
	Yanlız YG-AG şebekesi,Yanlız YG Şehir şebekesi)				
40.3.1	Elektriği bulunmayan,yeni kurulan bağımsız toplu konut alanları,				
	küçük sanayi siteleri,köy,mezra,oba,vb. veya mevcut tesisin ta-				
	mamen sökülerek malzemesinden istifade edilmesi mümkün ol-				
	mayan tesislere ait yeni tesis projeleri				
	Beher direk İçin :	Ad.	3,28 TL	3,28	3,28
40.3.2	Tevsi ve ıslah projeleri				
	Beher direk için : (Yerinde kalan ve demontajdan - Montaj yapı-	Ad.	5,00 TL	5,00	5,00
	lan direkler dahil)				
	Not:Yerinde kalan ve demontajdan monte edilen direklerin top-				
	lam sayısı tevsii ve ıslah projesindaki toplam direk adedinin				
	%10 unu geçmiyorsa Poz no 40.3.2 Maddasindeki bedelin				
	%90 ı ödenir.				

TEDAŞ 1994 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL.		
40.3.2.1	Aydınlatma direkleri :	Ad.	3,08 TL	3,08	3,08
40.3.3	Büyük Aralıklı Hava Hatlarında : Beher Km. için.....	Km.	653,43 TL	653,43	653,43
	(Poz40.1.1 ve Poz 40.2.1 kapsamında yapılacak işlerde verilir)				
40.3.4	Y.G. Yeraltı kabloları :				
	Trafolar arasında döşenen ve gerilimi 1 Kv. dan fazla olan	Km.	57,14 TL	57,14	57,14
	YG. kablolar (Bina ile direk arası irtibat kabloları hariç)				
40.3.5	Santral ve Trafo Postası : (Yerinde kalan trafolar dahil)				
	a) Elektrik santrali için :	Ad.	505,86 TL	505,86	505,86
	b) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi trafo postası için :	Ad.	311,19 TL	311,19	311,19
	c) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi özel trafo postası için	Ad.	123,38 TL	123,38	123,38
	d) Beher direk tipi trafo postası için :	Ad.	152,17 TL	152,17	152,17
	e) Beher direk tipi özel trafo postası için :	Ad.	61,69 TL	61,69	61,69
	f) 30/15-10.5-6.3 kV.luk beher indirici merkezi için : (Açık sistem olması halinde her fider için	Ad.	1.627,26 TL	1.627,26	1.627,26
	kablaj resmi verilecektir)				
	g) Beher dağıtım merkezi için: .....(Açık Sistem olması halinde her fider için	Ad.	531,50 TL	531,50	531,50
	kablaj resmi verilecektir)				
	Not:Birim fiyatlar ;				
	1-Tasdikli tip projelerine göre imal edilmekte olan beton direklerle				
	TEDAŞ tipi demir direkler,				
	2-Projeleri tasdikli tip santral ve trafo binaları ,				
	3-Projeleri tasdikli tip trafo direkleri kullanılacağına,				
	4-Her trafo bölgesinin ayrı ayrı ; keşfi,tek hat şeması ile primer				
	malzeme listesi ve trafo binası yerleştirme planları verileceğine,				
	göre tesbit edilmiştir				
40.4.4	TİP DIŞI KALAN ÖZEL SANTRAL VEYA TRAFO KABİNLERİ :				
	Yeni veya tadilat projesi yapılacak olan kabine ait şartnameleriyle				
	birlikte komple proje keşfinin % 7 si.				
40.5	Özel Tip Demir Direkler				
	Direğe ait her türlü hesap ve imalat resmi yapılır.				
40.5.1	Yeni tip YG direği (beher tip için)	Ad.	807,46 TL	807,46	807,46
40.5.2	Tasdikli tiplerde yapılacak tadilata ait hesap kontrolu ve tadilat	Ad.	178,22 TL	178,22	178,22
	resimleri (beher tip resim için)				
40.5.3	Özel Temel Hesabı (beher tip için)	Ad	178,22 TL	178,22	178,22
40.6	HARİTA ÇIKARTILMASI				
	Elektrik şebekesinin projelendirilmesine kafi gelecek kadar haritanın				
	çıkarılması bedeli (şebekesi yapılan kısmın beher km. için)				
40.6.1	Takeometrik harita çıkartılarak takoemetre defterinin verilmesi halinde	Km.	142,57 TL	142,57	142,57

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yön.Krl.Bşk.

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT YTL.		
40.6.2	Plancate veya teodolitle kotsuz ve münhanisiz harita çıkarılması halinde	Km.	93,22 TL	93,22	93,22
40.7	A.G. Şebekesinin yeraltı kablosu ile beslenen kısımlarında				
	(Abone bağlantoları ile yeraltı kablosu ile beslenen sokak	Km.	111,04 TL	111,04	111,04
	aydınlatmaları ve A.G. panolarından direğe çıkış kabloları hariç)				
40.7.1	Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları (Box)Yeraltı Kablolu Şebekelerde	Ad.	4,69 TL	4,69	4,69
	Beher Dağıtım Kutusu (Box) için :				
41	KOMPANZASYON PROJE BEDELİ				
41.1	MAHALLİ ETÜT BEDELİ				
	Şartnameye uygun şekilde yapılacak mahalli etüdün ölçüm dışında kalan	Sabit	463,36 TL	463,36	463,36
	kısmın bedeli. Malline gidip etüdün yapılması için global bedel.....				
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	23,31 TL	23,31	23,31
41.2	ÖLÇÜM BEDELLERİ				
	Mahalli etüt sırasında işveren tarafından istenen trafolarda	Ad.	30,85 TL	33,59	35,64
	şartnamesine uygun ölçüm yapılması.....				
	NOT : Ölçümler işverence yapılması halinde bu bedeller ödenmeyecektir.				
41.3	ETÜT RAPORU TANZİM EDİLMESİ				
	Şartnamesine uygun olarak etüt raporunun tanzimi ve işverence				
	tastikine müteakip				
	Baz global bedel.....	Sabit	278,29 TL	278,29	278,29
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	12,34 TL	12,34	12,34
41.4	PROJE YAPIM BEDELİ				
41.4.1	OTAMATİK KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş				
	panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak	Ad.	370,14 TL	370,14	370,14
	kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....				
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	20,56 TL	20,56	20,56
41.4.2	YALNIZ SABİT KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş				
	panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak	Ad.	294,74 TL	294,74	294,74
	kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....				
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	15,08 TL	15,08	15,08

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yön.Krl.Bşk.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

			BOLGELERE GORE BIRIM FIYAT YTL.		
45	YG (OG) DAĞITIM HATLARI PROJE İŞLERİ				
45.1	YG(OG) Dağıtım Hattı Etüdü				
	a) Düz Arazi Etüt Bedeli	Km.	807,46 TL	807,46	807,46
	b)Engebelli Arazi Etüt Bedeli	Km.	1.412,03 TL	1.412,03	1.412,03
45.2	YG(OG) Dağıtım Hattı Proje Yapım Bedeli	Km.	204,26 TL	204,26	204,26
45.3	YG(OG) Dağıtım Hattı Direk Aplikasyonu Yapım Bedeli	Km.	505,86 TL	505,86	505,86

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yön.Kri.Bşk.

HARİTA VE PLAN HİZMETLERİNE AİT 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL.		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Tüm yıl için geçerlidir.				
50	**HARİTA VE PLAN HİZMETLERİ**				
50.1	ENH Kamulaştırma Harita İşi	Km.	4.550,00	4.550,00	4.550,00
50.2	İmar İçi TR, İM, DM vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	1.455,00	1.455,00	1.455,00
50.3	İmar Dışı İM, DM, KÖK vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50.4	**Plan Tadilat İşi**				
50.4.1	TR, İM, DM vb Plan Tadilat işi	Adet	715,00	715,00	715,00
50.4.2	ENH Plan Tadilat İşi	Km	1.340,00	1.340,00	1.340,00
50.5	**Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi işi**				
50.5.1	Tebliğata Esas Adreslerin Tespit İşi	Malik	5,75	5,75	5,75
50.5.2	Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi	Parsel	345,00	345,00	345,00
50.5.3	Pazarlığa Çağrı Bildirimi, Uzlaşmalı /Uzlaşmasız Tutanakların hazırlanması İşi	Malik	11,58	11,58	11,58
50.5.4	Mahkeme Dosyası Hazırlama İşi	Adet	11,58	11,58	11,58
50.5.5	Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması İşi	Adet	23,05	23,05	23,05
50.6	Parsel Bazında ENH Kamulaştırma Haritası işi	Adet	330,00	330,00	330,00
50.7	Direk Merkezleri ile Elektrik Dağıtım Tesislerinin Köşe Koordinatların ölçülmesi işi	Adet	55,00	55,00	55,00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Kri.Bşk.

2015 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	BAKIM ONARIM İŞİNİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI TL
60	ENERJİ NAKİL HATLARI KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
60.1	AĞAÇ , BETON VE BOYALI KAYNAKLI ENH'LAR		
60.1.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	293,00
60.1.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	440,00
60.1.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	587,00
60,2	GALVANİZ VE GALVANİZ CİVATALI ENH'LAR		
60.2.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	445,00
60.2.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	592,00
60.2.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	739,00
61	ALÇAK GERİLİM (AG) VE MÜŞTEREK (AG-OG) ŞEBEKELERİNDE KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
61	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde	Km.	226,00
62	TAKVİYE EMPRENYE YAPILMASI		
62,1	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde ağaç direklere takviye emprenye yapılması	Ad.	26,40
62,2	Enerji nakil hatlarında ağaç direklere takviye emprenye yapılması	Ad.	52,70
63	HARİCİ TİP AYIRICILARIN BAKIM VE ONARIMI		
	Harici tip ayırıcıların bakım ve onarımı	Ad.	168,50
64	TEMELDEN EĞİK DURUMDAKİ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
64,1	AĞAÇ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki ağaç direkler	Ad.	83,70
	II-Büyük aralıklı hattaki ağaç direkler	Ad.	88,70
64,2	DEMİR DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki demir direkler	Ad.	171,00
	II-Büyük aralıklı hattaki demir direkler	Ad.	354,00
64,3	BETON DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki beton direkler	Ad.	208,00
	II-Büyük aralıklı hattaki beton direkler	Ad.	324,00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL M. Yön.Krl.Bşk.

2015 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME	M O N T A J		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
26.3	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKA İLE NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
26.3.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.	1,16	3,57	3,57	3,57
26.3.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.	1,16	4,68	4,68	4,68
27.1	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKASIZ NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
27.1.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.		2,62	2,62	2,62
27.1.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		3,92	3,92	3,92
27.2.	Elektrik Tehlike İşareti (Güvenlik ve Sağlık	Ad.		2,64	2,64	2,64
40.9	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN EysT VE PROJESİNİN HAZIRLANMASI					
40.9.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.		0,00	0,00	0,00
40.9.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		0,00	0,00	0,00
40.10	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN SON DURUM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ad.		0,00	0,00	0,00
40.11	Sahada koordinat ölçümü	Ad.		1,98	1,98	1,98
65.1.1	Abonelerin Şebeke İrtibat ve Adres Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması	Ad.		0,79	0,79	0,79

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yön.Krl.Bşk.